70/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 70 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:	
Názov a sídlo: Adresa :	**HAJDUČKO – zámočnícke a zváračské práce** **ul. Košická 36, 066 01 HUMENNÉ**
Zastúpený:	**HAJDUČKO Vladimír**
IČO: DIČ:	**30 25 36 59** **SK1020710526**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Živnostenský list:	**SLOVENSKÁ SPORITELŇA HUMENNÉ** **0086934882/0900** **057/7796138** **Výpis z obchodného registra č.j. : 3112/1992** **Zo dňa 13.11.1992 OÚ HUMENNÉ**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Oprava kotla PGV 65 K1 ČKD DUKLA – výrobné číslo: 9737, rok výroby 1987 v centrálnej kotolni v budove č. 23 v objekte Dukelské kasárne**

Miesto**: Dukelské kasárne kotolňa v budove č.23**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude**: kotolňa v budove č. 23 v objekte Dukelské kasárne**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:
Začiatok : **02.07.2007**
Ukončenie : **12.07.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Dukelské kasárne - kotolňa v budove č.23 v objekte Dukelské kasárne** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

Posádková správa budov MICHALOVCE

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Dukelské kasárne** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	**201.620,40 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH :	**38.307,90 Sk**
Cena vrátane DPH :	***239.928,30 Sk***

slovom : **Dvestotridsaťdeväťtisícdeväťstodvadsaťosemslovenskýchkorún 30/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
. pečiatku vystavovateľa faktúry
. miesto plnenia zmluvy
. bankové spojenie
. číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu
- súpis vykonaných prác
- dodací list na materiál

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl. č. 374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

Posádková správa budov MICHALOVCE

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o zámočníckych prácach, ktoré vykonáva, montážny denník na vykonané zámočnícke práce, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie a závady okamžite do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Posádková správa budov MICHALOVCE

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ zámočníckych - montážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ zámočníckych - montážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal.

Posádková správa budov MICHALOVCE

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ zámočníckych - montážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 28.06.2007

Posádková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 28.06.2007

HAJDUČKO Vladimír
zámočnícke a zváračské práce
rozsah: BE 169, BG 168
HUMENNÉ, Košická 86

Vladimír HAJDUČKO
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava kotla PGV -65K1,v.č.:9737 v kotolni v b.č.23-Dukelské kasárne	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Hajdučko	06601	Humenné	IČO : 30253659	DIČ : SK1020710526	IČ DPH : SK1020710526
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	239 928 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	239 928 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	239 928 Sk	za M2 ZP	1 M	239 928 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	90 343,40	111 277,00	201 620,40
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	90 343,40	111 277,00	201 620,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 18.6.2007	Dátum : 18.6.07
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : HAJDUČKO Vladimír zámočnícke a zváračské práce rozsah: BE 169, BG 168 H U M E N N É, Košická 36

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	201 620,40
22	DPH 19 % z: 201 620,40	38 307,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	239 928,30

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**
Projektant :
Dodávateľ : **Vladimír Hajdučko**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava kotla PGV -65K1,v.č.:9737 v kotolni v b.č.23-Dukelské kasárne

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		731 - Kotolne												
1	731190933	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov rozvodných s 3 otvormi	1,000	kus	2 460,00	2 460,00	180,14	710,77	250,19			1 005,93	312,97	7,2
		Tmel kotlový mangánový 0 5503	0,300	kg	50,50	15,15	15,15 za kus							
		Skrutka hrubá 021303 4D 16x60	0,010	1000 ks	6 727,00	67,27	67,27 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	97,721	Sk	1,00	97,72	97,72 za kus							
		Inštalatér	7,238	Nh	98,20	710,77	710,77 za kus							
2	731190936	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov vratných	1,000	kus	2 010,00	2 010,00	106,22	592,34	208,50			838,31	264,63	6,0
		Tmel kotlový mangánový 0 5503	0,300	kg	50,50	15,15	15,15 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	91,071	Sk	1,00	91,07	91,07 za kus							
		Inštalatér	6,032	Nh	98,20	592,34	592,34 za kus							
3	731190951	Opr. kotlov, pretesnenie príruby na koti	1,000	kus	308,00	308,00	120,73	58,25	20,50			82,44	26,08	0,6
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	120,734	Sk	1,00	120,73	120,73 za kus							
		Inštalatér	0,312	Nh	88,50	27,61	27,61 za kus							
		Inštalatér	0,312	Nh	98,20	30,63	30,64 za kus							
4	731190952	Opr. kotlov, výmena svorníka s vyvŕtaním	1,000	kus	206,00	206,00	9,40	61,28	21,57			86,73	27,02	0,6
		Skrutka hrubá 021303 4D 16x60	0,001	1000 ks	6 727,00	6,72	6,73 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,675	Sk	1,00	2,67	2,68 za kus							
		Inštalatér	0,624	Nh	98,20	61,27	61,28 za kus							
5	731190954	Opr. kotlov, výmena svorníka bez vyvŕtania	1,000	kus	124,00	124,00	9,40	35,74	12,58			50,58	15,70	0,3
		Skrutka hrubá 021303 4D 16x60	0,001	1000 ks	6 727,00	6,72	6,73 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,675	Sk	1,00	2,67	2,68 za kus							
		Inštalatér	0,364	Nh	98,20	35,74	35,74 za kus							
6	731190963	Opr. kotlov, vyčistenie kotlov VSB IV, E IV	1,000	kus	1 920,00	1 920,00		598,43	210,65			846,95	263,97	6,0
		Inštalatér	6,094	Nh	98,20	598,43	598,43 za kus							
7	731190974	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok. sódy VSBIV,EIV	1,000	kus	4 000,00	4 000,00	716,00	1 024,32	360,56			1 449,69	449,43	10,4
		Hydrogenuhličitan sodný	0,040	t	17 900,00	716,00	716,00 za kus							
		Inštalatér	10,431	Nh	98,20	1 024,32	1024,32 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
8	731190981	Opr. kotlov, pretmelenie a pretesnenie dvierok alebo poklop.	1,000	kus	400,00	400,00	202,00	61,68	21,71			87,29	27,32	0,6
		Tmel kotlový mangánový 0 5503	4,000	kg	50,50	202,00	202,00 za kus							
		Inštalatér	0,697	Nh	88,50	61,68	61,68 za kus							
9	731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000	súbor	3 120,00	3 120,00		971,20	341,86			1 374,51	432,43	9,8
		Inštalatér ústredného kúrenia	9,890	Nh	98,20	971,19	971,20 za kus							
10	731191945	Napustenie kotlov po oprave do 100 m2	1,000	súbor	1 020,00	1 020,00		318,66	112,17			451,00	138,17	3,2
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,245	Nh	98,20	318,65	318,66 za kus							
11	731200829	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo	1,000	kus	3 450,00	3 450,00	8,20	1 072,15	377,40			1 517,39	474,86	10,9
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,002	m3	253,00	0,50	0,51 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,002	kg	780,00	1,56	1,56 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	6,137	Sk	1,00	6,13	6,14 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	10,918	Nh	98,20	1 072,14	1072,15 za kus							
12	731249127	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo	1,000	súbor	3 280,00	3 280,00	80,60	995,45	350,40			1 408,83	444,72	9,2
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,080	m3	253,00	20,24	20,24 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,050	kg	780,00	39,00	39,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	21,358	Sk	1,00	21,35	21,36 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,814	Nh	98,20	79,93	79,93 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	8,477	Nh	108,00	915,51	915,52 za kus							
13	73128hzs pc	Montáž a zavarenie zadnej a prednej rurkovnice,uchytenie plamence ROZPIS DO FAKTÚRY	80,000	hod	345,00	27 600,00		8 640,00	3 041,60			12 088,96	3 829,44	296,6
		Stavebný inštalatér	80,000	Nh	108,00	8 640,00	108,00 za kus							
14	484pc-0	Dodávka plamenca 1410x712x9,trieda 11416.1	1,000	kompl	29 300,00	29 300,00	29 300,00							
15	484pc1	Zadná rurkovnica 1046x8,trieda 11416.1	1,000	kompl	15 938,00	15 938,00	15 938,00							
16	13880020pc	Predná rúrkovnica 1046x8,trieda 1141.6	1,000	kompl.	13 350,00	13 350,00	13 350,00							
17	73128hzs pc2	Montáž a zavarenie rozperných rúr ROZPIS DO FAKTÚRY	74,000	hod	345,00	25 530,00		7 992,00	2 813,48			11 182,28	3 542,24	274,3
		Inštalatér	74,000	Nh	108,00	7 992,00	108,00 za kus							
18	312110280pc	Spojovací materiál (elektródy)	1,000	kompl.	13 445,00	13 445,00	13 445,00							
19	484pc2	Rozperné rúry d60x85, trieda 12021.1	36,000	kus	187,00	6 732,00	6 732,00							
20	484pc20	Rúra 44,54x3,2x1530	64,000	kus	508,00	32 512,00	32 512,00							
21	731391815	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 100 m2	1,000	kus	695,00	695,00		217,18	76,45			307,37	94,00	2,4
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,454	Nh	88,50	217,17	217,18 za kus							
22	731391825	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. čerpadlom do 100 m2	1,000	kus	1 240,00	1 240,00		386,57	136,07			547,10	170,26	4,3

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Inštalatér ústredného kúrenia	4,368	Nh	88,50	386,56	386,57 za kus							
23	731999905	HZS T5 -topná skúška 24 hodín	24,000	hod.	315,00	7 560,00		2 356,80	829,68			3 335,51	1 038,01	24,0
		Inštalatér	24,000	Nh	98,20	2 356,80	98,20 za kus							
24	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	1 355,100	%	4,00	5 420,40								
		731 - Kotolne spolu :	**201 620,40**	**Sk**			**112 709,69**	**26 092,82**	**9 185,37**			**36 660,87**	**11 551,25**	**667,3**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**201 620,40**	**Sk**			**112 709,69**	**26 092,82**	**9 185,37**			**36 660,87**	**11 551,25**	**667,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**201 620,40**	**Sk**			**112 709,69**	**26 092,82**	**9 185,37**			**36 660,87**	**11 551,25**	**667,3**
		Za rozpočet celkom :	**201 620,40**	**Sk**			**112 709,69**	**26 092,82**	**9 185,37**			**36 660,87**	**11 551,25**	**667,3**

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava kotla PGV -65K1,v.č.:9737 v kotolni v b.č.23-Dukelské kasárne	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Hajdučko	06601	Humenné	IČO : 30253659	DIČ : SK1020710526	IČ DPH : SK1020710526
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	239 928 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	239 928 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	239 928 Sk	za M2 ZP	1 M	239 928 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	90 343,40	111 277,00	201 620,40
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	90 343,40	111 277,00	201 620,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Dátum :	Dátum : 18.6.2007	Dátum : 18.6.07	
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : HAJDUČKO Vladimír zámočnícke a zváračske práce rozsah: BE 169, BG 168 H U M E N N É, Košická 36	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	201 620,40
22	DPH 19 % z : 201 620,40	38 307,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	239 928,30

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**

Dodávateľ : **Vladimír Hajdučko**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**

Stavba :Oprava kotla PGV -65K1,v.č.:9737 v kotolni v b.č.23-Dukelské kasárne

Rekapitulácia nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
731 - Kotolne	201 620,40	90 343,40	111 277,00	3,802	0,542	100,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	201 620,40	90 343,40	111 277,00	3,802	0,542	100,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	201 620,40	90 343,40	111 277,00	3,802	0,542	
Za rozpočet celkom :	201 620,40	90 343,40	111 277,00	3,802	0,542	

Stavba :Oprava kotla PGV -65K1,v.č.:9737 v kotolni v b.č.23-Dukelské kasárne

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**

Dodávateľ : **Vladimír Hajdučko**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **ODIS s.r.o. Žilina**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
1	731190933	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov rozvodných s 3 otvormi	1,000	kus	2 460,00	2 460,00		0,00148	0,001		
2	731190936	Opr. kotlov, pretesnenie zberačov vratných	1,000	kus	2 010,00	2 010,00		0,00030			
3	731190951	Opr. kotlov, pretesnenie príruby na kotli	1,000	kus	308,00	308,00					
4	731190952	Opr. kotlov, výmena svornika s vyvŕtaním	1,000	kus	206,00	206,00		0,00012			
5	731190954	Opr. kotlov, výmena svornika bez vyvŕtania	1,000	kus	124,00	124,00		0,00012			
6	731190963	Opr. kotlov, vyčistenie kotlov VSB IV, E IV	1,000	kus	1 920,00	1 920,00					
7	731190974	Opr. kotlov, vyčist. kotlov vyvarením roztok. sódy VSBIV,EIV	1,000	kus	4 000,00	4 000,00		0,04000	0,040		
8	731190981	Opr. kotlov, pretmelenie a pretesnenie dvierok alebo poklop.	1,000	kus	400,00	400,00		0,00400	0,004		
9	731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000	súbor	3 120,00	3 120,00					
10	731191945	Napustenie kotlov po oprave do 100 m2	1,000	súbor	1 020,00	1 020,00					
11	731200829	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo	1,000	kus	3 450,00	3 450,00		0,00001		0,542	0,542
12	731249127	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo	1,000	súbor	3 280,00	3 280,00		0,00021			
13	73128hzs pc	Montáž a zavarenie zadnej a prednej rurkovnice,uchytenie plamence	80,000	hod	345,00	27 600,00		0,00840	0,672		
14	484pc-0	Dodávka plamenca 1410x712x9,trieda 11416.1	1,000	kompl	29 300,00		29 300,00	0,06500	0,065		
15	484pc1	Zadná rurkovnica 1046x8,trieda 11416.1	1,000	kompl	15 938,00		15 938,00	0,06500	0,065		
16	13880020pc	Predná rúrkovnica 1046x8,trieda 1141.6	1,000	kompl.	13 350,00		13 350,00	1,00000	1,000		
17	73128hzs pc2	Montáž a zavarenie rozperných rúr	74,000	hod	345,00	25 530,00		0,00840	0,622		
18	312110280pc	Spojovací materiál (elektródy)	1,000	kompl.	13 445,00		13 445,00	0,23600	0,236		
19	484pc2	Rozperné rúry d60x85, trieda 12021.1	36,000	kus	187,00		6 732,00	0,00025	0,009		
20	484pc20	Rúra 44,54x3,2x1530	64,000	kus	508,00		32 512,00	0,01700	1,088		
21	731391815	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 100 m2	1,000	kus	695,00	695,00					
22	731391825	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. čerpadlom do 100 m2	1,000	kus	1 240,00	1 240,00					

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava kotla PGV -65K1,v.č.:9737 v kotolni v b.č.23-Dukelské kasárne

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	731999905	HZS T5 -topná skúška 24 hodín	24,000	hod	315,00	7 560,00					
24	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	1 355,100	%	4,00	5 420,40					
		731 - Kotolne spolu :	**201 620,40**	**Sk**		**90 343,40**	**111 277,00**		**3,803**		**0,542**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**201 620,40**	**Sk**		**90 343,40**	**111 277,00**		**3,803**		**0,542**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**201 620,40**	**Sk**		**90 343,40**	**111 277,00**		**3,803**		**0,542**
		Za rozpočet celkom :	**201 620,40**	**Sk**		**90 343,40**	**111 277,00**		**3,803**		**0,542**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-70/2007-Z

.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia