ZMLUVA O DIELO č. PSB TN 7-107/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(Zákon č. 513 / 1991 v znení neskorších predpisov)

uzatvorená medzi :

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1	*Objednávateľ*	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov
	Sídlo	: Železničná 3 , 911 27 Trenčín
	Zastúpený	: Ing. Jaroslav ŠIMNO riaditeľ
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica SR
	Číslo účtu	: 7000171928/8180
	IČO	: 0030845572
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Mário JURIŠ
	(ďalej len „objednávateľ")	
1.2	*Zhotoviteľ*	: SLOKO s.r.o.
	Adresa	: Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
	Zastúpený	: Ján SLOVÍK - konateľ
	IČO	: 36430013
	DIČ	: SK 2022024070
	Bankové spojenie	: VÚB
	Číslo účtu	: 1981026658/0200
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ján KOZOŇ
	Obchodný register	: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka 16161/L
	(ďalej len „zhotoviteľ")	

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy :

II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je: „**Oprava sociálnych zariadení na b.č. 19 – HK Nemšová**" v rozsahu krycieho listu rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii

Posádková správa budov

diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela.

2.6 Veci potrebné na vykonanie diela je povinný zaobstarať zhotoviteľ.

2.7 Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržiavaním technických a iných noriem, pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

III.

MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Miestom zhotovenia diela je objekt : Budova č.19 Nemšová

IV.

ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:
Termín začatia : dňa 08.06.2010
Termín ukončenia : dňa 30.07.2010

4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko – priestory formou zápisnice do 3 dní po podpísaní zmluvy o dielo.

V.

CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1 Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu ako cena konečná a maximálna vo výške:

Cena bez DPH	:	3 108,42 €
DPH 19 %	:	590,60 €
Cena po zaokrúhlení	**:**	**3 699,02 €**

Slovom: Tritisícšesťstodeväťdesiatdeväť € 02/100

Dohodnutá cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní diela a odovzdaní na základe preberacieho protokolu.
Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona 222/2004 a musí k nej byť priložený súpis vykonaných prác.

5.3 Zhotoviteľ k faktúre priloží rozpis vykonaných prác, ocenených podľa odsúhlaseného rozpočtu a preberací protokol.

Pozemková správa budov

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

VI.

SANKCIE

6.1 V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením záväzku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

6.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v súlade s čl. V tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% na každý deň omeškania z fakturovanej ceny.

6.3 V prípade nedoručenia faktúry v dohodnutom termíne podľa 5.1 je oprávnený objednávateľ účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť.

6.4 V prípade, že zhotoviteľ nesplní predmet plnenia zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne z dôvodu preukázateľnej nesúčinnosti alebo opomenutia zo strany objednávateľa, alebo jeho povereného zástupcu alebo miestnej samosprávy, objednávateľ zabezpečí, aby mohol zhotoviteľ dokončiť realizáciu diela v dodatočnom primeranom termíne v súlade s ustanovením bodu 12.1.3 tejto zmluvy pri zachovaní ostatných ustanovení zmluvy o dielo. V tomto prípade zhotoviteľ neuhrádza objednávateľovi žiadnu zmluvnú pokutu.

VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy považujú to, ak zhotoviteľ nedodrží konečný termín splnenia zmluvy v zmysle bodu 4.1 a nedoručí faktúru v súlade s bodom 5.1.

7.2 V prípade porušenia bodu 7.1 objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

VIII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.

8.2 Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.

8.3 V prípade, že by zhotoviteľ poveril vykonaním diela, alebo jeho časti inú osobu, má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu navrhnutého zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie.

IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.

9.2 Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ odstráni zistené závady, za ktoré zodpovedá v čo najkratšom termíne na svoje náklady. Termín odstránenia závady sa dohodne písomnou formou v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.4 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia nutnosti opravy závady po dobu odstránenia závady, nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

9.5 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 24 mesiacov . Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. V prípade vady počas plynutia záruky má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť.

X.

KONTROLA

10.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať oprávnenou osobou – z. Mário JURIŠ. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ. Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú osoby oprávnené jednať za zmluvné strany.

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia, alebo budú brániť plneniu povinností zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

XI.

INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku.

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a za prípadné škody vzniknuté objednávateľovi počas realizácie prác.

11.3 Zhotoviteľ po ukončení prác odstráni všetok prebytočný materiál na vlastné náklady.

XII.

SPOLUPÔSOBENIE

12.1 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa podmienky pre úspešnú realizáciu diela a poskytovať primeranú súčinnosť. Primeranou súčinnosťou sa pre účely tejto



zmluvy rozumie taká súčinnosť, ktorá je nevyhnutná a náležitá pre riadne plnenie zmluvy a to najmä:

12.1.1. Umožniť zamestnancom zhotoviteľa a jeho subdodávateľských firiem, prístup do objektov a k technike, v ktorých budú vykonávané činnosti zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy.

12.1.2. Poskytnúť všetky podklady a materiály potrebné pre splnenie predmetu zmluvy najneskôr do 1 týždňa odo dňa vznesenej požiadavky zo strany zhotoviteľa.

12.1.3. Neposkytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa, sa zhotoviteľovi primerane posúva termín plnenia diela. Táto skutočnosť musí byť riešená podľa článku VI, bodu 6.4 a článku XV. bodu 15.1. tejto zmluvy.

XIII.

OSOBITNÉ UJEDNANIE

13.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických.

XIV.

BOZP A POŽIARNA OCHRANA

14.1 Zhotoviteľ vykoná všetky činnosti spojené s plnením prác na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

14.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch plnenia prác.

14.3 Vymedzený priestor pre toto plnenie služby sú priestory uvedené v bode 3.1.

14.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore plnenia prác a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

14.4.1. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá, že prácu vykonávajú spôsobilí zamestnanci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko, z pracoviska sa nevzďaľujú.

14.4.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli oboznámení v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci § 6 a 7 a Vyhlášky č. SÚBP č. 374/1990 Zb. § 9.

14.4.3. Zhotoviteľ a objednávateľ zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch, v prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník zo strany zhotoviteľa musí byť osobne minimálne telefonicky denne dostupný PSB Trenčín.

14.4.4. Preukázateľné škody na majetku užívateľa uhradí zhotoviteľ.

14.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavanie bezpečnostných podmienok.

14.6 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri plnení služby dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ v zmysle zákona č. 314/2001 Z .z. a platných predpisov.

14.6.5. Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení prác budú vykonávať za objednávateľa Marián CHMELINA, za zhotoviteľa určená osoba.

Pozemková správa budov TRENČÍN

14.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom dodržiavania predpisov BOZP a PO Jána KOZOŇA.
14.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii prác nepoužije výrobok a materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

XV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
15.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych, z ktorých objednávateľ obdrží 3, a zhotoviteľ 1.
15.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je krycí list rozpočtu.
15.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
15.5 Pokiaľ nie je v zmluve dojednané niečo iné, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka.

V Námestove dňa 7.júna 2010

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 987, 029 01 Námestovo
IČO: 36439013
DIČ: 2022503673
Tel.: 043/5524613, fax: 043/5522328

.....
Zhotoviteľ

V Trenčíne dňa 7.júna 2010

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

.....
Objednávateľ

Ján JAGELKA RABČA

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PSB Trenčín	Miesto:	Rozpočet:
Objekt : Oprava sociálnych zariadení HK Nemšová b. č. 19	JKSO :	Spracoval: Jagelka
		Dňa: . . Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	3 699	1 M2 UP	3 699
1 M2 ZP	3 699	1 M	3 699

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	1 652,61	11,31	1 663,92
2	PSV:	905,97	383,01	1 288,98
3	MCE:	31,62	43,01	74,63
4	iné:			
5	Súčet:	2 590,20	437,33	3 027,53

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	1,00%	29,85
12	Prevádzkové vplyvy	1,00%	29,85
13	Sťažené podmienky	0,70%	21,19
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		80,89

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

SLOKO, s. r. o.
Klinanská cesta 557, 539 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022526079
Tel.: 043 552 4540 Fax: 0435522285

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Pozemková správa Trenčín

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		3 108,42
22	DPH 19% z:	3 108,42	590,60
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		3 699,02

F	Odpočet - prípočet

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Trenčín
Objekt : Oprava sociálnych zariadení HK Nemšová b. č. 19

Ján JAGELKA RABČA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	101,76	0,00	101,76	0,85347	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	770,13	11,31	781,44	2,56600	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	780,72	0,00	780,72	0,17834	3,685
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 652,61	11,31	1 663,92	3,59781	3,685
725 - Zariaďovacie predmety	143,87	2,83	146,70	0,01558	0,051
763 - Konštrukcie - drevostavby	71,96	0,00	71,96	0,04089	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	7,86	0,00	7,86	0,00124	0,001
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	28,01	162,00	190,01	0,00027	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	41,36	53,25	94,61	0,06437	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	175,73	164,93	340,66	0,18987	0,000
783 - Nátery	229,91	0,00	229,91	0,01900	0,000
784 - Maľby	207,27	0,00	207,27	0,03197	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	905,97	383,01	1 288,98	0,36318	0,052
M21 - 155 Elektromontáže	31,62	43,01	74,63	0,00100	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	31,62	43,01	74,63	0,00100	0,000
Za rozpočet celkom	2 590,20	437,33	3 027,53	3,96199	3,736

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Trenčín
Objekt : Oprava sociálnych zariadení HK Nemšová b. č. 19

Ján JAGELKA RABČA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. n	0,480	m3	212,00	101,76		1,77807	0,85347			19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**101,76**			**101,76**	**0,00**		**0,85347**		**0,000**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
2	011	61147-3112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	2,650	m2	13,00	34,45		0,02649	0,07020			19
3	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	1,850	m2	9,30	17,21		0,10704	0,19802			19
4	014	61242-5921	Omietka vonk. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	0,563	m2	12,50	7,04		0,05285	0,02975			19
5	011	61245-1121	Omietka vnút. stien cem. hladká	9,800	m2	8,20	80,36		0,04557	0,44659			19
6	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	38,760	m2	14,40	558,14		0,03675	1,42443			19
7	011	62242-1132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	1,920	m2	17,10	32,83		0,05171	0,09928			19
8	011	62249-1302	Náter fasádny tekutý Terranova dvojnásobný	1,920	m2	5,65	10,85		0,00055	0,00106			19
9	011	63245-1055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5	2,650	m2	10,20	27,03		0,10966	0,29060			19
10	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	0,550	m	4,04	2,22		0,00884	0,00486			19
11	MAT	611 967114	Parapetná doska pvc š.28cm	0,550	m	20,57		11,31	0,00220	0,00121			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**781,44**			**770,13**	**11,31**		**2,56600**		**0,000**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
12	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	28,460	m2	4,90	139,45		0,00588	0,16734			19
13	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	26,300	m2	2,34	61,54		0,00002	0,00053			19
14	013	96504-3321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,133	m3	144,00	19,15				2,200	0,293	19
15	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	2,650	m2	2,78	7,37				0,020	0,053	19
16	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	0,23	0,23						19
17	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	0,540	m2	9,80	5,29		0,00225	0,00122	0,075	0,041	19
18	013	96806-2991	Vybúranie vnút. doštenia výkladov, obkladov stien drev.	0,168	m2	0,30	0,05				0,004	0,001	19
19	013	97103-3131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	3,000	kus	0,72	2,16				0,001	0,003	19
20	013	97403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	16,400	m	3,43	56,25		0,00050	0,00820	0,006	0,098	19
21	013	97404-9132	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	2,100	m	9,10	19,11		0,00050	0,00105	0,008	0,017	19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
22	013	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	2,650	m2	3,32	8,80				0,050	0,133	19
23	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	38,760	m2	2,27	87,99				0,046	1,783	19
24	013	97802-1191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	9,800	m2	6,75	66,15				0,061	0,598	19
25	013	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	9,800	m2	5,25	51,45				0,068	0,666	19
26	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,736	t	9,85	36,80						19
27	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	52,304	t	0,32	16,74						19
28	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,736	t	8,25	30,82						19
29	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	14,944	t	0,92	13,75						19
30	013	97908-9002	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládk	3,736	t	21,00	78,46						19
31	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,598	t	22,00	79,16						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**780,72**			**780,72**	**0,00**		**0,17834**		**3,685**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**1 663,920**			**1 652,61**	**11,31**		**3,59781**		**3,685**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			725 - Zariaďovacie predmety										
32	721	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacich alebo kombinovaných	1,000	súbor	5,30	5,30				0,034	0,034	19
33	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	1,000	súbor	32,50	32,50		0,00165	0,00165			19
34	721	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	1,000	kus	3,60	3,60		0,00030	0,00030			19
35	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	86,50	86,50		0,01319	0,01319			19
36	721	72553-0811	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody prepadových do 12 l	1,000	súbor	2,23	2,23				0,017	0,017	19
37	721	72553-9001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	1,000	súbor	7,15	7,15		0,00024	0,00024			19
38	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	1,000	súbor	6,15	6,15		0,00004	0,00004			19
39	MAT	551 913351	Hadica pripojovacia k wc	1,000	kus	1,15		1,15	0,00016	0,00016			19
40	MAT	551 F00201	Ventil zach.roh.1/2 x 3/8"- VP.00.EKO.010	1,000	kus	1,68		1,68					19
41	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	1,463	%	0,30	0,44						19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**146,70**			**143,87**	**2,83**		**0,01558**		**0,051**	
			763 - Konštrukcie - drevostavby										
42	763	76313-2110	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol.	2,750	m2	24,50	67,38		0,01487	0,04089			19
43	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,674	%	6,80	4,58						19
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	**71,96**			**71,96**	**0,00**		**0,04089**		**0,000**	
			764 - Konštrukcie klampiarske										
44	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	0,600	m	1,20	0,72				0,001	0,001	19
45	764	76471-1114	LINDAB oplechovanie parapetov rš 250	0,600	m	11,70	7,02		0,00206	0,00124			19
46	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,077	%	1,60	0,12						19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**7,86**			**7,86**	**0,00**		**0,00124**		**0,001**	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
47	767	76763-1103	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 900 mm	1,000	kus	26,50	26,50		0,00027	0,00027			19
48	MAT	611 4B1632	Okno plast.1-krídlové OS -výš.85, šír.55 cm	1,000	kus	162,00		162,00					19
49	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	1,885	%	0,80	1,51						19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**190,01**			**28,01**	**162,00**		**0,00027**		**0,000**	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
50	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	2,650	m2	14,30	37,90		0,00491	0,01301			19
51	MAT	597 637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	2,703	m2	19,70		53,25	0,01900	0,05136			19
52	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,911	%	3,80	3,46						19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**94,61**			**41,36**	**53,25**		**0,06437**		**0,000**	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
53	771	78147-1208	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 250x300 do tmelu	9,800	m2	17,25	169,05		0,00234	0,02293			19
54	MAT	597 671500	Obkl. ker. RAKODUR 250x200x8 OT2 I	9,996	m2	16,50		164,93	0,01670	0,16693			19
55	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	3,340	%	2,00	6,68						19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**340,66**			**175,73**	**164,93**		**0,18987**		**0,000**	
			783 - Nátery										
56	783	78382-2930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	23,460	m2	9,80	229,91		0,00081	0,01900			19
			783 - Nátery spolu:	**229,91**			**229,91**	**0,00**		**0,01900**		**0,000**	
			784 - Maľby										
57	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	27,460	m2	1,07	29,38						19
58	784	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	38,760	m2	0,27	10,47		0,00008	0,00310			19
59	784	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	96,220	m2	1,74	167,42		0,00030	0,02887			19
			784 - Maľby spolu:	**207,27**			**207,27**	**0,00**		**0,03197**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**1 288,980**			**905,97**	**383,01**		**0,36318**		**0,052**	
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
60	921	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	2,000	kus	1,06	2,12						19
61	MAT	345 600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	2,000	kus	0,12		0,24					19
62	921	21001-0322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	1,000	kus	4,66	4,66						19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
63	MAT	345 608D040	Škatuľa KR rozvodná : 6400-42 (KR 97) (D110x52) kompletná	1,000	kus	2,31		2,31					19
64	921	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	1,000	kus	3,26	3,26						19
65	MAT	345 350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B Tango® IP44, zapustený, biela	1,000	kus	6,15		6,15					19
66	921	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	1,000	kus	3,82	3,82						19
67	MAT	345 410A401	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B1, Classic, lesklá biela	1,000	kus	2,66		2,66					19
68	921	21020-0058	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x60W	1,000	kus	8,15	8,15						19
69	MAT	348 2O0078	Svietidlo žiarovkové IN - 12 D2/040 60W IP43	1,000	kus	22,50		22,50	0,00100	0,00100			19
70	921	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	6,000	m	0,66	3,96						19
71	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	6,180	m	0,48		2,97					19
72	921	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	8,000	m	0,66	5,28						19
73	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	8,240	m	0,75		6,18					19
74	921	99021-0291	Presun hmôt pre M 21 výška 6 m	0,743	%	0,50	0,37						19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**74,63**			**31,62**	**43,01**		**0,00100**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**74,63**			**31,62**	**43,01**		**0,00100**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**3 027,53**			**2 590,20**	**437,33**		**3,96199**		**3,736**	



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSB TN-7-107/2010.



Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín