(7)

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 16 -RŠÚ /2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	S Stav SNP 2181/21 960 01 ZVOLEN
Zastúpený:	Ing. Ivan Slašťan
IČO:	34620427
DIČ:	SK1020607610
Bankové spojenie:	Uni banka a.s.
Číslo účtu:	978420/1200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Žo-96/1416 reg. č. 1437/96 OÚ Zvolen
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Ivan Slašťan

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava podjazdu v technickom priestore

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 2. mája 2006
termín ukončenia: 30. júna 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : VÚ 5730 Sklené technický priestor

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	2 180 734,70
DPH 19%	414 339,60
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**2 595 074,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. **Práce je možné uhrádzať dielčími mesačnými faktúrami**, podľa rozsahu realizovaných prác. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Ing. Ivan Slašťan
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 5730 Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; oprávnenie na používanie zváracieho agregátu, oprávnenia na prevádzku zemných strojov, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 416307

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt : **práca s mechanizmami, možnosť úraztu elektrickým prúdom pri výkopových prácach, pohyb osôb**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. **Užívateľ objektu** poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Boris Odaloš

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 27. februára 2006

.....
objednávateľ
Ing. Ján Páms

Posádková správa budov * MARTIN *

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

.....
zhotoviteľ
Ing. Ivan Slašťan

Krycí list rozpočtu

(4)

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba :Úprava podjazdu v technickom priestore	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Ivan Slašťan
Miesto : Sklené	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Ministerstvo obrany PSB Martin 03634 Martin	IČO : 00805122 Jilemnického	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	S - STAV Ing- Ivan Slašťan 96001 Zvolen	IČO : 34620427 Nám. SNP 2181/21	DIČ : 1020607610 IČ DPH : Sk1020607610
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	2 595 074 Sk	za M3 OP	1 M	2 595 074 Sk	za M
1 M2 ZP	2 595 074 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 595 074 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 697 453,50	346 502,00	2 043 955,50
2	PSV :	10 260,00		10 260,00
3	MCE :	63 483,20		63 483,20
4	iné :			
5	Súčet :	1 771 196,70	346 502,00	2 117 698,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	63 036,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	63 036,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 180 734,70
22	DPH 19 % z : 2 180 734,70	414 339,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 595 074,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov MARTIN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

opracil Ing. MARTIN FEDOR
cenár 0904 07 / 0907

Objednávateľ : **Ministerstvo obrany PSB Martin**
Dodávateľ : **S - STAV Ing- Ivan Slašťan**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Úprava podjazdu v technickom priestore

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	513 174,28	513 174,28		12,684	335,947
2 - ZÁKLADY	407 046,86	407 046,86		140,823	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	220 464,40	154 344,40	66 120,00	201,318	
5 - KOMUNIKÁCIE	434 605,50	434 605,50		417,019	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	2 500,00	2 500,00		0,085	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	466 164,46	185 782,46	280 382,00	19,396	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 043 955,50	1 697 453,50	346 502,00	791,329	335,947
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	10 260,00	10 260,00		0,004	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	10 260,00	10 260,00		0,004	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	10 260,00	10 260,00		0,004	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	63 483,20	63 483,20			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	63 483,20	63 483,20			
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	63 036,00	63 036,00			
Za rozpočet celkom :	2 180 734,70	1 834 232,70	346 502,00	791,333	335,947

Ⓢ - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Stavba :Úprava podjazdu v technickom priestore

Odberateľ : **Ministerstvo obrany PSB Martin**
Dodávateľ : **S - STAV Ing- Ivan Slašťan**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	283,500	m2	218,00	61 803,00				0,235	66,622	19
2	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	283,500	m2	710,00	201 285,00				0,500	141,750	19
3	113107144	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 20 cm, do 200 m2	283,500	m2	301,00	85 333,50				0,450	127,575	19
4	119001423	Dočasné zaistenie káblov nad 6 káblov	128,000	m	411,00	52 608,00		0,09910	12,685			19
5	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	221,630	m3	292,00	64 715,96						19
6	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	221,630	m3	138,00	30 584,94						19
7	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	221,630	m3	76,00	16 843,88						19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**513 174,28**	**Sk**		**513 174,28**			**12,685**		**335,947**	
		2 - ZÁKLADY										
8	212752121	Trativody z flexibilných rúrok DN 65 so štrk. lôžkom a obsypom	4,000	m	216,00	864,00		0,26743	1,070			19
9	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20	55,132	m3	3 030,00	167 049,96		2,41860	133,342			19
10	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	121,600	m2	212,00	25 779,20		0,00223	0,271			19
11	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	121,600	m2	39,50	4 803,20						19
12	274941001	Nosné alebo spojovacie zvary základových pásov hr. zvaru do 10 mm	45,300	m	365,00	16 534,50		0,00048	0,022			19
13	279361721	Výstuž základových múrov 10425	3,520	t	35 300,00	124 256,00		1,06302	3,742			19
14	279361921	Výstuž základových múrov zo zvarovaných sietí ťahaných	2,200	t	30 800,00	67 760,00		1,08031	2,377			19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**407 046,86**	**Sk**		**407 046,86**			**140,823**			
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
15	311271151	Murivo nosné z tvárnic betónových	18,340	m3	3 810,00	69 875,40		1,93148	35,423			19
16	320101111	Osadenie bet. a železbet. prefa hmot. do 1 t	2,500	m3	2 420,00	6 050,00		0,31414	0,785			19
17	593112060	Kryt na oporný múr	152,000	kus	435,00		66 120,00	0,95300	144,856			19

S - STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020807610

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Úprava podjazdu v technickom priestore

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
18	388111113	Teleso kábelovodu z tvárnic štvorotvorových v otvor. výkope	148,000	m	500,00	74 000,00		0,12246	18,124			19
19	388317777	Teleso rúrk. kábelovodu z pros. betónu tr. B7,5 v otvor. výkope	0,900	m3	3 490,00	3 141,00		2,36285	2,127			19
20	388357777	Debnenie stien telesa kábelovodu rúrkového	3,600	m2	355,00	1 278,00		0,00094	0,003			19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**220 464,40**	**Sk**		**154 344,40**	**66 120,00**		**201,319**			
		5 - KOMUNIKÁCIE										
21	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	283,500	m2	181,00	51 313,50		0,36834	104,424			19
22	565151111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 7 cm	283,500	m2	299,00	84 766,50		0,17754	50,333			19
23	567153112	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 27 cm	283,500	m2	555,00	157 342,50		0,67913	192,533			19
24	577141112	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. do 3 m hr. 5 cm	283,500	m2	259,00	73 426,50		0,12412	35,188			19
25	577141212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	283,500	m2	239,00	67 756,50		0,12184	34,542			19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**434 605,50**	**Sk**		**434 605,50**			**417,020**			
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
26	894401211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	4,000	kus	625,00	2 500,00		0,02142	0,086			19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**2 500,00**	**Sk**		**2 500,00**			**0,086**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
27	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	8,000	kus	424,00	3 392,00		0,24570	1,966			19
28	404443540	Značky dopravné reflexné C3-C10 70 cm ALR-I	8,000	kus	3 560,00		28 480,00	0,00210	0,017			19
29	914001112	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek v rámoch na oceľové konštrukcie	8,000	kus	880,00	7 040,00		0,49141	3,931			19
30	404411010	Návestidlo SDN-1 s farebným rozlíšením	2,000	kus	55 000,00		110 000,00					19
31	404453460	Značka dopravná zákaz. reflexná AL B27	8,000	kus	1 340,00		10 720,00	0,00550	0,044			19
32	592240020	Skruž šachtová ELWA blok	4,000	kus	15 718,00		62 872,00	0,74000	2,960			19
33	592275800	Žľabovka BIRCO	9,000	kus	2 270,00		20 430,00	0,07500	0,675			19
34	595213140	Tvarovka betonová šalovacia	456,000	kus	105,00		47 880,00	0,02150	9,804			19
35	979083112	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 1000 m	208,372	t	140,00	29 172,08						19
36	979088212	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	335,947	t	71,00	23 852,24						19
37	979091211	Vodorovné premiestnenie sute do 7 km -živičný kryt	127,575	t	305,00	38 910,38						19
38	979091221	Vodorovné premiestnenie sute ďalší 1 km - živičný kryt	1 275,750	t	5,90	7 526,93						19
39	998225311	Presun hmôt pre opravy komunikácii a plôch letísk	791,333	t	21,50	17 013,66						19

Ⓢ- STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Úprava podjazdu v technickom priestore

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
40	998225394	Prípl. za zväč. presun do 5 km, opravy krytov	791,333	t	16,80	13 294,39						19
41	998225395	Príplatok za každých ďalších 5 km, opravy krytov	6 330,664	t	7,20	45 580,78						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**466 164,46**	**Sk**		**185 782,46**	**280 382,00**		**19,397**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 043 955,50**	**Sk**		**1 697 453,50**	**346 502,00**		**791,329**		**335,947**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
42	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	12,000	m2	855,00	10 260,00		0,00034	0,004			19
		783 - Nátery spolu :	**10 260,00**	**Sk**		**10 260,00**			**0,004**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**10 260,00**	**Sk**		**10 260,00**			**0,004**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**10 260,00**	**Sk**		**10 260,00**			**0,004**			
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
43	460200264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 4	126,000	m	247,00	31 122,00						19
44	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	148,000	m	52,00	7 696,00						19
45	460650015	Podkladová vrstva cesty, štrkopiesok	76,600	m3	322,00	24 665,20						19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**63 483,20**	**Sk**		**63 483,20**						
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**63 483,20**	**Sk**		**63 483,20**						
		OSTATNÉ										
46	S-0431040	Válec vibračný BW 215	30,000	Sh	725,00	21 750,00						19
47	S-0545010	Kladivo hydraulické HM 555	24,000	Sh	344,00	8 256,00						19
48	S-1901020	Fréza na živice Wirtgen SF 1300 c	9,000	Sh	3 670,00	33 030,00						19
		OSTATNÉ spolu :	**63 036,00**	**Sk**		**63 036,00**						
		Za rozpočet celkom :	**2 180 734,70**	**Sk**		**1 834 232,70**	**346 502,00**		**791,333**		**335,947**	

S-STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Odberateľ : **Ministerstvo obrany PSB Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **S - STAV Ing- Ivan Slašťan**

Spracoval : **Ing. Ivan Slašťan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Úprava podjazdu v technickom priestore

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	283,500	m2		218,00	61 803,00	30 551,86	49 023,53	12 778,53	1,261
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	134,379	Nh	0,474	69,80	9 379,65	33,09 za t			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	44,793	Nh	0,158	69,80	3 126,55	11,03 za t			
		KOMPRESOR MOB 0,096M3/S	38,981	Sh	0,137	350,00	13 643,43	48,13 za t			
2	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	283,500	m2		710,00	201 285,00	201 285,00	201 285,00		1,000
3	113107144	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 20 cm, do 200 m2	283,500	m2		301,00	85 333,50	55 048,30	88 330,51	-2 995,90	0,966
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	223,171	Nh	0,787	69,80	15 577,34	54,95 za t			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	74,503	Nh	0,262	69,80	5 200,36	18,34 za t			
		KOMPRESOR MOB 0,096M3/S	64,706	Sh	0,228	350,00	22 647,11	79,88 za t			
4	119001423	Dočasné zaistenie káblov nad 6 káblov	128,000	m		411,00	52 608,00	41 411,65	52 034,70	573,11	1,011
		Výrezy piliarske mäkké drevo SM/JD/	0,360	m3	0,002	2 910,00	1 050,39	8,21 za t			
		Klinec stavebný 022825 4/90	0,768	kg	0,006	28,50	21,88	0,17 za t			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	14,720	kus	0,115	16,40	241,40	1,89 za t			
		Štrkopiesok 0-8	12,167	t	0,095	500,00	6 083,84	47,53 za t			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,512	m3	0,004	7 370,00	3 773,44	29,48 za t			
		Ostatný materiál pre práce HSV	11 728,640	Sk	91,630	1,00	11 728,64	91,63 za t			
		STAVEBNÝ TESÁR	18,022	Nh	0,140	67,80	1 221,91	9,55 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	8,588	Nh	0,067	67,80	582,32	4,55 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	148,825	Nh	1,162	75,20	11 191,68	87,44 za t			
5	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	221,630	m3		292,00	64 715,96	41 683,81	66 885,84	-2 170,24	0,968
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	121,541	Nh	0,548	75,20	9 139,95	41,24 za t			
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	3,723	Nh	0,016	83,70	311,64	1,41 za t			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	40,425	Nh	0,182	75,20	3 039,98	13,72 za t			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,797	Nh	0,003	93,00	74,20	0,33 za t			
		RYPADLO LOP KOL 0,6M3 9M	3,856	Sh	0,017	1 150,00	4 434,81	20,01 za t			
		KOMPRESOR MOB 0,096M3/S	52,898	Sh	0,238	383,00	20 260,18	91,41 za t			
6	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	221,630	m3		138,00	30 584,94	30 584,94	30 584,94		1,000
7	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	221,630	m3		76,00	16 843,88	9 047,89	14 518,25	2 326,58	1,160
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	63,164	Nh	0,285	67,80	4 282,55	19,32 za t			

Tlačivo : ODIS C70

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	2,216	Nh	0,010	75,20	166,66	0,75 za t			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,886	Nh	0,004	83,70	74,20	0,33 za t			
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,797	Sh	0,003	1 230,00	981,37	4,43 za t			
		VALEC VIBR VED S.75 1,1T	1,928	Sh	0,008	83,50	161,00	0,73 za t			
		UBIJADLO VIBRACNE	30,850	Sh	0,139	58,00	1 789,35	8,07 za t			
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**513 174,28**	**Sk**				**409 613,47**	**502 662,79**	**10 512,08**	
		2 - ZÁKLADY									
8	212752121	Trativody z flexibilných rúrok DN 65 so štrk. lôžkom a obsypom	4,000	m		216,00	864,00	864,00	864,00		1,000
9	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20	55,132	m3		3 030,00	167 049,96	163 552,74	166 158,58	891,18	1,005
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	5,044	m3	0,091	45,50	229,52	4,16 za t			
		B20 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	38,564	m3	0,699	2 840,00	109 524,12	1986,58 za t			
		B20 cem. troskop. do 22mm sprac. nad 100mm	17,118	m3	0,310	2 890,00	49 472,42	897,35 za t			
		Rohož zo sklen. vlákien ROTAFLEX SUPER š.1200mm 12kg/m3 hr. 20mm	0,303	m2	0,005	55,50	16,85	0,31 za t			
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	11,632	Nh	0,211	75,20	874,79	15,87 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	13,562	Nh	0,246	67,80	919,53	16,68 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,268	Nh	0,023	75,20	95,35	1,73 za t			
		VIBRATOR PONOR 5,0M D.03	2,431	Sh	0,044	52,00	126,42	2,29 za t			
		CERP BET KOL 62M3/H	0,711	Sh	0,012	2 290,00	1 628,65	29,54 za t			
10	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	121,600	m2		212,00	25 779,20	21 395,16	24 487,90	1 290,94	1,053
		Bioforol prípravok odformovací 180kg	0,079	kus	0,000	7 960,00	629,15	5,17 za t			
		Debnenie v používaní	12 462,770	Sk	102,489	1,20	14 955,32	122,99 za t			
		Materiál lešenový v používaní	0,017	m3	0,000	8 980,00	152,87	1,26 za t			
		Ostatný materiál pre práce HSV	542,336	Sk	4,460	1,00	542,33	4,46 za t			
		STAVEBNÝ TESÁR	0,972	Nh	0,008	75,20	73,15	0,60 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,310	Nh	0,019	60,90	140,70	1,16 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,851	Nh	0,007	67,80	57,71	0,47 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	40,371	Nh	0,332	83,70	3 379,06	27,79 za t			
		DOPRAVA MATERIALU V POUZIVANI	179,968	Sk	1,480	1,00	179,96	1,48 za t			
11	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	121,600	m2		39,50	4 803,20	2 595,92	4 165,42	637,54	1,153
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,904	Nh	0,065	67,80	535,89	4,41 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	16,537	Nh	0,136	83,70	1 384,19	11,38 za t			
12	274941001	Nosné alebo spojovacie zvary základových pásov hr. zvaru do 10 mm	45,300	m		365,00	16 534,50	10 680,72	15 838,43	695,95	1,044
		Elektróda E-B121 055027 d 4	0,347	1000 ks	0,007	5 920,00	2 059,59	45,47 za t			
		Ostatný materiál pre práce HSV	19,932	Sk	0,440	1,00	19,93	0,44 za t			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,099	Nh	0,002	93,00	9,26	0,20 za t			
		ZVÁRAČI, REZAČI PLAMEŇOM	38,020	Nh	0,839	93,00	3 535,88	78,05 za t			
		ZVARACKA OBLUK TYR 500A	33,077	Sh	0,730	113,00	3 737,71	82,51 za t			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
13	279361721	Výstuž základových múrov 10425	3,520	t		35 300,00	124 256,00	123 779,70	131 977,05	-7 721,05	0,941
		Drôt holý mäkký 11300 d1,25 mm	18,106	kg	5,144	37,00	669,95	190,33 za t			
		Elektróda E-B121 055027 d 3,15	0,099	1000 ks	0,028	3 580,00	355,36	100,96 za t			
		Elektróda E-B121 055027 d 4	0,119	1000 ks	0,033	5 920,00	706,42	200,69 za t			
		Elektróda E-B121 055027 d 5	0,325	1000 ks	0,092	6 800,00	2 214,08	629,00 za t			
		Klinec stavebný 022825 4/100	3,696	kg	1,050	26,50	97,94	27,83 za t			
		Výstuž do betónu A-3 10425 JP 8 mm	0,352	t	0,100	37 300,00	13 129,60	3730,00 za t			
		Výstuž do betónu A-3 10425 JP 12mm	1,408	t	0,400	27 800,00	39 142,40	11120,00 za t			
		Výstuž do betónu A-3 10425 JP 16mm	1,408	t	0,400	26 100,00	36 748,80	10440,00 za t			
		Výstuž do betónu A-3 10425 JP 20mm	0,352	t	0,100	24 500,00	8 624,00	2450,00 za t			
		Ostatný materiál pre práce HSV	1 667,916	Sk	473,840	1,00	1 667,91	473,84 za t			
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	2,669	Nh	0,758	75,20	200,75	57,03 za t			
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	88,898	Nh	25,255	83,70	7 440,78	2113,86 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,982	Nh	0,847	75,20	224,25	63,71 za t			
		ZVARACKA OBLUK TYR 200A	35,655	Sh	10,129	82,00	2 923,76	830,61 za t			
14	279361921	Výstuž základových múrov zo zvarovaných sietí ťahaných	2,200	t		30 800,00	67 760,00	69 100,62	71 824,76	-4 064,77	0,943
		Drôt holý mäkký 11300 d1,25 mm	8,228	kg	3,740	37,00	304,43	138,38 za t			
		Zvar. rohož RH vzd.drôtov 100mm, priem.drôtu 6,3mm, rozmer 2x5m	473,692	m2	215,314	126,00	59 685,24	27129,66 za t			
		Ostatný materiál pre práce HSV	757,284	Sk	344,220	1,00	757,28	344,22 za t			
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	3,878	Nh	1,762	75,20	291,63	132,56 za t			
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	36,331	Nh	16,514	83,70	3 040,96	1382,26 za t			
		2 - ZÁKLADY spolu :	**407 046,86**	**Sk**				**391 968,89**	**415 316,17**	**-8 270,21**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
15	311271151	Murivo nosné z tvárnic betónových	18,340	m3		3 810,00	69 875,40	56 288,15	59 768,42	10 106,91	1,169
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	1,834	m3	0,100	45,50	83,44	4,55 za t			
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,746	m3	0,040	2 900,00	2 165,20	118,06 za t			
		MC-15 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,746	m3	0,040	3 010,00	2 247,33	122,54 za t			
		Tehla betónová plná P15 29x14x6,5	0,338	1000 ks	0,018	11 000,00	3 720,08	202,84 za t			
		Kváder betón. mrazuvzdorný 44x29x21,5	595,499	kus	32,470	72,50	43 173,73	2354,08 za t			
		Materiál lešenový v používaní	0,106	m3	0,005	8 980,00	960,16	52,35 za t			
		MURÁR	31,728	Nh	1,730	83,70	2 655,65	144,80 za t			
		MURÁR	4,585	Nh	0,250	102,30	469,04	25,58 za t			
		STAVEBNÝ TESÁR	4,346	Nh	0,237	75,20	326,86	17,82 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	15,222	Nh	0,830	75,20	1 144,70	62,42 za t			
16	320101111	Osadenie bet. a železbet. prefa hmot. do 1 t	2,500	m3		2 420,00	6 050,00	3 883,58	5 402,23	647,77	1,120
		Elektróda E-B121 055027 d 3,15	0,006	1000 ks	0,002	3 580,00	21,92	8,77 za t			
		Elektróda E-B121 055027 d 4	0,001	1000 ks	0,000	5 920,00	6,66	2,66 za t			
		Elektróda E-B121 055027 d 5	0,005	1000 ks	0,002	6 800,00	40,46	16,18 za t			
		MC-25 styková cement portl. fr.do 8mm s plastifik.	0,270	m3	0,108	4 090,00	1 107,16	442,87 za t			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Materiál lešenový v používaní	0,004	m3	0,001	8 980,00	40,18	16,07 za t			
		Kliny drevené	18,868	kus	7,547	4,00	75,47	30,19 za t			
		Ostatný materiál pre práce HSV	33,800	Sk	13,520	1,00	33,80	13,52 za t			
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	0,808	Nh	0,323	83,70	67,67	27,07 za t			
		STAVEBNÝ TESÁR	0,200	Nh	0,080	75,20	15,09	6,04 za t			
		STAVEBNÍ MONTÁŽNICI	5,161	Nh	2,064	75,20	388,16	155,27 za t			
		STAVEBNÍ MONTÁŽNICI	2,931	Nh	1,172	93,00	272,62	109,05 za t			
		ASFALTÉR	0,013	Nh	0,005	75,20	1,03	0,41 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,507	Nh	0,602	75,20	113,32	45,33 za t			
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	2,725	Nh	1,090	83,70	228,10	91,24 za t			
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	2,130	Sh	0,852	455,00	969,21	387,69 za t			
		ZVARACKA OBLUK TYR 200A	0,906	Sh	0,362	82,00	74,30	29,72 za t			
17	593112060	Kryt na oporný múr	152,000	kus		435,00	66 120,00	66 120,00	66 120,00		1,000
18	388111113	Teleso kábelovodu z tvárnic štvorotvorových v otvor. výkope	148,000	m		500,00	74 000,00	73 636,25	78 411,15	-4 410,82	0,944
		MC omietková obyč. cement portl. vodotesná	1,184	m3	0,008	3 400,00	4 025,60	27,20 za t			
		Tvarovka kábelová EBK 3-50 100x49,8x15	150,960	kus	1,020	382,00	57 666,72	389,64 za t			
		MURÁR KANALIZAČNÝCH KOMÔR A ŠÁCHT	2,131	Nh	0,014	67,80	144,49	0,98 za t			
		STAVEBNÍ MONTÁŽNICI	43,867	Nh	0,296	75,20	3 298,81	22,29 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	18,648	Nh	0,126	75,20	1 402,32	9,48 za t			
		VODIČ AUTOŽERIAVU	2,486	Nh	0,016	83,70	208,11	1,41 za t			
		VIAZAČ BREMIEN	2,131	Nh	0,014	67,80	144,49	0,98 za t			
		AUTOZERIAV 8T 235KNM	1,278	Sh	0,008	680,00	869,52	5,88 za t			
19	388317777	Teleso rúrk. kábelovodu z pros. betónu tr. B7,5 v otvor. výkope	0,900	m3		3 490,00	3 141,00	2 829,05	3 050,13	90,86	1,030
		B12,5-15 cem. troskop. do 22mm sprac. 10-60mm	0,909	m3	1,010	2 540,00	2 308,86	2565,40 za t			
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	2,152	Nh	2,391	75,20	161,86	179,85 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,601	Nh	1,779	67,80	108,59	120,66 za t			
20	388357777	Debnenie stien telesa kábelovodu rúrkového	3,600	m2		355,00	1 278,00	761,79	1 124,58	153,41	1,136
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,403	kg	0,112	28,50	11,49	3,19 za t			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,005	m3	0,001	7 370,00	39,79	11,06 za t			
		Ostatný materiál pre práce HSV	101,916	Sk	28,310	1,00	101,91	28,31 za t			
		STAVEBNÝ TESÁR	0,907	Nh	0,252	75,20	68,22	18,95 za t			
		STAVEBNÝ TESÁR	2,695	Nh	0,748	83,70	225,62	62,67 za t			
		DOPRAVA MATERIALU V POUZIVANI	202,780	Sk	56,328	1,00	202,78	56,33 za t			
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**220 464,40**	**Sk**				**203 518,83**	**213 876,52**	**6 588,15**	
		5 - KOMUNIKÁCIE									
21	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	283,500	m2		181,00	51 313,50	51 313,50	51 313,50		1,000
22	565151111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 7 cm	283,500	m2		299,00	84 766,50	84 766,50	84 766,50		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
23	567153112	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 27 cm	283,500	m2		555,00	157 342,50	157 342,50	157 342,50		1,000
24	577141112	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. do 3 m hr. 5 cm	283,500	m2		259,00	73 426,50	73 426,50	73 426,50		1,000
25	577141212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	283,500	m2		239,00	67 756,50	67 756,50	67 756,50		1,000
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**434 605,50**	**Sk**				**434 605,50**	**434 605,50**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
26	894401211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	4,000	kus		625,00	2 500,00	1 395,41	2 168,48	331,53	1,153
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,020	m3	0,005	45,50	0,91	0,23 za t			
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,024	m3	0,006	2 900,00	69,60	17,40 za t			
		MC škarov. cem. troskoportlandský	0,012	m3	0,003	3 250,00	39,00	9,75 za t			
		MURÁR KANALIZAČNÝCH KOMÔR A ŠÁCHT	4,156	Nh	1,039	75,20	312,59	78,15 za t			
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	1,046	Nh	0,261	83,70	87,58	21,90 za t			
		OBSLUHA STAVEBNÉHO A MOST. ŽERIAVA	1,046	Nh	0,261	83,70	87,58	21,90 za t			
		AUTOZERIAV 8T 235KNM	0,910	Sh	0,227	680,00	619,18	154,80 za t			
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**2 500,00**	**Sk**				**1 395,41**	**2 168,48**	**331,53**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
27	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	8,000	kus		424,00	3 392,00	2 729,12	3 194,13	197,87	1,062
		B7,5 cem. portland. do 22mm sprac. 60-100mm	0,800	m3	0,100	2 300,00	1 840,00	230,00 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,564	Nh	0,945	75,20	568,87	71,11 za t			
28	404443540	Značky dopravné reflexné C3-C10 70 cm ALR-I	8,000	kus		3 560,00	28 480,00	28 480,00	28 480,00		1,000
29	914001112	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek v rámoch na oceľové konštrukcie	8,000	kus		880,00	7 040,00	5 602,64	6 619,97	420,03	1,063
		B7,5 cem. portland. do 22mm sprac. 60-100mm	1,600	m3	0,200	2 300,00	3 680,00	460,00 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	16,550	Nh	2,068	75,20	1 244,59	155,57 za t			
30	404411010	Návestidlo SDN-1 s farebným rozlíšením	2,000	kus		55 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		1,000
31	404453460	Značka dopravná zákaz. reflexná AL B27	8,000	kus		1 340,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00		1,000
32	592240020	Skruž šachtová ELWA blok	4,000	kus		15 718,00	62 872,00	62 872,00	62 872,00		1,000
33	592275800	Žľabovka BIRCO	9,000	kus		2 270,00	20 430,00	20 430,00	20 430,00		1,000
34	595213140	Tvarovka betonová šalovacia	456,000	kus		105,00	47 880,00	47 880,00	47 880,00		1,000
35	979083112	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 1000 m	208,372	t		140,00	29 172,08	29 172,08	29 172,08		1,000
36	979088212	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	335,947	t		71,00	23 852,23	23 852,24	23 852,24		1,000
37	979091211	Vodorovné premiestnenie sute do 7 km -živičný kryt	127,575	t		305,00	38 910,37	38 910,38	38 910,38		1,000
38	979091221	Vodorovné premiestnenie sute ďalší 1 km - živičný kryt	1 275,750	t		5,90	7 526,92	7 526,93	7 526,93		1,000
39	998225311	Presun hmôt pre opravy komunikácii a plôch letísk	791,333	t		21,50	17 013,65	17 013,66	17 013,66		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
40	998225394	Prípl. za zväč. presun do 5 km, opravy krytov	791,333	t		16,80	13 294,39	13 294,39	13 294,39		1,000
41	998225395	Príplatok za každých ďalších 5 km, opravy krytov	6 330,664	t		7,20	45 580,78	45 580,78	45 580,78		1,000
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**466 164,46**	**Sk**				**464 064,23**	**465 546,57**	**617,90**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 043 955,50**	**Sk**				**1 905 166,34**	**2 034 176,04**	**9 779,45**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
42	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	12,000	m2		855,00	10 260,00	4 771,06	8 970,01	1 289,97	1,144
		Farba syntetická podkladová žltá S 2012	1,512	kg	0,126	164,00	247,96	20,66 za t			
		INDUSTROL email vonkajší čierny S 2013	0,630	kg	0,052	125,00	78,75	6,56 za t			
		INDUSTROL email vonkajší žltý S 2013	1,260	kg	0,105	252,00	317,52	26,46 za t			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,680	kg	0,056	47,00	31,97	2,66 za t			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,010	100 ks	0,000	341,00	3,68	0,31 za t			
		Ostatný materiál pre nátery	11,520	Sk	0,960	1,00	11,52	0,96 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,062	Nh	0,005	75,20	4,69	0,39 za t			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	39,390	Nh	3,282	75,20	2 962,12	246,84 za t			
		783 - Nátery spolu :	**10 260,00**	**Sk**				**4 771,06**	**8 970,01**	**1 289,97**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**10 260,00**	**Sk**				**4 771,06**	**8 970,01**	**1 289,97**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**10 260,00**	**Sk**				**4 771,06**	**8 970,01**	**1 289,97**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									
43	460200264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 4	126,000	m		247,00	31 122,00	15 052,30	30 809,05	313,29	1,010
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	133,018	Nh	1,055	83,70	11 133,62	88,36 za t			
44	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	148,000	m		52,00	7 696,00	5 731,42	6 919,06	776,32	1,112
		Ostatný materiál pre montáže - M46	4 758,200	Sk	32,150	1,00	4 758,20	32,15 za t			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI ELEKTROINŠTAL	10,804	Nh	0,073	83,70	904,29	6,11 za t			
45	460650015	Podkladová vrstva cesty, štrkopiesok	76,600	m3		322,00	24 665,20	24 665,20	24 665,20		1,000
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**63 483,20**	**Sk**				**45 448,92**	**62 393,31**	**1 089,61**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**63 483,20**	**Sk**				**45 448,92**	**62 393,31**	**1 089,61**	
		OSTATNÉ									
46	S-0431040	Válec vibračný BW 215	30,000	Sh		725,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00		1,000
47	S-0545010	Kladivo hydraulické HM 555	24,000	Sh		344,00	8 256,00	8 256,00	8 256,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
48	S-1901020	Fréza na živice Wirtgen SF 1300 c ROZPIS DO FAKTÚRY	9,000	Sh		3 670,00	33 030,00	33 030,00	33 030,00		1,000
		OSTATNÉ spolu :	**63 036,00**	**Sk**				**63 036,00**	**63 036,00**		
		Za rozpočet celkom :	**2 180 734,70**	**Sk**				**2 018 422,62**	**2 168 575,66**	**12 159,03**	

Ⓢ- STAV
Ing. Ivan SLAŠŤAN
Nám. SNP 21
960 01 ZVOLEN
IČO: 34 620 427, IČ DPH: SK1020607610

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6.9. 2009

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

