D-9099

29 týždňov, 7 mes.

58/08 Z

Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 8
Počet príloh	: 1/9
Z toho utajované	: 0

ZMLUVA O DIELO
číslo: PSB – ...58...../2008
na uskutočnenie stavebných prác
„Oprava schodísk, nakl. rámp, omietky a hygienické maľby – budovy č. 7 a 8“
uzatvorená podľa § 536 a nasledne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Posádková správa budov Trebišov**
Adresa sídla	:	**Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava – Nové Mesto**
Kontaktná adresa	:	**ulica kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**z. Ing. Dušan VARMEĎA – riaditeľ PSB Trebišov**
vo veciach technických	:	**z. Ladislav KOMA**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu	:	**7000172461/8180**
IČO	:	**30845572**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ	:	**STAVOSERVIS, s. r. o.** **Družstevná 195** **076 11 Plechotice**
zastúpený	:	**Ing. Vladimír MIHALKO – konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie	:	**OTP – banka, a. s., pobočka Trebišov**
číslo účtu	:	**1677208/5200**
IČO	:	**31 682 987**
IČ DPH	:	**SK2020506950**
Zapísaný	:	**V obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo 4004/V s dňom zápisu 28.12.1993**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo„ **Oprava schodísk, nakl. rámp, omietky a hygienické maľby budovy č. 7 a 8"** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok III.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať maximálne jednotkové ceny v súlade so schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena maximálna. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

   Cena bez DPH : 803.288,60 Sk
   DPH 19% : 152.624,80 Sk
   Cena s DPH : 955.913,40 Sk

4. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **15 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný zodpovedným pracovníkom objednávateľa.
6. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :

   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
   Posádková správa budov Trebišov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov

7. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
   - označenie, že ide o faktúru
   - IČO oboch zmluvných strán
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie s uvedením čísla, miesta a dátumu jeho zápisu v živnostenskom, resp. obchodnom registri
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
   - poradové číslo dokladu
   - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
   - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
   - deň vystavenia faktúry
   - deň odoslania faktúry
   - termín splatnosti faktúry

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

- konštantný symbol
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto plnenia zmluvy
- bankové spojenie

8. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
9. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.
10. Objednáveteľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH za odber elektrickej energie pre potrebu vykonania diela. Uvedená čiastka bude zhotoviteľovi účtovaná formou odpočtu vo faktúre.

Článok IV.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :
   zahájenie - Júl 2008
   ukončenie - 15. október 2008
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska zahájí práce na realizácii diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní,** považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
6. Miesto plnenia : **Kasárne kpt. Nálepku Trebišov**

Článok V.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

Posádková správa budov TREBIŠOV

5. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal .
9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte kasárni je stanovená max. rýchlosť pre motorové vozidlá 15 km/hod.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Ladislav KOMA, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.
14. Zhotoviteľ bude viesť na uvedenej akcii stavebný denník.

Článok VI.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.
2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v písomnej forme.

Článok VII.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Ladislava KOMU/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dohľadu. Stavebný dohľad má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VIII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa rozpočtu vykoná oprávnený zástupca zmluvných strán (za PSB z. Ladislav KOMA) a potvrdí podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
3. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktorí sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok IX.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Dĺžka záručnej doby je **36 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
8. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omeška so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omeška s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.

Pozemková správa mesta Trebišov 4

3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Článok XIII.
Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

Prílohy: 1. Cenový rozpočet diela – počet listov: 9

V Trebišove dňa : 18. 07. 2008

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

.....

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB Trebišov

STAVOSERVIS s.r.o.

.....

za zhotoviteľa
Ing. Vladimír M I H A L K O
konateľ

Posádková správa budov 4 * TREBIŠOV *

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Oprava schodísk, nakladacich rámp, omietky a hygie. maľby B.č. 7 a 8	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Trebišov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posádková správa budov, Trebišov	30845572	
Projektant			
Zhotoviteľ	Stavoservis s.r.o. Trebišov	31682987	SK 2020506950
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	J. Albrechta	30.05.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 51 282	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0
2		Montáž 520 371	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0
3	PSV	Dodávky 100 102	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0
4		Montáž 131 534	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)	803 289	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		803 288,60
24	19 %	803 288,60 DPH	152 624,80
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**955 913,40**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Posádková správa budov Trebišov

Zhotoviteľ

STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov

Dátum a podpis | Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava schodísk, nakladacích rámp, omietky a hygie. maľby B.č. 7 a 8	JKSO	
Názov objektu	Budova č. 7	EČO	
Názov časti		Miesto	Trebišov
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Posádková správa budov, Trebišov	30845572	
Projektant			
Zhotoviteľ	Stavoservis s.r.o. Trebišov	31682987	SK 2020506950

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	J. Albrechta	28.04.2008

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

	A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	25 641		8	Práca nadčas	0		13	Zariadenie staveniska		
2		Montáž	260 186		9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	50 051		10	Kulturna pamiatka	0		15	Územné vplyvy		
4		Montáž	65 767		11		0		16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky							17	Ostatné		
6		Montáž							18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		401 644		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS				21	Kompl. činnost			22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		401 644,30
24	19 %	401 644,30 DPH	76 312,40
25	19 %	DPH	
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**477 956,70**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednavateľa	
28	Kĺzavá doložka	
29	Zvýhodnenie + -	

Projektant			
Datum a podpis	Razítko		
Objednávateľ			
Datum a podpis	Razítko		
Zhotoviteľ			
Datum a podpis	Razítko	STAVOSERVIS S.R.O. 076 11 PLEŠKOVICE 165 TEL./FAX: 0948 / 682 304	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava schodisk, nakladacich ramp, omietky a hygie. maľby B.č. 7 a 8
Objekt: Budova č. 7
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Posádková správa budov, Trebišov
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o. Trebišov
Dátum: 28.4.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	25 641,00	258 846,40	284 487,40	68,331	12,371
4	Vodorovné konštrukcie	23 232,00	24 806,90	48 038,90	49,272	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		88 708,50	88 708,50	16,422	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 409,00	102 742,80	105 151,80	2,638	12,371
99	Presun hmôt HSV		42 588,20	42 588,20		
PSV	Práce a dodávky PSV	50 050,90	67 106,00	117 156,90	9,814	
771	Podlahy z dlaždíc	50 050,90	31 601,60	81 652,50	9,648	
784	Dokončovacie práce - maľby		35 504,40	35 504,40	0,167	
	Celkom	75 691,90	325 952,40	401 644,30	78,145	12,371

ROZPOČET

Stavba: Oprava schodísk, nakladacích rámp, omietky a hygie. maľby B.č. 7 a 8
Objekt: Budova č. 7
Časť:
Objednávateľ: Posádková správa budov, Trebišov
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o. Trebišov

JKSO:
EČO:
Spracoval: J. Albrechta
Dátum: 28.4.2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**284 487,40**	**68,331**
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**48 038,90**	**49,272**
1	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón tr. B 20(C 16/20)	m3	0,360	3 600,80	1 296,30	0,872
2	433121121	X Osadenie oceľovej schodnice	ks	48,000	391,30	18 782,40	0,337
3	*1361041800*	*Oceľová podstupnica hr. 0,5 cm*	*ks*	*48,000*	*484,00*	*23 232,00*	*48,000*
4	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,616	262,90	3 842,50	0,063
5	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,616	60,60	885,70	
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**88 708,50**	**16,422**
6	612465115	Príprava podkladu,prednástrek pod omietky vnút.stien,zvýšenie priľnavosti náteru	m2	531,725	17,40	9 252,00	0,160
7	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT;strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	531,725	105,00	55 831,10	2,127
8	631311121	Doplnenie existujúcich mazanin rampy prostým betónom (s dodanim hmôt) bez poteru hr.do 240 mm	m3	1,850	3 203,80	5 927,00	4,185
9	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,893	3 361,60	13 086,70	9,263
10	631319171	Prípl. za stŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	3,893	207,50	807,80	
11	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 10 mm	m2	11,500	117,10	1 346,70	0,299
12	632456221	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený oceľovým hladidlom hr. 20 mm	m2	6,480	363,80	2 357,40	0,361
13	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	6,480	15,40	99,80	0,027
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**105 151,80**	**2,638**
14	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	531,725	81,10	43 122,90	1,024
15	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	230,890	138,60	32 001,40	1,471
16	953942121	Osadenie ochranného uholnika	ks	15,000	70,10	1 051,50	0,070
17	*1458780000*	*Profil tvaru L 3900115 63x4*	*t*	*0,073*	*33 000,00*	*2 409,00*	*0,073*
18	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanin,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	5,562	1 819,30	10 118,90	
19	976074141	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive alebo v dlažbe z betónu -0,009 t	ks	15,000	148,00	2 220,00	
20	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,371	159,30	1 970,70	
21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,371	266,00	3 290,70	
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	247,428	9,80	2 424,80	
23	979081112R	Poplatok za skládku	t	12,371	350,00	4 329,90	
24	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,371	160,80	1 989,30	
25	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,371	18,00	222,70	
	99	**Presun hmôt HSV**				**42 588,20**	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

26	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	68,338	623,20	42 588,20	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**117 156,90**	**9,814**
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**81 652,50**	**9,648**
27	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,hladké 300x300 mm	m2	40,200	378,80	15 227,80	0,308
28	*5976455000*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x11 1 IIa*	*m2*	*41,004*	*432,00*	*17 713,70*	*0,984*
29	771551020	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty akejkoľvek veľkosti	m2	55,620	230,50	12 820,40	3,760
30	*5924753000*	*Dlaždice terazzové farebné*	*m2*	*56,732*	*570,00*	*32 337,20*	*4,595*
31	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	9,648	368,30	3 553,40	
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**35 504,40**	**0,167**
32	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	762,615	13,80	10 524,10	0,001
33	784453921	Maľby v obyv. pr. z maliar. zmesi Primalex dvojnásobné jednofarebné výšky do 3,80 m	m2	762,615	31,00	23 641,10	0,158
34	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	230,890	5,80	1 339,20	0,007
	Celkom					401 644,30	78,145

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava schodísk, nakladacich rámp, omietky a hygie. maľby B.č. 7 a 8	JKSO	
Názov objektu	Budova č. 8	EČO	
Názov časti		Miesto	Trebišov
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Posádková správa budov, Trebišov	30845572	
Projektant			
Zhotoviteľ	Stavoservis s.r.o. Trebišov	31682987	SK 2020506950

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	J. Albrechta	28.04.2008

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplnkové náklady**			**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	25 641	8	Práca nadčas	0		13	Zariadenie staveniska		
2		Montáž	260 186	9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava		
3	**PSV**	Dodávky	50 051	10	Kulturna pamiatka	0		15	Územné vplyvy		
4		Montáž	65 767	11		0		16	Prevádzkové vplyvy		
5	**"M"**	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		401 644	12	**DN (r. 8-11)**			19	**VRN (r. 13-18)**		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatné náklady		

D	**Celkové náklady**		
23	Súčet 7, 12, 19-22		401 644,30
24	19 %	401 644,30 DPH	76 312,40
25	19 %	DPH	
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**477 956,70**

E	**Prípočty a odpočty**	
27	Dodávky objednavateľa	
28	Kĺzavá doložka	
29	Zvýhodnenie + -	

Projektant		
Datum a podpis	Razítko	
Objednávateľ		
Datum a podpis	Razítko	
Zhotoviteľ	STAVOSERVIS S.R.O. PLECHOTICE 185 076 11 TEL./FAX: 0949 / 982 384	
Datum a podpis	Razítko	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava schodísk, nakladacích rámp, omietky a hygie. maľby B.č. 7 a 8
Objekt: Budova č. 8
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Posádková správa budov, Trebišov
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o. Trebišov
Dátum: 28.4.2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	25 641,00	258 846,40	284 487,40	68,331	12,371
4	Vodorovné konštrukcie	23 232,00	24 806,90	48 038,90	49,272	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		88 708,50	88 708,50	16,422	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 409,00	102 742,80	105 151,80	2,638	12,371
99	Presun hmôt HSV		42 588,20	42 588,20		
PSV	Práce a dodávky PSV	50 050,90	67 106,00	117 156,90	9,814	
771	Podlahy z dlaždíc	50 050,90	31 601,60	81 652,50	9,648	
784	Dokončovacie práce - maľby		35 504,40	35 504,40	0,167	
	Celkom	75 691,90	325 952,40	401 644,30	78,145	12,371

ROZPOČET

Stavba: Oprava schodísk, nakladacích rámp, omietky a hygie. maľby B.č. 7 a 8
Objekt: Budova č. 8
Časť:
Objednávateľ: Posádková správa budov, Trebišov
Zhotoviteľ: Stavoservis s.r.o. Trebišov

JKSO:
EČO:
Spracoval: J. Albrechta
Dátum: 28.4.2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**284 487,40**	**68,331**
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**48 038,90**	**49,272**
1	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón tr. B 20(C 16/20)	m3	0,360	3 600,80	1 296,30	0,872
2	433121121	X Osadenie oceľovej schodnice	ks	48,000	391,30	18 782,40	0,337
3	*1361041800*	*Oceľová podstupnica hr. 0,5 cm*	*ks*	*48,000*	*484,00*	*23 232,00*	*48,000*
4	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,616	262,90	3 842,50	0,063
5	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,616	60,60	885,70	
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**88 708,50**	**16,422**
6	612465115	Príprava podkladu,prednástrek pod omietky vnút.stien,zvýšenie priľnavosti náteru	m2	531,725	17,40	9 252,00	0,160
7	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	531,725	105,00	55 831,10	2,127
8	631311121	Dopinenie existujúcich mazanin rampy prostým betónom (s dodanim hmôt) bez poteru hr.do 240 mm	m3	1,850	3 203,80	5 927,00	4,185
9	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,893	3 361,60	13 086,70	9,263
10	631319171	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	3,893	207,50	807,80	
11	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 10 mm	m2	11,500	117,10	1 346,70	0,299
12	632456221	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený oceľovým hladidlom hr. 20 mm	m2	6,480	363,80	2 357,40	0,361
13	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanin pre cementový poter cementovým mliekom	m2	6,480	15,40	99,80	0,027
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**105 151,80**	**2,638**
14	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	531,725	81,10	43 122,90	1,024
15	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	230,890	138,60	32 001,40	1,471
16	953942121	Osadenie ochranného uholníka	ks	15,000	70,10	1 051,50	0,070
17	*1458780000*	*Profil tvaru L 3900115 63x4*	*t*	*0,073*	*33 000,00*	*2 409,00*	*0,073*
18	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanin,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	5,562	1 819,30	10 118,90	
19	976074141	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive alebo v dlažbe z betónu -0,009 t	ks	15,000	148,00	2 220,00	
20	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,371	159,30	1 970,70	
21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,371	266,00	3 290,70	
22	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	247,428	9,80	2 424,80	
23	979081112R	Poplatok za skládku	t	12,371	350,00	4 329,90	
24	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,371	160,80	1 989,30	
25	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,371	18,00	222,70	
	99	**Presun hmôt HSV**				**42 588,20**	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

26	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	68,338	623,20	42 588,20	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**117 156,90**	**9,814**
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**81 652,50**	**9,648**
27	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,hladké 300x300 mm	m2	40,200	378,80	15 227,80	0,308
28	*5976455000*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x11 1 IIa*	*m2*	*41,004*	*432,00*	*17 713,70*	*0,984*
29	771551020	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty akejkoľvek veľkosti	m2	55,620	230,50	12 820,40	3,760
30	*5924753000*	*Dlaždice terazzové farebné*	*m2*	*56,732*	*570,00*	*32 337,20*	*4,595*
31	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	9,648	368,30	3 553,40	
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**35 504,40**	**0,167**
32	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	762,615	13,80	10 524,10	0,001
33	784453921	Maľby v obyv. pr. z maliar. zmesí Primalex dvojnásobné jednofarebné výšky do 3,80 m	m2	762,615	31,00	23 641,10	0,158
34	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	230,890	5,80	1 339,20	0,007
	Celkom					401 644,30	78,145

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu PSBTV-58/2008 zo dňa 18.7. 2008.

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov

Správa budov MICHALOVCE