Zmluva o dielo č.PSB-6/4-52-43/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„Výmena oceľových okien za plastové b.č. 57 Žilina“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Martin Košík – samostatný odborný referent**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**Pollák Pavol** **ČSA 1306/36** **024 01 Kysucké Nové Mesto**
	IČO :	**30540542**
	IČ DPH :	**SK 1020460045**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**0052019424/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Učebný blok špeciálnych učební b.č. 57 Žilina**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P. Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Výmena oceľových okien za plastové b.č. 57“

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **30.10.2007**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **17.12.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH	**2 100 655,02 Sk**
DPH 19 %	**399 124,50 Sk**
Cena spolu zaokrúhlene	**2 499 780,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Posádková správa budov ŽILINA

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p. Košík ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Pollák Pavol

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 29.10.2007

Za objednávateľa :

Posádková správa budov
ŽILINA

Pavol POLLÁK
ČSA 1006/26
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH:SK1020460045, IČO:30540542
Za zhotoviteľa :

Posádková správa budov ŽILINA

Krycí list rozpočtu

k č.p.: 253 - 241 - 10/2007
"24"

ODIS s.r.o.

Stavba : Stavebné úpravy	JKSO :
Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57	Rozpočet : Cenová úroveň 2007/3
	Spracoval :
Miesto : Žilina	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Žilina		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : Pavol POLLÁK		IČO : 30540542	DIČ :
02404	Kysucké Nové Mesto	ČSA 1306/36	IČ DPH : Sk1020460045
Projektant : PSB		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	2 499 780 Sk	za M3 OP		1 M	2 499 780 Sk	za M
	1 M2 ZP	2 499 780 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	2 499 780 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	201 109,78		201 109,78
2	PSV :	239 944,24	1 659 601,00	1 899 545,24
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	441 054,02	1 659 601,00	2 100 655,02

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		2 100 655,02
22	DPH 19 % z :	2 100 655,02	399 124,50
23	DPH 19 % z :		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		2 499 780,00

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Pavol POLLÁK ČSA 1306/36 024 04 Kysucké Nové Mesto IČ DPH:SK1020460045, IČO:30540542

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Uvedi ho [illegible] Bosáne
Veliteľ Odbor [illegible]

Odberateľ : **PSB Žilina**
Dodávateľ : **Pavol POLLÁK**
Projektant : **PSB**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Stavebné úpravy **Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57**

ODIS s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	97 532,15	97 532,15		4,979	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	103 577,63	103 577,63		0,567	20,467
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	201 109,78	201 109,78		5,546	20,467
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	40 767,00	40 767,00		0,233	0,125
766 - Konštrukcie stolárske	55 824,95	17 513,95	38 311,00	0,001	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 790 815,58	169 525,58	1 621 290,00	0,070	0,194
76 - KONŠTRUKCIE	1 887 407,53	227 806,53	1 659 601,00	0,305	0,319
783 - Nátery	3 186,67	3 186,67		0,003	
784 - Maľby	8 951,04	8 951,04		0,050	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	12 137,71	12 137,71		0,053	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 899 545,24	239 944,24	1 659 601,00	0,359	0,319
Za rozpočet celkom :	2 100 655,02	441 054,02	1 659 601,00	5,906	20,787

Odberateľ : **PSB Žilina** *Projektant :* **PSB**

Dodávateľ : **Pavol POLLÁK** *Spracoval :*

Stavba : Stavebné úpravy *JKSO :* *Dátum :* . .

Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57

Prehľad rozpočtových nákladov

ODIS s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podláh	332,100	m	37,50	12 453,75	
2	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	120,960	m2	165,00	19 958,40	
3	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	88,000	kus	740,00	65 120,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**97 532,15**	**Sk**		**97 532,15**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
4	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	159,240	m2	87,50	13 933,50	
5	968071113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	88,000	kus	18,50	1 628,00	
6	968071126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	1,000	kus	33,00	33,00	
7	968072354	Vybúranie medziokenných vložiek do 1 m2	31,680	m2	371,00	11 753,28	
8	968072356	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2	284,505	m2	151,00	42 960,26	
9	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,385	m2	192,00	457,92	
10	978013161	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	120,960	m2	31,50	3 810,24	
11	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	20,468	t	260,00	5 321,68	
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	20,468	t	277,00	5 669,64	
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	204,680	t	9,00	1 842,12	
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	20,468	t	228,00	4 666,70	
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	20,468	t	25,50	521,93	
16	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	20,468	t	473,00	9 681,36	
17	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	5,547	t	234,00	1 298,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**103 577,63**	**Sk**		**103 577,63**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**201 109,78**	**Sk**		**201 109,78**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
18	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	125,000	m	295,00	36 875,00	
19	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	125,000	m	26,00	3 250,00	
20	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	401,250	%	1,60	642,00	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**40 767,00**	**Sk**		**40 767,00**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
21	766694113	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 260cm	14,000	kus	237,00	3 318,00	
22	6119A0103	Parapeta vnútorná šir.200 mm	36,400	m	710,00		25 844,00
23	766694122	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 160cm	1,000	kus	308,00	308,00	
24	6119A0107	Parapeta vnútorná šir.400 mm	1,300	m	1 370,00		1 781,00
25	766694122D	Demontáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 160cm 50% z montáže	1,000	kus	115,00	115,00	
26	766694123	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 260cm	3,000	kus	416,00	1 248,00	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
27	766694123	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 260cm	24,000	kus	352,00	8 448,00	
28	766694123D	Demontáž parapetných dosák š. nad 30cm dl. do 260cm 50% z montáže	24,000	kus	156,00	3 744,00	
29	6119A0107	Parapeta vnútorná šir.400 mm	7,800	m	1 370,00		10 686,00
30	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	554,920	%	0,60	332,95	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**55 824,95**	**Sk**		**17 513,95**	**38 311,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
31	767627200	Montáž okien zdvojených, medziokenné vložky plastové	40,000	kus	675,00	27 000,00	
32	6114B0118	Okno plast.pevné -medziokenné vložky š. 35 cm	40,000	kus	4 860,00		194 400,00
33	767631166	Montáž okien plastových jednokrídlových 1150x2400 až 1350x2400 mm	88,000	kus	1 170,00	102 960,00	
34	6114B1567a	Okno plastové otváravé 135 x 240 cm	43,000	kus	16 580,00		712 940,00
35	6114B1568a	Okno plastové otváravé 115 x 240 cm	1,000	kus	16 000,00		16 000,00
36	6114B1569a	Okno plastové otváravé 135 x 235 cm	2,000	kus	16 400,00		32 800,00
37	6114B1569b	Okno plastové pevné 135 x 240 cm	42,000	kus	15 550,00		653 100,00
38	767641222	Montáž dverí plastových jednokridlových 900 x 2650 mm	1,000	kus	1 400,00	1 400,00	
39	6113A0130	Dvere balkónové 1-kridlové O -výš.265, šir.90 cm (60 cm svetlík)	1,000	kus	9 160,00		9 160,00
40	767811100	Montáž vetracích mriežok, VM	10,000	kus	106,00	1 060,00	
41	429727500	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 100x 100	10,000	kus	289,00		2 890,00
42	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg - konzoly pod parapety	194,832	kg	68,00	13 248,58	
43	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - konzoly pod vnútorné parapety	194,832	kg	49,50	9 644,18	
44	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	17 766,028	%	0,80	14 212,82	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 790 815,58**	**Sk**		**169 525,58**	**1 621 290,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 887 407,53**	**Sk**		**227 806,53**	**1 659 601,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
45	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	18,912	m2	31,50	595,73	
46	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	18,912	m2	137,00	2 590,94	
		783 - Nátery spolu :	**3 186,67**	**Sk**		**3 186,67**	
		784 - Maľby					
47	784441010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	120,960	m2	74,00	8 951,04	
		784 - Maľby spolu :	**8 951,04**	**Sk**		**8 951,04**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**12 137,71**	**Sk**		**12 137,71**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 899 545,24**	**Sk**		**239 944,24**	**1 659 601,00**
		Za rozpočet celkom :	**2 100 655,02**	**Sk**		**441 054,02**	**1 659 601,00**

Odberateľ : **PSB Žilina**
Dodávateľ : **Pavol POLLÁK**
Projektant : **PSB**

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Stavba : Stavebné úpravy
Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ODIS s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	97 532,15	36 532,83	24 293,80	9 232,89			14 080,69	6 188,80	7 203,12	223,9
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	103 577,63	14 056,11	29 163,39	11 082,95	468,00	8 099,80	20 501,57	9 010,92	11 194,86	364,9
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	201 109,78	50 588,94	53 457,20	20 315,85	468,00	8 099,80	34 582,26	15 199,72	18 397,98	588,8
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	40 767,00	10 970,00	9 096,25	3 456,25			9 038,04	4 102,26	3 462,20	102,2
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	55 824,95	39 959,11	4 741,16	1 801,64			4 710,82	2 138,19	2 141,08	57,8
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 790 815,58	1 652 656,45	36 983,52	14 055,32	640,46	9,57	37 214,87	16 891,41	18 151,14	405,5
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 887 407,53	1 703 585,56	50 820,93	19 313,21	640,46	9,57	50 963,73	23 131,86	23 754,42	565,7
783 - Nátery spolu :	3 186,67	715,63	585,89	222,59			582,15	264,23	816,17	7,4
784 - Maľby spolu :	8 951,04	5 241,19	994,29	377,39			987,93	448,41	901,81	10,8
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	12 137,71	5 956,82	1 580,18	599,98			1 570,08	712,64	1 717,98	18,3
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 899 545,24	1 709 542,38	52 401,11	19 913,20	640,46	9,57	52 533,81	23 844,50	25 472,40	584,0
Za rozpočet celkom :	**2 100 655,02**	**1 760 131,33**	**105 858,32**	**40 229,06**	**1 108,46**	**8 109,37**	**87 116,07**	**39 044,22**	**43 870,39**	**1 172,9**

Odberatel : **PSB Žilina**
Projektant : **PSB**
Dodávatel : **Pavol POLLÁK**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Stavebné úpravy
Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podláh	332.100	m	37.50	12 453,75	1 301,83	6 147,17			3 715,74	1 289,00
2	612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	120,960	m2	165.00	19 958,40	4 712,60	8 377,68			5 065,31	1 802,79
3	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	88.000	kus	740.00	65 120,00	30 518,40	19 001,84			11 488,44	4 111,32
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**97 532,15**	**Sk**			**36 532,83**	**33 526,70**			**20 269,49**	**7 203,12**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
4	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	159,240	m2	87.50	13 933,50	7 786,83	3 329,70		23,88	2 027,29	765,77
5	968071113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	88,000	kus	18.50	1 628,00		894,96			541,12	191,92
6	968071126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	1.000	kus	33.00	33,00		15,83			9,57	7,60
7	968072354	Vybúranie medziokenných vložiek do 1 m2	31,680	m2	371,00	11 753,28	2 039,24	5 334,91			3 225,51	1 153,61
8	968072356	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2	284,505	m2	151,00	42 960,25	4 179,37	21 221,22			12 830,19	4 729,46
9	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,385	m2	192,00	457,92	50,65	193,51			117,01	96,73
10	978013161	Otĺčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	120,960	m2	31.50	3 810,24		2 081,72			1 258,50	470,01
11	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	20,468	t	260,00	5 321,68		2 918,32			1 764,44	638,91
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	20,468	t	277,00	5 669,63		1 225,62		1 841,91	1 854,61	747,49
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	204,680	t	9,00	1 842,12				992,69	600,18	249,24
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	20,468	t	228,00	4 666,70		2 553,79			1 543,96	568,94
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	20,468	t	25,50	521,93		285,52			172,66	63,74
16	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	20,468	t	473,00	9 681,36				5 198,87	3 143,24	1 339,24
17	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	5,547	t	234,00	1 297,99		191,20	468,00	42,43	424,21	172,14
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**103 577,63**	**Sk**			**14 056,11**	**40 246,35**	**468,00**	**8 099,80**	**29 512,49**	**11 194,86**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**201 109,78**	**Sk**			**50 588,94**	**73 773,05**	**468,00**	**8 099,80**	**49 781,98**	**18 397,98**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										

Stavba : Stavebné úpravy
Objekt : Výmena oceľových okien za plastové b. č. 57

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
18	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	125,000	m	295,00	36 875,00	10 970,00	11 155,00			11 677,66	3 072,34
19	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	125,000	m	26,00	3 250,00		1 397,50			1 462,64	389,86
20	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	401,250	%	1,60	642,00						
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**40 767,00**	**Sk**			**10 970,00**	**12 552,50**			**13 140,30**	**3 462,20**
		766 - Konštrukcie stolárske										
21	766694113	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 260cm	14,000	kus	237,00	3 318,00	331,94	1 284,78			1 344,91	356,37
22	6119A0103	Parapeta vnútorná šír.200 mm	36,400	m	710,00	25 844,00	25 844,00					
23	766694122	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 160cm	1,000	kus	308,00	308,00	35,56	96,75			101,28	74,41
24	6119A0107	Parapeta vnútorná šír.400 mm	1,300	m	1 370,00	1 781,00	1 781,00					
25	766694122D	Demontáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 160cm 50% z montáže	1,000	kus	115,00	115,00		48,37			50,64	15,99
26	766694123	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 260cm	3,000	kus	416,00	1 248,00	142,29	393,30			411,71	300,70
27	766694123	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. do 260cm	24,000	kus	352,00	8 448,00	1 138,32	3 146,40			3 293,65	869,63
28	766694123D	Demontáž parapetných dosák š. nad 30cm dl. do 260cm 50% z montáže	24,000	kus	156,00	3 744,00		1 573,20			1 646,82	523,98
29	6119A0107	Parapeta vnútorná šír.400 mm	7,800	m	1 370,00	10 686,00	10 686,00					
30	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	554,920	%	0,60	332,95						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**55 824,95**	**Sk**			**39 959,11**	**6 542,80**			**6 849,01**	**2 141,08**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
31	767627200	Montáž okien zdvojených, medziokenné vložky plastové	40,000	kus	675,00	27 000,00		11 591,60			12 133,93	3 274,47
32	6114B0118	Okno plast.pevné -medziokenné vložky š. 35 cm	40,000	kus	4 860,00	194 400,00	194 400,00					
33	767631166	Montáž okien plastových jednokridlových 1150x2400 až 1350x2400 mm	68,000	kus	1 170,00	102 960,00	27 810,64	31 665,92	541,20	1,76	33 715,80	9 224,68
34	6114B1567a	Okno plastové otváravé 135 x 240 cm	43,000	kus	16 580,00	712 940,00	712 940,00					
35	6114B1568a	Okno plastové otváravé 115 x 240 cm	1,000	kus	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
36	6114B1569a	Okno plastové otváravé 135 x 235 cm	2,000	kus	16 400,00	32 800,00	32 800,00					
37	6114B1569b	Okno plastové pevné 135 x 240 cm	42,000	kus	15 550,00	653 100,00	653 100,00					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
38	767641222	Montáž dverí plastových jednokridlových 900 x 2650 mm	1.000	kus	1 400.00	1 400.00	389.79	360,97	7,69	0,02	385,93	255.60
39	6113A0130	Dvere balkónove 1-kridlové O -výš.265, šir.90 cm (60 cm svetlik)	1.000	kus	9 160.00	9 160.00	9 160,00					
40	767811100	Montáž vetracich mriežok, VM	10.000	kus	106.00	1 060.00		305.10			319.40	435.50
41	429727500	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 100x 100	10.000	kus	289.00	2 890.00	2 890,00					
42	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg - konzoly pod parapety	194.832	kg	68.00	13 248,57	2 150,94	4 732.46	50.65	3.89	5 010.65	1 299,96
43	767996801	Demontáž ostatných doplnkov. do 50 kg - konzoly pod vnútorné parapety	194.832	kg	49.50	9 644,18	1 015,07	2 382,79	40.91	3.89	2 540.57	3 660.92
44	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	17 766.028	%	0.80	14 212.82						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 790 815,58**	**Sk**			**1 652 656,45**	**51 038,85**	**640,46**	**9,57**	**54 106,28**	**18 151,14**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 887 407,53**	**Sk**			**1 703 585,56**	**70 134,15**	**640,46**	**9,57**	**74 095,59**	**23 754,42**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
45	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	18,912	m2	31.50	595,72	12.10	208,03			217,75	157,84
46	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	18.912	m2	137.00	2 590.94	703.52	600,45			628.63	658.32
		783 - Nátery spolu :	**3 186,67**	**Sk**			**715,63**	**808,48**			**846,38**	**816,17**
		784 - Maľby										
47	784441010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3.8m	120.960	m2	74.00	8 951.04	5 241,19	1 371,68			1 436.34	901,81
		784 - Maľby spolu :	**8 951,04**	**Sk**			**5 241,19**	**1 371,68**			**1 436,34**	**901,81**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**12 137,71**	**Sk**			**5 956,82**	**2 180,17**			**2 282,72**	**1 717,98**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 899 545,24**	**Sk**			**1 709 542,38**	**72 314,32**	**640,46**	**9,57**	**76 378,31**	**25 472,40**
		Za rozpočet celkom :	**2 100 655,02**	**Sk**			**1 760 131,33**	**146 087,38**	**1 108,46**	**8 109,37**	**126 160,29**	**43 870,39**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA-6/4-52-43/2007

z. Pavel Chmeliar

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina