PSB 15-3/2007

ZMLUVA O DIELO 15/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	STEAM Železničná 6 990 01 Veľký Krtíš
	V zastúpení	:	Jozef Šaranko
	IČO	:	33 252 459
	DIČ	:	1020600988
	IČ pre DPH	:	SK1020600988
	Bankové spojenie	:	VÚB Veľký Krtíš
	Číslo účtu	:	355843402/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava vonkajšieho oplotenia, výmena vstupnej brány do objektu
Miesto stavby: ÚFZ Zvolen
Predmetom zmluvy je: výmena dvojitej brány 1 ks, oplotenia z plechu 15 m, ostnatého drôtu 38m, náter kovovej konštrukcie 34,5 m, výmena atypických stavebných doplnkov 373 kg.

2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 10.4.2007
Ukončenie prác: 30.6.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami

Posádková správa budov ZVOLEN

a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	100.840,30
DPH 19%	19.159,70
CENA CELKOM vrátane DPH	**120.000,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie (napr. doklad o nákupe materiálu pol. č. 2,3,7).

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Jozef Šaranko

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Jozef Šaranko Veľký Krtíš

Vo Zvolene dňa 3.4.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 3.4.07 ..... hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO 33 252 459
DIČ SK1020000988

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 2.4.07 ..... hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

Krycí list rozpočtu

PSB 15-8/2004

Stavba :Oprava vonkajšieho oplotenia a vstupnej brány do objektu ÚFZ - Zvolen	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : ÚFZ - Zvolen Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : S TEAM Veľký Krtíš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	120 000 Sk	za M3 OP	1 M	120 000 Sk	za M
1 M2 ZP	120 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	120 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	49 588,30	51 252,00	100 840,30
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	49 588,30	51 252,00	100 840,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	100 840,30
22	DPH 19 % z : 100 840,30	19 159,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	120 000,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 [illegible]
DIČ: SK1020600988

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

[illegible]

/: PSB Zvolen
Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
1	767651115	Montáž vrát otočných do oceľovej konštrukcie, 3300 x 3600 mm	1,000	kus	5 130,00	5 130,00		19
2	5530	Zámočnícke výrobky - dvojitá brána	1,000	ks	16 875,00		16 875,00	19
3	156141200	Drôt ostnatý	15,000	kg	53,00		795,00	19
4	767912220	Montáž ostnatého drôtu výšky nad 2m v sklone nad 15°	38,000	m	13,10	497,80		19
5	767914830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m	15,000	m	69,50	1 042,50		19
6	767916140	Montáž oplotenia z plechu vinitého, nad 70 kg	15,000	m	256,00	3 840,00		19
7	553000112	Závesná kov. konštr.- profil T 30x30	1,000	ks	12 432,00		12 432,00	19
8	767920860	Demontáž vrát v oplotení do 20 m2	1,000	kus	1 170,00	1 170,00		19
9	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	195,000	kg	84,00	16 380,00		19
10	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	178,000	kg	63,00	11 214,00		19
11	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	161,500	kg	31,50	5 087,25		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**74 463,55**	**Sk**		**44 361,55**	**30 102,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**74 463,55**	**Sk**		**44 361,55**	**30 102,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
12	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	34,500	m2	104,00	3 588,00		19
13	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	34,500	m2	47,50	1 638,75		19
14	553502160	Trapezový plech LINDAB SIN 0,6mm	30,000	m2	705,00		21 150,00	19
		783 - Nátery spolu :	**26 376,75**	**Sk**		**5 226,75**	**21 150,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**26 376,75**	**Sk**		**5 226,75**	**21 150,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**100 840,30**	**Sk**		**49 588,30**	**51 252,00**	
		Za rozpočet celkom :	**100 840,30**	**Sk**		**49 588,30**	**51 252,00**	

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 [illegible]459
DIČ: SK1020600988

Odberateľ: PSB Zvolen
Projektant:
Dodávateľ: S TEAM Veľký Krtíš

Spracoval:
JKSO:
Dátum: . .

Stavba :Oprava vonkajšieho oplotenia a vstupnej brány do objektu ÚFZ - Zvolen

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
1	767651115	Montáž vrát otočných do oceľovej konštrukcie, 3300 x 3600 mm	1,000	kus	5 130,00	5 130,00	100,20	865,33	304,60	947,95		2 216,99	694,93
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,020	1000 ks	5 010,00	100,20	100,20 za kus						
		Stavebný zámočník	6,450	Nh	83,70	539,86	539,87 za kus						
		Vodič	1,935	Nh	93,00	179,95	179,96 za kus						
		Viazač bremien	1,935	Nh	75,20	145,51	145,51 za kus						
		Autožeriav 6t 182knm	1,683	Sh	455,00	765,94	765,95 za kus						
		Zváračka oblúková usm. 350a	1,000	Sh	182,00	182,00	182,00 za kus						
2	5530	Zámočnícke výrobky - dvojitá brána	1,000	ks	16 875,00	16 875,00	16 875,00						
3	156141200	Drôt ostnatý	15,000	kg	53,00	795,00	795,00						
4	767912220	Montáž ostnatého drôtu výšky nad 2m v sklone nad 15°	38,000	m	13,10	497,80		155,42	54,72			219,96	67,70
		Stavebný zámočník	1,672	Nh	93,00	155,49	4,09 za kus						
5	767914830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m	15,000	m	69,50	1 042,50		323,70	114,00			458,12	146,68
		Stavebný zámočník	4,305	Nh	75,20	323,73	21,58 za kus						
6	767916140	Montáž oplotenia z plechu vinitého, nad 70 kg	15,000	m	256,00	3 840,00	2 168,10	518,55	182,55			733,89	236,91
		Matica šesťhranná hrubá 021601 8	0,090	1000 ks	231,00	20,79	1,39 za kus						
		Prír. pozink. klince v ohni	11,805	kg	34,00	401,37	26,76 za kus						
		Hák GP 58	90,000	kus	19,40	1 746,00	116,40 za kus						
		Stavebný zámočník	6,195	Nh	83,70	518,52	34,57 za kus						
7	553000112	Závesná kov. konštr.- profil T 30x30	1,000	ks	12 432,00	12 432,00	12 432,00						
8	767920860	Demontáž vrát v oplotení do 20 m2	1,000	kus	1 170,00	1 170,00		276,98	97,50	119,12		516,70	159,70
		Stavebný zámočník	3,010	Nh	75,20	226,35	226,35 za kus						
		Vodič	0,301	Nh	93,00	27,99	27,99 za kus						
		Viazač bremien	0,301	Nh	75,20	22,63	22,64 za kus						
		Autožeriav 6t 182knm	0,261	Sh	455,00	119,11	119,12 za kus						
9	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	195,000	kg	84,00	16 380,00	2 597,40	4 243,20	1 493,70	74,10		6 082,87	1 888,73
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 6x3.8x67	0,290	1000 ks	1 870,00	543,32	2,79 za kus						
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,195	1000 ks	5 010,00	976,95	5,01 za kus						
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,290	1000 ks	3 710,00	1 077,94	5,53 za kus						
		Stavebný zámočník	47,190	Nh	83,70	3 949,80	20,26 za kus						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	3,900	Nh	75,20	293,28	1,50 za kus						
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,409	Sh	182,00	74,52	0,38 za kus						
10	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	178,000	kg	63,00	11 214,00	1 874,34	2 872,92	1 011,04	48,06		4 116,28	1 291,36
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,176	1000 ks	1 870,00	329,53	1,85 za kus						
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,178	1000 ks	5 010,00	891,78	5,01 za kus						
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,176	1000 ks	3 710,00	653,77	3,67 za kus						
		Stavebný zámočník	32,396	Nh	83,70	2 711,54	15,23 za kus						
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	2,136	Nh	75,20	160,62	0,90 za kus						
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,267	Sh	182,00	48,59	0,27 za kus						
11	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	161,500	kg	31,50	5 087,25	809,11	1 311,38	461,89	35,53		1 893,15	576,18
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,161	1000 ks	5 010,00	809,11	5,01 za kus						
		Stavebný zámočník	15,665	Nh	83,70	1 311,20	8,12 za kus						
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,193	Sh	182,00	35,27	0,22 za kus						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**74 463,55**	**Sk**			**37 651,15**	**10 567,48**	**3 720,00**	**1 224,76**		**16 237,96**	**5 062,19**
		78 - KONŠTRUKCIE spolu :	**74 463,55**	**Sk**			**37 651,15**	**10 567,48**	**3 720,00**	**1 224,76**		**16 237,96**	**5 062,19**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
12	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	34,500	m2	104,00	3 588,00	1 088,13	781,08	274,96			1 105,44	338,38
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	3,105	kg	149,00	462,64	13,41 za kus						
		INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	3,105	kg	169,00	524,74	15,21 za kus						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,517	kg	47,00	24,32	0,71 za kus						
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,031	100 ks	341,00	10,58	0,31 za kus						
		Ostatný materiál pre nátery	65,895	Sk	1,00	65,89	1,91 za kus						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,241	Nh	75,20	18,16	0,53 za kus						
		Maliar, natierač	2,622	Nh	67,80	177,77	5,15 za kus						
		Maliar, natierač	7,728	Nh	75,20	581,14	16,84 za kus						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,043	Nh	93,00	4,08	0,12 za kus						
13	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	34,500	m2	47,50	1 638,75	455,74	366,39	129,03			518,54	169,04
		Farba syntetická miniová S 2005	2,415	kg	181,00	437,11	12,67 za kus						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,172	kg	47,00	8,10	0,24 za kus						
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,031	100 ks	341,00	10,58	0,31 za kus						
		Maliar, natierač	5,382	Nh	67,80	364,89	10,58 za kus						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,015	Nh	93,00	1,46	0,04 za kus						
14	553502160	Trapezový plech LINDAB SIN 0,6mm	30,000	m2	705,00	21 150,00	21 150,00						
		783 - Nátery spolu :	**26 376,75**	**Sk**			**22 693,87**	**1 147,47**	**403,99**			**1 623,98**	**507,43**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**26 376,75**	**Sk**			**22 693,87**	**1 147,47**	**403,99**			**1 623,98**	**507,43**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**100 840,30**	**Sk**			**60 345,03**	**11 714,95**	**4 123,99**	**1 224,76**		**17 861,94**	**5 569,62**
		Za rozpočet celkom :	**100 840,30**	**Sk**			**60 345,03**	**11 714,95**	**4 123,99**	**1 224,76**		**17 861,94**	**5 569,62**

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600988

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 15/2007 (PSBZV-15-3/2007)



.....

Líbor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen