PSB - 18 - 13 - 12/2007

Dodatok č. 1
KaVSÚ- 1-560/ 2007
k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-1- 67/2007 (PSB-18-13/2007)
uzavretej dňa 13.3.2007

Článok I
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	**: Slovenská republika Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	: **Posádková správa budov**
	Sídlo	: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 00805424
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: z. Karol Molnár, č. tlf.: 0960/412232

1.2.	**Zhotoviteľ**	: **Severoslovenská stavebná, s.r.o.**
	Sídlo	: Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto
	Štatutárny zástupca:	: Igor Ščamba - tel.: 041/4213806 - fax: 041/4213806
	IČO	: 36425397
	IČ DPH	: SK2021906018
	Bankové spojenie	: VUB Kysucké Nové Mesto
	číslo účtu :	: 1926580058/0200
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: Ing. Karol Murčo, č.tlf.: 0905/569431

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka: 15684/L, oddiel: Sro.

sa dňa 6.8. 2007 dohodli na tomto dodatku.

Článok II
Predmet dodatku zmluvy

Úprava rozsahu predmetu zmluvy

Týmto dodatkom sa na základe skutočne vykonaných prác a zmien, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku na stavebnú akciu **„Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán“** , menia nasledujúce údaje:

1. v čl. II - Predmet zmluvy

- bode 2.3 :

Rozsah prác uvedený v schválenom ponukovom rozpočte sa mení v jednotlivých položkách takto:

Posádková správa BANSKÁ BYSTRICA

P. č.	Kód položky	Popis položky	m.j. ZoD	zvýšenie	zníženie	dodatok
		1 – ZEMNÉ PRÁCE				
1	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestn. do 50m	5,7 m3		0,9 m3	4,8 m3
2	13330-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	34,0 m3		17,2 m3	16,8 m3
	13340-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 5	0,0 m3	18,8 m3		18,8 m3
3	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	34,0 m3		17,2 m3	16,8 m3
	16110-1151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5- 7 do 2,5 m	0,0 m3	18,8 m3		18,8 m3
4	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	34,0 m3		17,2 m3	16,8 m3
5	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10 m	68,0 m3		34,4 m3	33,6 m3
	16220-1251	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5 - 7	0,0 m3	18,8 m3		18,8 m3
	16220-1259	Vodorovné premiest. nosením prípl. 10 m	0,0 m3	37,6 m3		37,6 m3
6	16610-1101	Prehodenie výkopu v horn. tr. 1-4	34,0 m3		17,2 m3	16,8 m3
	16610-1151	Prehodenie výkopu v horn. tr. 5 - 7	0,0 m3	18,8 m3		18,8 m3
7	17120-1101	Násypy nezhutnené	34,0 m3	1,6 m3		35,6 m3
		2 – ZÁKLADY				
8	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20	34,0 m3	6,32 m3		40,32 m3
9	27535-1215	Debnenie základových pätiek zhotovenie	70,8 m2		70,8 m2	0,0 m2
10	27535-1216	Debnenie základových pätiek odstránenie	70,8 m2		70,8 m2	0,0 m2
		9 – OSTATNÉ KONŠTRUKCIE				
11	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	82,414 t	15,199 t		97,613 t
12	99801-1018	Prípl. za zväčšený presun do 5 km pre budovy murované	82,414 t	15,199 t		97,613 t
	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,0 t	3,15 t		3,15 t
	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,0 t	100,8 t		100,8 t
		767 – Konštr. doplnk. kovové staveb.				
18	76799-5101	Montáž tyčky priem. 16/2250 + kotvy	7 342,0 kg	755,5 kg		8 097,5 kg
19	MAT 553482600	Oceľ. tyčky priem. 16/2250 so sústružn. oprac. špicou	1960 ks	90 ks		2 050 ks
20	MAT 553 482603	Oceľ. priečnik U 80/ 2200	234 ks		32 ks	202 ks
21	MAT 553 482604	Oceľ. stĺp I 160/ 2600	118 ks		12 ks	106 ks
22	76799-5104	Montáž atypických stav. doplnk. konštr.	12 672,3 kg		1 562,9 kg	11 109,4 kg
23	MAT 553 482602	Oceľ. priečnik U 100/ 2200	117 ks		16 ks	101 ks
24	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr.	23,602 kg		1,233 kg	22,369 kg
25	99876-7194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	23,602 kg		1,233 kg	22,369 kg
26	99876-7199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštrukcie	118,01 t		6,165 t	111,845 t
	76791-4830	Demontáž oplot. rámového výšky do 2 m	0,0 m	240 m		240 m
		783 – Nátery				
27	78312-2210	Nátery oceľ. konštr. ťažkých A syntetické jednonás. + 2x email	546,0 m2	85,5 m2		631,5 m2

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je schválený rozpočet, v ktorom sú zohľadnené všetky zmeny podľa skutočnosti.



2. V čl. IV - Cena diela:

- bode 4.1 sa mení cena diela takto:

Pôvodná základná cena bez DPH:	3. 999 987,40 Sk
Zníženie ceny bez DPH o :	17 394,90 Sk
Nová základná cena bez DPH:	3. 982 592,50 Sk
DPH 19%	756 692,60 Sk

Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení: 4.739 285,00 Sk

Slovom: Štyrimiliónysedemstotridsaťdeväťtisícdvestoosemdesiatpäť slovenských korún.

3. V čl. X – Osobitné ustanovenia:

10.11 Zhotoviteľ demontovaný materiál z pôvodného oplotenia odovzdá do Zberných surovín a získané finančné prostriedky poukáže na č. účtu : 7000172170/8180 do Štátnej pokladne.

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a body pôvodnej zmluvy o dielo č.: KaVSÚ-1-67/2007 (PSB-18-13/2007), ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.: KaVSÚ-1-67/2007 (PSB-18-13/2007).
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 6. 8.2007

POSADKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021306018

Zhotoviteľ

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 6.8.2007

z. Karol Molnár
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 6.8.2007

z. Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Posádková správa budov
Banská Bystrica

Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán

VÝROBNÁ KALKULÁCIA

R e k a p i t u l á c i a

Rozpočtové náklady	3 788 984,50
Subdodávka – dovoz materiálu	193 608,00
Základná cena	3,982 592,50
DPH 19 %	756 692,60
Cena celkom	4,739 285,10
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**4,739 285,00 Sk**

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skalná 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná

07. BB. Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán - III.	Miesto : Krížna	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	97553	Banská Bystrica	IČO : 00805424	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	4 508 891 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	4 508 891 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	4 508 891 Sk	za M2 ZP	1 M	4 508 891 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	350 752,73		350 752,73
2	PSV :	1 515 607,74	1 922 624,00	3 438 231,74
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 866 360,47	1 922 624,00	3 788 984,47

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 3. 4. 2007

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		3 788 984,47
22	DPH 19 % z :	3 788 984,47	719 907,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		4 508 891,47

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Banská Bystrica**

Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**

07. BB. Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán - III.

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	115 946,60	115 946,60		0,067		3,06
2 - ZÁKLADY	187 488,00	187 488,00		97,547		4,95
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	47 318,13	47 318,13				1,25
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	350 752,73	350 752,73		97,613		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 356 768,24	1 434 144,24	1 922 624,00	22,369	3,150	88,59
76 - KONŠTRUKCIE	3 356 768,24	1 434 144,24	1 922 624,00	22,369	3,150	88,59
783 - Nátery	81 463,50	81 463,50		0,240		2,15
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	81 463,50	81 463,50		0,240		2,15
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 438 231,74	1 515 607,74	1 922 624,00	22,609	3,150	
Za súbor celkom :	3 788 984,47	1 866 360,47	1 922 624,00	120,222	3,150	

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021966015

Odberateľ : **Posádková správa budov Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**
JKSO :
Dátum : . .

07. BB. Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán - III.

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	4,800	m3	40,50	194,40		15,65	5,52	48,62		94,14	30,47	0,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,187	Nh	70,30	13,16	2,74 za m3							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,029	Nh	86,90	2,50	0,52 za m3							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,039	Sh	1 250,00	48,60	10,13 za m3							
2	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	16,800	m3	1 650,00	27 720,00		7 314,89	2 574,77			13 370,92	4 459,42	77,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,259	Nh	70,30	229,12	13,64 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	9,005	Nh	86,90	782,52	46,58 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	65,318	Nh	96,50	6 303,23	375,19 za m3							
3	133401101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 5	18,800	m3	2 535,00	47 658,00	480,72	6 917,46	2 434,98	6 899,22	308,88	23 085,36	7 531,38	72,5
		Trhavina DANUBIT 1-23/160	0,001	t	82 400,00	108,44	5,77 za m3							
		Trhavina CARBODANUBIT 28-30/200	0,001	t	107 900,00	121,71	6,47 za m3							
		Šnúra Cu jadro CYH 2x1	0,564	m	11,40	6,43	0,34 za m3							
		Korunka vrt. D80 AK 62,4	0,008	kus	1 520,00	11,43	0,61 za m3							
		Tyč nástavná L 3000 mm CSN19501	0,039	kus	3 070,00	118,89	6,32 za m3							
		Rozbuška elektr. časová DEM-ZBX-S CU 1	2,820	kus	21,00	59,22	3,15 za m3							
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	0,063	t	495,00	31,27	1,66 za m3							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,001	m3	7 770,00	10,23	0,54 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	13,160	Sk	1,00	13,16	0,70 za m3							
		Strelmajster na stavbe	1,786	Nh	99,30	177,35	9,43 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,451	Nh	70,30	31,72	1,69 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	17,352	Nh	78,00	1 353,49	71,99 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	51,136	Nh	86,90	4 443,72	236,37 za m3							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,376	Nh	86,90	32,67	1,74 za m3							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,391	Nh	86,90	120,90	6,43 za m3							
		Príplatok za sťažené, podmienky	5,004	Nh	99,30	496,89	26,43 za m3							
		Príplatok za sťažené, podmienky	2,626	Nh	99,30	260,74	13,87 za m3							
		Rýpadlo lopatové pásové 1,25m3	0,246	Sh	1 460,00	359,57	19,13 za m3							
		Vrtná súprava kolesová 50m 115mm	0,156	Sh	54,11	8,44	0,45 za m3							
		Vrtná súprava kolesová 50m 115mm	0,502	Sh	640,00	321,25	17,09 za m3							
		Vrtná súprava pásová 60m 85mm	0,701	Sh	1 760,00	1 234,18	65,65 za m3							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	31,693	Sh	157,00	4 975,81	264,67 za m3							
		Prevoz - Rýpadlo lopatové pásové 1,25m3	14,100	Sk	1,00	14,10	0,75 za m3							

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skalka 2717
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 35 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Prevoz - Vrtná súprava kolesová 50m 115mm	7,332	Sk	1,00	7,33	0,39 za m3							
		Prevoz - Vrtná súprava pásová 60m 85mm	117,876	Sk	1,00	117,88	6,27 za m3							
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,055m3/s	169,576	Sk	1,00	169,58	9,02 za m3							
4	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	16,800	m3	91,50	1 537,20		407,40	143,47			739,72	246,61	5,8
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,796	Nh	70,30	407,46	24,25 za m3							
5	161101151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	18,800	m3	132,00	2 481,60		639,76	225,22			1 221,33	395,28	9,1
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	9,099	Nh	70,30	639,67	34,03 za m3							
6	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	16,800	m3	231,00	3 880,80		1 025,14	360,86			1 872,81	621,99	14,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	14,582	Nh	70,30	1 025,14	61,02 za m3							
7	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m	33,600	m3	210,00	7 056,00		1 868,50	657,55			3 415,43	1 114,52	26,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	26,578	Nh	70,30	1 868,41	55,61 za m3							
8	162201251	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 5-7	18,800	m3	328,50	6 175,80		1 587,28	558,74			3 045,39	984,39	22,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	22,579	Nh	70,30	1 587,29	84,43 za m3							
9	162201259	Vodorovné premiestnenie nosením príplatok 10 m	37,600	m3	303,00	11 392,80		2 933,93	1 032,87			5 600,93	1 825,07	41,7
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	41,736	Nh	70,30	2 934,04	78,03 za m3							
10	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	16,800	m3	160,50	2 696,40		383,21	134,90	447,89		1 299,83	430,57	5,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,183	Nh	70,30	294,08	17,50 za m3							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	1,025	Nh	86,90	89,06	5,30 za m3							
		RYPADLO LOP KOL 0,4M3 7M	0,521	Sh	860,00	447,89	26,66 za m3							
11	166101151	Prehodenie výkopku v horn. tr. 5-7	18,800	m3	178,50	3 355,80		445,94	156,98	549,52	28,95	1 640,35	534,06	6,1
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,832	Nh	70,30	339,66	18,07 za m3							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	1,222	Nh	86,90	106,19	5,65 za m3							
		Rýpadlo lopatové kolesové 0,4m3 7m	0,658	Sh	835,00	549,43	29,23 za m3							
		Prevoz - Rýpadlo lopatové kolesové 0,4m3 7m	28,952	Sk	1,00	28,95	1,54 za m3							
12	171201101	Násypy nezhutnené	35,600	m3	50,50	1 797,80		82,24	28,84	529,73		866,52	290,48	1,1
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,819	Nh	70,30	57,56	1,62 za m3							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,285	Nh	86,90	24,75	0,70 za m3							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,424	Sh	1 250,00	529,55	14,88 za m3							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**115 946,60**	**Sk**			**480,72**	**23 621,38**	**8 314,70**	**8 474,99**	**337,84**	**56 252,73**	**18 464,24**	**283,0**
		2 - ZÁKLADY												
13	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20	40,320	m3	4 650,00	187 488,00	119 163,34	1 419,26	499,56	1 312,42		54 123,61	10 969,80	19,2
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	5,181	m3	46,00	238,33	5,91 za m3							
		B20 cem. troskop. do 22mm sprac. nad 100mm	40,723	m3	2 920,00	118 911,74	2949,20 za m3							
		Rohož zo sklen. vlákien ROTAFLEX SUPER š.1200mm 12kg/m3 hr. 20mm	0,222	m2	59,00	13,11	0,33 za m3							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	7,822	Nh	78,00	610,12	15,13 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	10,483	Nh	70,30	736,97	18,28 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,927	Nh	78,00	72,33	1,79 za m3							
		VIBRATOR PONOR 5,0M D.03	2,189	Sh	53,00	116,04	2,88 za m3							
		CERP BET KOL 62M3/H	0,520	Sh	2 300,00	1 196,29	29,67 za m3							
		2 - ZÁKLADY spolu :	**187 488,00**	**Sk**			**119 163,34**	**1 419,26**	**499,56**	**1 312,42**		**54 123,61**	**10 969,80**	**19,2**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,150	t	412,50	1 299,38		130,22	45,83		283,47	632,59	207,27	1,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,852	Nh	70,30	130,21	41,34 za m3							
		Cestná doprava	283,469	Sk	1,00	283,47	89,99 za m3							
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	100,800	t	13,50	1 360,80					488,88	653,15	218,77	
		Cestná doprava	488,880	Sk	1,00	488,88	4,85 za m3							
16	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	97,613	t	247,50	24 159,22		6 102,76	2 148,46	391,43		11 656,82	3 859,74	83,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	49,880	Nh	70,30	3 506,58	35,92 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	21,768	Nh	78,00	1 697,88	17,39 za m3							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	11,518	Nh	78,00	898,43	9,20 za m3							
		VYTAH STAV N+O 0,5T 30M	4,744	Sh	82,50	391,38	4,01 za m3							
17	998011018	Prípl. za zväčšený presun do 5 km pre budovy murované	97,613	t	210,00	20 498,73		1 094,24	385,57	1 896,62	3 971,87	9 875,58	3 274,84	13,5
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	8,590	Nh	78,00	670,02	6,86 za m3							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	4,881	Nh	86,90	424,13	4,35 za m3							
		NAKLADAC KOL 0,60M3 1.9T	0,488	Sh	333,00	162,53	1,67 za m3							
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	3,729	Sh	465,00	1 733,90	17,76 za m3							
		CESTNA DOPRAVA	3 971,873	Sk	1,00	3 971,87	40,69 za m3							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**47 318,13**	**Sk**				**7 327,23**	**2 579,87**	**2 288,05**	**4 744,22**	**22 818,14**	**7 560,63**	**98,5**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**350 752,73**	**Sk**			**119 644,06**	**32 367,88**	**11 394,13**	**12 075,45**	**5 082,06**	**133 194,48**	**36 994,67**	**400,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
18	767914830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m	240,000	m	111,00	26 640,00		5 373,60	1 891,20			15 046,04	4 329,16	68,9
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	68,880	Nh	78,00	5 372,64	22,39 za m3							
19	767920220	Montáž vrát a vrátok 150/200 cm	2,000	kus	465,00	930,00		159,12	56,02			565,79	149,07	2,0
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	2,040	Nh	78,00	159,12	79,56 za m3							
20	767920260	Montáž vrát 410/200 cm	2,000	kus	2 300,00	4 600,00		820,88	288,94	347,92		2 405,29	736,97	10,3
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	8,600	Nh	78,00	670,80	335,40 za m3							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,860	Nh	96,50	82,99	41,50 za m3							

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 197, IČ DPH: SK2021906016

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		VIAZAČ BREMIEN	0,860	Nh	78,00	67,08	33,54 za m3							
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	0,748	Sh	465,00	347,91	173,96 za m3							
21	553446010	Vráta oceľové 400/200 + 150/200 cm	2,000	kus	21 192,00	42 384,00	42 384,00							
22	767920820	Demontáž vrát v oplotení do 6 m2	2,000	kus	308,00	616,00		111,38	39,20			367,44	97,98	1,4
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	1,428	Nh	78,00	111,38	55,69 za m3							
23	767920840	Demontáž vrát v oplotení do 10 m2	2,000	kus	1 070,00	2 140,00		293,98	103,48	124,52		1 283,65	334,37	3,7
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	3,080	Nh	78,00	240,24	120,12 za m3							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,308	Nh	96,50	29,72	14,86 za m3							
		VIAZAČ BREMIEN	0,308	Nh	78,00	24,02	12,01 za m3							
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	0,268	Sh	465,00	124,53	62,26 za m3							
24	767995101	Montáž tyčky priem. 16/2250 + kotvy	8 097,500	kg	114,00	923 115,00	110 449,90	182 922,53	64 375,13	3 158,03		430 306,22	131 903,21	2 121,5
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	12,065	1000 ks	1 910,00	23 044,68	2,85 za m3							
		Elektróda E-R117 055023 d 4	8,098	1000 ks	5 120,00	41 459,20	5,12 za m3							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	12,065	1000 ks	3 810,00	45 968,70	5,68 za m3							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	1 959,595	Nh	86,90	170 288,81	21,03 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	161,950	Nh	78,00	12 632,10	1,56 za m3							
		ZVARACKA OBLUK USM 350A	17,005	Sh	187,00	3 179,89	0,39 za m3							
25	553482600	Oceľ. tyčky priem. 16/2250 so sústružn. oprac. špicou	2 050,000	kus	349,50	716 475,00	716 475,00							
26	553482603	Oceľ. priečnik U 80/2200	202,000	kus	886,50	179 073,00	179 073,00							
27	553482604	Oceľ. stĺp I 160/2600	106,000	kus	7 523,00	797 438,00	797 438,00							
28	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	11 109,400	kg	39,00	433 266,60	76 543,77	63 323,58	22 329,89	2 888,44		209 395,55	58 785,37	733,2
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	3,444	1000 ks	1 910,00	6 577,88	0,59 za m3							
		Elektróda E-R117 055023 d 4	11,109	1000 ks	5 120,00	56 880,13	5,12 za m3							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	3,444	1000 ks	3 810,00	13 121,31	1,18 za m3							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	688,783	Nh	86,90	59 855,23	5,39 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	44,438	Nh	78,00	3 466,13	0,31 za m3							
		ZVARACKA OBLUK USM 350A	15,553	Sh	187,00	2 908,44	0,26 za m3							
29	553482602	Oceľ. priečnik U 100/2200	101,000	kus	1 854,00	187 254,00	187 254,00							
30	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	22,369	t	1 020,00	22 816,38		5 345,52	1 881,68			11 852,51	3 736,67	74,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	59,658	Nh	70,30	4 193,97	187,49 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	14,764	Nh	78,00	1 151,56	51,48 za m3							
31	998767194	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	22,369	t	765,00	17 112,29		1 476,13	519,63	375,80	2 411,60	9 594,97	2 734,16	20,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	17,000	Nh	70,30	1 195,13	53,43 za m3							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	2,528	Nh	78,00	197,16	8,81 za m3							

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Slatina 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906016

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,537	Nh	78,00	41,87	1,87 za m3							
		VIAZAČ BREMIEN	0,537	Nh	78,00	41,87	1,87 za m3							
		AUTOZERIAV 8T 235KNM	0,537	Sh	700,00	375,80	16,80 za m3							
		CESTNA DOPRAVA	2 411,602	Sk	1,00	2 411,60	107,81 za m3							
32	998767199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	111,845	t	26,00	2 907,97					898,12	1 542,06	467,79	
		CESTNA DOPRAVA	898,115	Sk	1,00	898,12	8,03 za m3							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**3 356 768,24**	**Sk**			**2 109 617,67**	**259 826,72**	**91 485,17**	**6 894,71**	**3 309,72**	**682 359,52**	**203 274,74**	**3 036,2**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**3 356 768,24**	**Sk**			**2 109 617,67**	**259 826,72**	**91 485,17**	**6 894,71**	**3 309,72**	**682 359,52**	**203 274,74**	**3 036,2**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
33	783122210	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické jednonás.+2x email	631,500	m2	129,00	81 463,50	37 258,50	7 439,07	2 620,73			27 155,57	6 989,64	94,7
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	63,150	kg	180,00	11 367,00	18,00 za m3							
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	164,190	kg	153,00	25 121,07	39,78 za m3							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	9,473	kg	48,50	459,42	0,73 za m3							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,884	100 ks	349,00	308,55	0,49 za m3							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	94,725	Nh	78,00	7 388,55	11,70 za m3							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,546	Nh	96,50	52,73	0,08 za m3							
		783 - Nátery spolu :	**81 463,50**	**Sk**			**37 258,50**	**7 439,07**	**2 620,73**			**27 155,57**	**6 989,64**	**94,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**81 463,50**	**Sk**			**37 258,50**	**7 439,07**	**2 620,73**			**27 155,57**	**6 989,64**	**94,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 438 231,74**	**Sk**			**2 146 876,17**	**267 265,79**	**94 105,90**	**6 894,71**	**3 309,72**	**709 515,09**	**210 264,38**	**3 130,9**
		Za rozpočet celkom :	**3 788 984,47**	**Sk**			**2 266 520,22**	**299 633,66**	**105 500,03**	**18 970,16**	**8 391,77**	**842 709,57**	**247 259,05**	**3 531,6**


Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skalka 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Posádková správa budov
Banská Bystrica

Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán

Subdodávka – dovoz materiálu

Banská Bystrica – Kráľová Studňa	193 608,00 Sk



Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

