Zmluva o dielo č. 37/2007
o dodávke stavebných prác uzavretá podľa Obchodného zákonníka

171-25/2007

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Bratislava Pri starom letisku, 831 07 Bratislava
Zastúpený	:	Ing. Štefan Kukumberg -riaditeľ PSB Bratislava
IČO	:	00805025
DRČ	:	-
Bankové spojenie a číslo účtu	:	Štátna pokladnica 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Štefan Kukumberg
- technických	:	Ing. Ján Puškár

1.2. Zhotoviteľ	:	SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava
Korešpondenčná adresa	:	Švermova 28, 927 01 Šaľa
Zastúpený	:	Bc. Martin Černák-konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené jednať vo veciach technických:		Bc. Martin Černák Mgr. Karol Horváth Ing.arch. Ján Koros
IČO	:	35935979
DIČ	:	SK 2022004908
E-mail	:	sporter@sporter.sk
Bankové spojenie	:	Tatra banka Bratislava číslo účtu : 2626062333/1100

Čl. II. Predmet zmluvy

Názov akcie: **Oprava a modernizácia ihrísk v Kutuzovových kasárňach v Bratislave.**

Čl. III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela

- Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom mene.
- Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
- Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
- Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
- Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo

3.2.1.

- Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v zmluve po jej vykonaní.
- Cenu diela v priebehu realizácie je možné upraviť o prípadné naviac práce alebo zmenou navrhnutých materiálov, ktoré budú požadované na základe nových skutočností, odsúhlasené stavebným dozorom pred ich zahájením.
- Zhotoviteľ ich ocení cenami platnými v dobe spracovania. Zhotoviteľ je povinný naviac práce zrealizovať v čo najkratšom možnom termíne od ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.
- Ak objednávateľ bude požadovať rozšírenie diela (naviac práce) je povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú o požadované naviac práce. Na požadované naviac práce spracuje zhotoviteľ výkaz výmer, ktorý odsúhlasí zodpovedný pracovník objednávateľa. Odsúhlasený výkaz výmer je podkladom na spracovanie položkového rozpočtu. Položkový rozpočet naviac prác bude nedeliteľnou súčasťou dodatku k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany potvrdia zmenu ceny za dielo.

3.2.2.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je spracovaná a doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR

č.18/1996 Z.z. o cenách, ako cena maximálna. Položkový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena bez DPH:	**2.184.874,37 Sk**
DPH 19%:	**415.126,10 Sk**
Cena celkom vrátane DPH :	**2.600.000,47 Sk**

Celková cena za dielo zaokrúhlene: 2.600.000,50 Sk.

Čl. IV. Všeobecná časť

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela či sa dodržujú technické a iné normy ,a tiež či sa dodržuje BOZP.
- V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
- V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly a to telegramom alebo faxom.
- V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
- Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
- Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním.
- Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez vád prevziať.
- Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
- V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.
- Odovzdaním diela bez vád prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- Zhotoviteľ 2 dni pred preberacím konaním predloží objednávateľovi doklady o skúškach , atesty a východzie revízne správy.
- O odovzdaní diela sa spíše preberací protokol, ktorú podpíšu obe zmluvné strany, obsah zápisu musí zodpovedať povahe a rozsahu prác. Preberací protokol musí obsahovať či dielo bolo prevzaté bez závad, v prípade, že dielo nebolo prevzaté bez závad, musí zápis obsahovať súpis závad s termínom ich odstránenia.
- Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu záruky dojednanej v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a ochranu zdravia

vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností.

- Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu pri práci a v prípade vzniku požiaru jeho zavinením, je plne zodpovedný za vzniknuté škody.

Čl. V. Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie : **02.05.2007**
Ukončenie realizácie : **20.06.2007**

Čl. VI. Záruka, zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.

Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu začína plynúť záruka dňom odstránenia kolaudačných závad o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické dodávky bude rešpektovať dobu záručnú výrobcom. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu prác v zmysle ustanovení §536, ods.2 a §429 a §431 Obchodného zákonníka. V prípade, že sa vyskytnú vady v rámci záručnej lehoty, je zhotoviteľ povinný nastúpiť na ich odstránenie od ich písomného oznámenia a to do 24 hodín v prípade vážnych vád brániacich riadnemu užívaniu diela a do 10 dní v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, pričom ich zrealizuje na vlastné náklady.
Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby.

Čl. VII. Fakturácia a platenie

Fakturácia bude vykonaná priebežne na základe predložených súpisov vykonaných prác.Objednávateľ vykoná úhradu po odovzdaní a preberaní prác technikom PSB.
Potvrdený súpis realizovaných prác je podkladom na vystavenie faktúry. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch vyhotoveniach a musí obsahovať všeobecné platné náležitosti. V opačnom prípade bude faktúra vrátená zhotoviteľovi k prepracovaniu pričom lehota splatnosti sa úmerne predlžuje.
Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.

Čl. VIII. Zvláštne ujednania

Objednávateľ je povinný sledovať obsah zápisov a k zápisom pripojovať svoje stanovisko /súhlasy, námietky, riešenie a pod./ do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. To isté platí aj pre zhotoviteľa.
Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa zabezpečí dodávku vody a elektrickej energie za úhradu.

Čl. IX. Sankcie pri neplnení zmluvných záväzkov

V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela v lehote podľa čl.V tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za nevykonané práce.

V prípade omeškania objednávateľa s platbami za realizované práce, vzniká zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

O čas, keď je objednávateľ v omeškaní s platbami za zrealizované práce sa predlžuje doba realizácie diela.

Čl. X. Zabezpečenie zmluvných záväzkov, zmena zmluvy

Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený právny dôvod alebo dôvod dohodnutý v tejto zmluve. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom v týchto prípadoch :

- vážne porušenie technologickej disciplíny
- vážne odchýlenie vykonávania diela bez súhlasu objednávateľa
- nedodržanie čl. IV. tejto zmluvy, alebo porušenie cenových predpisov
- ak niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpi, povinnosti zmluvných strán sú tieto :
  - vykonať inventúru vecného a finančného plnenia,
  - zahájiť dielčie preberacie konanie,
  - po dielčom preberaní vykonaných prác dohodnú zmluvné strany písomné zrušenie zmluvy.

Čl. XI. Vyššia moc

Pod vyššou mocou sú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídaných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takéto okolnosti bránia v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov dohodnutých v zmluve, prípadne sa predĺži lehota na splnenie záväzkov podľa zmluvy o primeranú dobu, o ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo zrealizovať a odovzdať, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa môže meniť, alebo zrušiť, alebo práce sa môžu zastaviť len písomnou formou a to dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má

oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II. tejto zmluvy.
V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť - účinnosť dátumom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislava dňa : 16 APR. 2007

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing.Štefan Kukumberg
riaditeľ

V Bratislave, dňa : 16 APR. 2007

sportel s.r.o. ①
Športoviská 3. tisícročia
Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava
IČO: 35 935 979, www.sportel.sk

Bc.Martin Černák
konateľ spoločnosti

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (~~nie je~~) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 16.4.2007
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 16.4.2007
Podpis oprávnenej osoby

SPORTER, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk na MO SR	Miesto: Bratislava	Rozpočet:	
Objekt : celkom	JKSO :	Spracoval: Kostrová	
		Dňa: 11.4.2007	Zmluva č.:

Odberateľ:	Ministerstvo obrany SR Bratislava	IČO: 805025	DIČ:		
Dodávateľ:	SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava	IČO: 35935979	DIČ:	2022004908	
Projektant:		IČO:	DIČ:		

1 M3 OP	2 600 000 Sk	1 M2 UP	2 600 000 Sk		0 Sk
1 M2 ZP	2 600 000 Sk	1 M	2 600 000 Sk		0 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	1 001 524,08	699 546,00	1 701 070,08
2	PSV:	111 915,49	258 890,00	370 805,49
3	MCE:	44 310,80	68 688,00	112 998,80
4	iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	1 157 750,37	1 027 124,00	2 184 874,37

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

sporter s.r.o.
športoviská 3. tisícročia
Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava
IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19	Kompletizačná činnosť	0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		2 184 874,37
22	DPH 19% z:	2 184 874,37	415 126,10
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:		2 600 000,47
F	Odpočet - prípočet		0

tlačivo: ODIS A10

Krycí list rozpočtu

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia futbalového ihriska		JKSO :
		Rozpoèet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva è.	Dòa : 12.04.2007

Odberate¾	IÈO :	DIÈ : IÈ DPH :
Dodávate¾	IÈO :	DIÈ : IÈ DPH :
Projektant :	IÈO :	DIÈ : IÈ DPH :

1 M3 OP	1 800 000 Sk	za M3 OP	1 M	1 800 000 Sk	za M
1 M2 ZP	1 800 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 800 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	345 661,02	683 140,00	1 028 801,02
2	PSV :	111 915,49	258 890,00	370 805,49
3	MCE :	44 310,80	68 688,00	112 998,80
4	iné :			
5	Súèet :	501 887,31	1 010 718,00	1 512 605,31

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadèas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súèet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sažené podmienky	
14		
15	Súèet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpoète	
17	Inžinierska èinnos	
18	Projektové práce	
19	Kompletizaèná èinnos	
20	Súèet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpoètár, cenár :

Dátum :

Peèiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súèet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 512 605,31
22	DPH 19 % z :	1 512 605,31	287 395,00
23			
24	Súèet riadkov 21 až 23 :		1 800 000,31

F Odpoèet - prípoèet

odberate¾, obstarávate¾ :

Dátum :

Peèiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávate¾, zhotovite¾ :

Dátum :

Peèiatka : sportel s.r.o. športoviská 3. tisícročia Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava IČO: 35 935 070

Podpis :

Tlaèivo : ODIS A10

Odberate%: JKSO :

Dodávate%: Dátum :

Projektant : Spracoval :

Rekapitulácia rozpoètových nákladov

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia futbalového ihriska

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosti spolu (t)	Suti spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	63 071,49	63 071,49			37,432
2 - ZÁKLADY	91 345,20	91 345,20		80,153	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	215 418,00	3 718,00	211 700,00	0,417	
5 - KOMUNIKÁCIE	590 030,00	118 590,00	471 440,00	88,048	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	68 936,33	68 936,33		0,025	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 028 801,02	345 661,02	683 140,00	168,645	37,432
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	344 897,23	86 007,23	258 890,00	3,037	0,800
76 - KONŠTRUKCIE	344 897,23	86 007,23	258 890,00	3,037	0,800
783 - Nátery	25 908,26	25 908,26		0,045	
78 - DOKONÈOVACIE PRÁCE	25 908,26	25 908,26		0,045	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	370 805,49	111 915,49	258 890,00	3,083	0,800
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	83 039,00	14 351,00	68 688,00	0,072	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	29 959,80	29 959,80			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	112 998,80	44 310,80	68 688,00	0,072	
Za rozpoèet celkom :	1 512 605,31	501 887,31	1 010 718,00	171,800	38,232

Odberate¾ | Projektant :

Dodávate¾ | Spracoval :

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia futbalového ihriska | JKSO : | Dátum :

Preh¾ad rozpoètových nákladov

Por. èíslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	67,084	m2	218,00	14 624,31		19
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	67,084	m2	390,00	26 162,76		19
3	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živicných hr. do 5 cm, do 200 m2 *52*0,8*0,8+33,804 = 67,084*	67,084	m2	63,50	4 259,83		19
4	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 1000 m3 *52*0,8*0,8*0,8 = 26,624*	26,624	m3	50,00	1 331,20		19
5	122202209	Príplatok za lepivost horn. tr. 3 pre cesty *26,624*0,3 = 7,987*	7,987	m3	12,00	95,84		19
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	8,000	m3	35,50	284,00		19
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	18,624	m3	184,00	3 426,82		19
8	162701109	Príplatok za každých dalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 *18,624*10 = 186,240*	186,240	m3	13,70	2 551,49		19
9	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	26,624	m3	130,00	3 461,12		19
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládku *26,624-8,0 = 18,624*	18,624	m3	19,10	355,72		19
11	17120PC01	Poplatok za skládku zeminy	18,624	m3	350,00	6 518,40		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**63 071,49**	**Sk**		**63 071,49**		
		2 - ZÁKLADY						
12	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného *0,8*0,8*0,1*52 = 3,328*	3,328	m3	900,00	2 995,20		19
13	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 *0,8*0,8*0,9*52*1,035 = 31,000*	31,000	m3	2 850,00	88 350,00		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**91 345,20**	**Sk**		**91 345,20**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
14	338171121	Osadzovanie stĺpikov plot. ocel. do 2,6 m so zaliatím	52,000	kus	71,50	3 718,00		19
15	55300PC01	Stĺpik oplotenia ocelový dl. 5900mm *vrátane pás. ocele 90/4 mm - uzatvorenie stĺpov*	21,000	ks	4 900,00		102 900,00	19
16	55300PC02	Stĺpik oplotenia ocelový dl. 6900mm *stĺp so svietidlom - vrátane pás. ocele 90/4 mm a L-profilu 60/60/6mm*	12,000	ks	5 900,00		70 800,00	19
17	55300PC03	Stĺpik oplotenia ocelový dl. 2220mm *vrátane pás. ocele 90/4 mm - uzatvorenie stĺpov*	19,000	ks	2 000,00		38 000,00	19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**215 418,00**	**Sk**		**3 718,00**	**211 700,00**	
		5 - KOMUNIKÁCIE						
18	57000000PC1	Športový povrch EDEL GRASS 50 pokládka	800,000	m2	128,00	102 400,00		19
19	572942112	Opravenie krytov po prekopoch liat. asfaltom hr. do 6 cm *52*0,8*0,8 = 33,280*	33,280	m2	375,00	12 480,00		19

Preh¾ad rozpoètových nákladov

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia futbalového ihriska

Por. èíslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
20	000000PC2	Športový povrch EDEL GRASS 50	800,000	m2	589,30		471 440,00	19
21	599141111	Výplň škár medzi cestnými panelmi živicnou zálievkou	70,000	m	53,00	3 710,00		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**590 030,00**	**Sk**		**118 590,00**	**471 440,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
22	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm *52*4*0,8+67,607 = 234,007*	234,007	m	111,00	25 974,78		19
23	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. saponátovým roztokom *(22,5+1,5)*(42,5+1,5) = 1056,000*	1 056,000	m2	5,20	5 491,20		19
24	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	15,765	t	33,50	528,13		19
25	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute *15,765*19 = 299,535*	299,535	t	6,70	2 006,88		19
26	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	21,668	t	458,00	9 923,94		19
27	979084219	Príplatok za každý ďalší 1 km vubúr. hmôt *21,668*15 = 325,020*	325,020	t	19,20	6 240,38		19
28	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	15,094	t	465,00	7 018,71		19
29	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urc.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	6,574	t	560,00	3 681,44		19
30	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urè.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	15,765	t	298,00	4 697,97		19
31	998225311	Presun hmôt pre opravy komunikácii a plôch letísk	168,645	t	20,00	3 372,90		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**68 936,33**	**Sk**		**68 936,33**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 028 801,02**	**Sk**		**345 661,02**	**683 140,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
32	767911140	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 4,0 m	130,000	m	74,00	9 620,00		19
33	70929PC01	Sieť ochranná, polypropylén. hr. 3 mm oká 100x100 mm	470,000	m2	130,00		61 100,00	19
34	767912150	Montáž napínacieho drôtu *vrátane háèikov a napínacov* *130,0*3 = 390,000*	390,000	m	6,10	2 379,00		19
35	55300PC10	Napínací drôt poplastovaný	390,000	m	10,00		3 900,00	19
36	767912160	Prihačkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	390,000	m	7,20	2 808,00		19
37	767914120	Montáž oplotenia rámového, výšky do 1,5 m *vrátane spojovacieho materiálu a uchytenia k stĺpom*	390,000	m	92,00	35 880,00		19
38	55300PC04	Rám na mantinely - profil 50/50/3 mm *rám na mantinely navarený na ocel. stĺpy*	390,000	ks	330,00		128 700,00	19
39	60621PC01	Preglejka glejovaná hr. 25mm -doska mantinelu *uchytenie zápustnými skrutkami s maticami*	162,500	m2	310,00		50 375,00	19
40	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	1,000	kus	193,00	193,00		19
41	55300PC11	Dvierka v oplotení 950x2000mm	1,000	kus	2 985,00		2 985,00	19
42	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	310,700	kg	78,50	24 389,95		19
43	55300PC05	Madlo - ocel. profil 60/20/2	130,000	m	91,00		11 830,00	19
44	767PC01	Demontáž basketbalových košov	2,000	kus	4 000,00	8 000,00		19
45	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3 421,600	%	0,80	2 737,28		19

Preh¾ad rozpoètových nákladov

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia futbalového ihriska

Por. èíslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**344 897,23**	**Sk**		**86 007,23**	**258 890,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**344 897,23**	**Sk**		**86 007,23**	**258 890,00**	
		78 - DOKONÈOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
46	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email *(2419,3+1712,1+26,0+13,2+310,7+80,0)*0,032 = 145,962*	145,962	m2	133,00	19 412,95		19
47	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	145,962	m2	44,50	6 495,31		19
		783 - Nátery spolu :	**25 908,26**	**Sk**		**25 908,26**		
		78 - DOKONÈOVACIE PRÁCE spolu :	**25 908,26**	**Sk**		**25 908,26**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**370 805,49**	**Sk**		**111 915,49**	**258 890,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
48	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalacná FXP 25 (VU)	20,000	m	20,00	400,00		19
49	00255	Trubka ohybná FXP 25 - o 19,3 mm (IEC)	20,000	m	14,40		288,00	19
50	210100251	Ukonèenie kábla smršt. záklopkou do 4x10mm2	12,000	kus	70,50	846,00		19
51	210202013	Montáž reflektora 1xHPI-TP400W, IP65, typ: MWF330 S na stožiar	12,000	kus	214,00	2 568,00		19
52	01053	Reflektor 1xHPI-TP400W, IP65, typ: MWF330S-Philips (komplet so zdrojom)	12,000	kus	4 500,00		54 000,00	19
53	210810006	Kábel 750V volne uložený CYKY 3x2,5	480,000	m	11,10	5 328,00		19
54	02921	CYKY-J 3x2,5mm2	480,000	m	30,00		14 400,00	19
55	210950201	Priplatok na zafahovanie kábla do 0,75 kg	100,000	m	5,00	500,00		19
56	213291000	Odborná prehliadka a správa o odbornej prehliadke	17,000	hod	277,00	4 709,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**83 039,00**	**Sk**		**14 351,00**	**68 688,00**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
57	460010024	Vytýcenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,110	km	2 180,00	239,80		19
58	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hlbky 80, zemina tr 3	110,000	m	87,00	9 570,00		19
59	460420372	Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly napriec	110,000	m	96,00	10 560,00		19
60	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	110,000	m	41,00	4 510,00		19
61	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hlbky 80, zemina tr 3	110,000	m	33,00	3 630,00		19
62	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	50,000	m2	29,00	1 450,00		19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**29 959,80**	**Sk**		**29 959,80**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**112 998,80**	**Sk**		**44 310,80**	**68 688,00**	
		Za rozpoèet celkom :	**1 512 605,31**	**Sk**		**501 887,31**	**1 010 718,00**	

Krycí list rozpočtu

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia volejbalového	JKSO :
	Rozpoèet :
	Spracoval :
Miesto : Zmluva è.	Dòa :

Odberate¾	IÈO :	DIÈ : IÈ DPH :
Dodávate¾	IÈO :	DIÈ : IÈ DPH :
Projektant :	IÈO :	DIÈ : IÈ DPH :

1 M3 OP	800 000 Sk	za M3 OP	1 M	800 000 Sk	za M
1 M2 ZP	800 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	800 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	656 228,04	16 041,02	672 269,06
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súèet :	656 228,04	16 041,02	672 269,06

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce naèas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súèet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súèet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpoète	
17	Inžinierska èinnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizaèná èinnosť	
20	Súèet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpoètár, cenár :

Dátum :

Peèiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súèet riadkov 5,10,15 a 20 :		672 269,06
22	DPH 19 % z :	672 269,06	127 731,10
23			
24	Súèet riadkov 21 až 23 :		800 000,16

F Odpoèet - prípoèet

odberate¾, obstarávate¾ :

Dátum :

Peèiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávate¾, zhotovite¾ :

Dátum :

Peèiatka : sporter s.r.o. športoviská 3. tisícroč. Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava IČO: 35 935 979

Podpis :

Tlaèivo : ODIS A10

Odberate?¼ | JKSO :
Dodávate?¼ | Dátum :
Projektant : | Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia volejbalového

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosti spolu (t)	Suti spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	81 071,20	68 922,75	12 148,45	0,003	3,040
2 - ZÁKLADY	5 421,24	5 421,24		11,941	
5 - KOMUNIKÁCIE	11 700,66	8 463,95	3 236,71	9,065	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	574 075,96	573 420,10	655,86	325,768	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	672 269,06	656 228,04	16 041,02	346,778	3,040
Za rozpoèet celkom :	672 269,06	656 228,04	16 041,02	346,778	3,040

Odberate¾

Dodávate¾

Projektant :

Spracoval :

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia volejbalového

JKSO :

Dátum :

Preh¾ad rozpoètových nákladov

Por. èíslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	113106600	Rozobratie zámkovej dlažby *5,51*1,0 = 5,510*	5,510	m2	41,00	225,91		19
2	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových *15+26+15+26-4,5-1,5 = 76,000*	76,000	m	25,50	1 938,00		19
3	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m *5,448+41,269+31,006+(4,5+1,5)*1,5 = 86,723*	86,723	m3	25,00	2 168,07		19
4	693D00103	Geotextília NETEX 300 - 300g/m2 *(26,0+1,0)*(15,0*1,0) = 405,000*	405,000	m2	29,00		11 745,00	19
5	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 1000 m3 *"Antuka:" 26*15*0,3 = 117,000* *"Výkop zeminy:" (4,5+1,5)*1,5*0,4+4,04*1,0*0,2 = 4,408*	121,408	m3	50,00	6 070,40		19
6	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty *121,408*0,3 = 36,422*	36,422	m3	12,00	437,06		19
7	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 *5,232*0,3 = 1,570*	1,570	m3	131,00	205,67		19
8	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 *17,44*1,0*0,3 = 5,232*	5,232	m3	292,00	1 527,74		19
9	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 *"Zemina:" 4,408+5,232+8*(futbalové ihrisko)" -8,130-9,51* *"Antuka:" 121,408 = 121,408*	121,408	m3	184,00	22 339,07		19
10	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 *121,408*10 = 1214,080*	1 214,080	m3	13,70	16 632,90		19
11	167103101	Nakladanie zeminy schop. zúrodnenia *115,723*0,1 = 11,572*	11,572	m3	27,00	312,44		19
12	171101103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS *"Zemina z výkopov a z hĺbenia rýh:" ((1,0+4,44)/2)*8,5*(0,3/2)+37,3*0,25/2 = 8,131*	8,131	m3	65,00	528,52		19
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	126,007	m3	19,10	2 406,73		19
14	180402111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	115,723	m2	12,80	1 481,25		19
15	005724200	Zmes trávna parková okrasná *115,723*0,025*1,05 = 3,038*	3,038	kg	132,80		403,45	19
16	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením *15*26+10,79+1,5*1,5 = 403,040*	403,040	m2	9,80	3 949,79		19
17	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm *5,448+41,269+31,006+76*0,5 = 115,723*	115,723	m2	20,50	2 372,32		19
18	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	115,723	m2	14,20	1 643,27		19
19	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky 10 cm v rovine	115,723	m2	8,20	948,93		19
20	185802112	Hnojenie kompostom, vitahumom v rovine *115,723*0,1*0,06 = 0,694*	0,694	t	254,00	176,28		19
21	185803111	Ošetrenie trávnika v rovine	115,723	m2	2,85	329,81		19
22	185804312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2 *115,723/20 = 5,786*	5,786	m3	93,00	538,10		19

Preh¾ad rozpoètových nákladov

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia volejbalového ihriska

Por. èíslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
23	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	5,786	m3	465,00	2 690,49		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**81 071,20**	**Sk**		**68 922,75**	**12 148,45**	
		2 - ZÁKLADY						
24	211531111	Výplň odvodnovacích rebier kamenivom hrubým drveným 16-63 mm	7,326	m3	740,00	5 421,24		19
		*21,42*1,0*0,3+1,5*1,5*0,4 = 7,326*						
		2 - ZÁKLADY spolu :	**5 421,24**	**Sk**		**5 421,24**		
		5 - KOMUNIKÁCIE						
25	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm	10,790	m2	103,00	1 111,37		19
26	567125115	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 15 cm	10,790	m2	391,00	4 218,89		19
27	569903321	Zhotovenie zemných krajníc bez zhutnenia	9,510	m3	106,00	1 008,06		19
		*5,51*1,0*0,2+4,04*1,0*0,2 = 1,910*						
		*"výmena záhon. obr. za drevenú obrubu:" 76*0,1 = 7,600*						
28	596211132	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 300m2	10,790	m2	197,00	2 125,63		19
		*4,5*1,5+4,04*1,0 = 10,790*						
29	592453PC3	Dlažba zámková UNIVERZÁL 22x11,25x6 šedá	10,898	m2	297,00		3 236,71	19
		*10,790*1,01 = 10,898*						
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**11 700,66**	**Sk**		**8 463,95**	**3 236,71**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
30	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	93,550	m	138,00	12 909,90		19
		5,51+4,04+5,0+1,5+1,5 = 17,550						
		"drevenná obruba:" 76 = 76,000						
31	592173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	17,726	kus	37,00		655,86	19
		*17,55*1,01 = 17,726*						
32	9171201PC01	Poplatok za skládku zeminy	121,408	m3	270,00	32 780,16		19
33	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,450	m3	2 720,00	1 224,00		19
		*(1,5+1,5+1,5)*0,5*0,2 = 0,450*						
34	936004112	Zhotovenie dreveného rámu 35/5 cm pre detské pieskovisko	82,000	m	382,00	31 324,00		19
		*2*15,0+2*26 = 82,000*						
35	936004121	Zhotovenie vnútorného priestoru detského pieskoviska	390,000	m2	1 150,00	448 500,00		19
		*15,0*26,0 = 390,000*						
36	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	3,040	t	458,00	1 392,32		19
37	979084219	Príplatok za každý ďalší 1 km vybúr. hmôt	45,600	t	19,20	875,52		19
		*3,04*15 = 45,600*						
38	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	3,040	t	465,00	1 413,60		19
39	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	346,779	t	124,00	43 000,60		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**574 075,96**	**Sk**		**573 420,10**	**655,86**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**672 269,06**	**Sk**		**656 228,04**	**16 041,02**	
		Za rozpoèet celkom :	**672 269,06**	**Sk**		**656 228,04**	**16 041,02**	

SPORTER, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk na MO SR	Miesto: Bratislava	Rozpočet:	
Objekt : celkom	JKSO :	Spracoval: Kostrová	
		Dňa: 11.4.2007	Zmluva č.:

Odberateľ:	Ministerstvo obrany SR Bratislava	IČO: 805025	DIČ:		
Dodávateľ:	SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava	IČO: 35935979	DIČ:	2022004908	
Projektant:		IČO:	DIČ:		

1 M3 OP	2 600 000 Sk	1 M2 UP	2 600 000 Sk		0 Sk
1 M2 ZP	2 600 000 Sk	1 M	2 600 000 Sk		0 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	1 001 524,08	699 546,00	1 701 070,08
2	PSV:	111 915,49	258 890,00	370 805,49
3	MCE:	44 310,80	68 688,00	112 998,80
4	iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	1 157 750,37	1 027 124,00	2 184 874,37

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: sporter

športovisk... a ...

Gabč...ova 4, ...slava

IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19	Kompletizačná činnosť	0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	2 184 874,37
22	DPH 19% z: 2 184 874,37	415 126,10
23	DPH 0% z: 0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	2 600 000,47

F	Odpočet - prípočet	
		0

tlačivo: ODIS A10

SPORTER, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk na MO SR	Miesto: Bratislava	Rozpočet:	
Objekt : celkom	JKSO :	Spracoval: Kostrová	
		Dňa: 11.4.2007	Zmluva č.:
Odberateľ: Ministerstvo obrany SR Bratislava		IČO: 805025	DIČ:
Dodávateľ: SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava		IČO: 35935979	DIČ: 2022004908
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	2 600 000 Sk	1 M2 UP	2 600 000 Sk		0 Sk
1 M2 ZP	2 600 000 Sk	1 M	2 600 000 Sk		0 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	1 001 524,08	699 546,00	1 701 070,08
2	PSV:	111 915,49	258 890,00	370 805,49
3	MCE:	44 310,80	68 688,00	112 998,80
4	iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	1 157 750,37	1 027 124,00	2 184 874,37

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

sporter s.r.o. ①
športoviská 3. tisícročia
Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava
IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19	Kompletizačná činnosť	0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		2 184 874,37
22	DPH 19% z:	2 184 874,37	415 126,10
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:		2 600 000,47

F	Odpočet - prípočet	0

tlačivo: ODIS A10

SPORTER, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk na MO SR	Miesto: Bratislava	Rozpočet:	
Objekt : celkom	JKSO :	Spracoval: Kostrová	
		Dňa: 11.4.2007	Zmluva č.:
Odberateľ: Ministerstvo obrany SR Bratislava		IČO: 805025	DIČ:
Dodávateľ: SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava		IČO: 35935979	DIČ: 2022004908
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	2 600 000 Sk	1 M2 UP	2 600 000 Sk		0 Sk
1 M2 ZP	2 600 000 Sk	1 M	2 600 000 Sk		0 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	1 001 524,08	699 546,00	1 701 070,08
2	PSV:	111 915,49	258 890,00	370 805,49
3	MCE:	44 310,80	68 688,00	112 998,80
4	iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	1 157 750,37	1 027 124,00	2 184 874,37

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

sporter s.r.o. ①
športoviská 3. tisícročia
Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava
IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19	Kompletizačná činnosť	0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	2 184 874,37
22	DPH 19% z: 2 184 874,37	415 126,10
23	DPH 0% z: 0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	2 600 000,47
F	Odpočet - prípočet	0

tlačivo: ODIS A10

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 19 strán.

V Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štátna správa hotovi
BRATISLAVA

Anna Jendeková