ID 1976

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 367 - 5 / 2007

Ružomberok 19. júna 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy :

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 367 - 5 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav RIŠKO - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	FINGOLD, s. r. o. Radvanská 4, 974 05 Banská Bystrica Prevádzka: Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
Zastúpený	:	Ing. Vladimír LAŠŠO
IČO	:	36638374
DIČ	:	2022012102
IČ DPH	:	SK 2022012102
Bankové spojenie	:	VUB pobočka Trenčín
číslo účtu	:	2282385058 / 0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 10496/S

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava dverí b. č. 71 – VÚ 1305 Mokraď „ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 16. júla 2007
Ukončenie prác : 30. septembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	255.531,57 Sk.
DPH	:	48.551,00 Sk.
Cena s DPH		304.082,57 Sk.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3.V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 19. júna 2007

V Trenčíne: 21.júna 2007

gold, s.r.o.
Radvanská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENČÍN
Nábrežná 8, 911 01Trenčín
IČO:36638374 IČ DPH:SK2022012102

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

Ing. Vladimír LAŠŠO
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-367 - 5 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/20066 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : fingold, s. r. o., Radvanská 4, 974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: Nábrežná 8, 911 01 Trenčín

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-367- 5 /2007 v priestoroch b. č. 71 – Oprava dverí b. č. 71 v objekte VÚ 1305 Mokraď.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickými spotrebičmi a elektrickým náradím.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	Ing. Vladimír LAŠŠO	ZvVZ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-367 - 5 / 2007.

V Ružomberku: 19.júna 2007

---

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Trenčíne 21.júna 2007

---

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír LAŠŠO

fingold, s.r.o.
Radvanská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENČÍN
Nábrežná 8, 911 01Trenčín
IČO:36638374 IČ DPH:SK2022012102

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Liptovský Hrádok	JKSO :
Objekt :Oprava dvier - budova č. 71	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Liptovský Hrádok Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posadková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	FINGOLD s.r.o., Banská Bystrica	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	304 083 Sk	za M3 OP	1 M	304 083 Sk	za M
1 M2 ZP	304 083 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	304 083 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	77 470,29	9 800,00	87 270,29	6	Práce nadčas
2	PSV :	20 297,15	147 964,13	168 261,28	7	Murárske výpomoce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	97 767,44	157 764,13	255 531,57	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		255 531,57
22	DPH 19 % z :	255 531,57	48 551,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		304 082,57
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

fingold, s.r.o.
Radvanská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENČÍN
Nábrežná 8, 911 01 Trenčín
IČO:36538374 IČ DPH:SK2022012102

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posadková správa budov Ružomberok** JKSO :

Dodávateľ : **FINGOLD s.r.o.,** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Liptovský Hrádok **Objekt :Oprava dvier - budova č. 71**

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	17 435,10	17 435,10		5,266	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	46 573,12	36 773,12	9 800,00	5,060	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	23 262,07	23 262,07		0,022	1,484
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	87 270,29	77 470,29	9 800,00	10,348	1,484
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	149 035,88	3 911,88	145 124,00	0,357	0,010
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	6 580,28	3 740,15	2 840,13	0,045	
76 - KONŠTRUKCIE	155 616,16	7 652,03	147 964,13	0,402	0,010
783 - Nátery	8 413,20	8 413,20		0,011	
784 - Maľby	4 231,92	4 231,92		0,034	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	12 645,12	12 645,12		0,045	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	168 261,28	20 297,15	147 964,13	0,447	0,010
Za rozpočet celkom :	255 531,57	97 767,44	157 764,13	10,796	1,494

správa budov Ružomberok
s.r.o.
Hradok
dvier - budova č. 71

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	310237241	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehlami v murive hr. do 30 cm	35,000	kus	408,00	14 688,00	
2	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm *"m.č. 202, 206, 207"* *(1.45*1.97-0,90*1.97)*3 = 3,251*	3,251	m2	845,00	2 747,10	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**17 435,10**	**Sk**		**17 435,10**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
3	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2 *36*2 = 72,000*	72,000	kus	106,00	7 632,00	
4	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 *3*2 = 6,000*	6,000	kus	253,00	1 518,00	
5	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých *(2*2,00+0,90)*0,10*2*(3+4) = 6,860*	6,860	m2	292,00	2 003,12	
6	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. a bezpečn. dvier 1-kridl.	7,000	kus	3 660,00	25 620,00	
7	553324450	Zárubňa oceľová 02 MZE 900x1970x150 P	7,000	kus	1 400,00		9 800,00
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**46 573,12**	**Sk**		**36 773,12**	**9 800,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
8	952901221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál *12*15 = 180,000*	180,000	m2	48,00	8 640,00	
9	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 *"85/197" 4 = 4,000*	4,000	kus	8,90	35,60	
10	968071126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2 *"m. 202, 206, 207"* *1,45*1,97*3 = 8,570*	8,570	kus	27,50	235,68	
11	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 *0,85*2,00*4 = 6,800*	6,800	m2	208,00	1 414,40	
12	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 *1,45*2,00*3 = 8,700*	8,700	m2	162,00	1 409,40	
13	971033431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 muriva tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	4,000	kus	61,50	246,00	
14	973031843	Vysek. kapies pre zav. priečok v mur. tehel. MC hr. do 15 cm *2*2,00*3 = 12,000*	12,000	m	306,00	3 672,00	
15	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,495	t	269,00	402,16	
16	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	14,950	t	8,90	133,06	
17	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,495	t	217,00	324,42	
18	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,495	t	465,00	695,18	
19	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,349	t	585,00	6 054,17	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**23 262,07**	**Sk**		**23 262,07**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**87 270,29**	**Sk**		**77 470,29**	**9 800,00**

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Oprava dvier - budova č. 71

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
20	766661422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	7,000	kus	264,00	1 848,00	
21	611652650	Dvere DPO-PB-30-TSPB 90x197 + bezpečnostné + kovanie	7,000	kus	20 610,00		144 270,00
22	766662811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových	4,000	kus	44,00	176,00	
23	766662812	Demontáž prahov dvier 2-kridlových	3,000	kus	60,00	180,00	
24	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	7,000	kus	117,00	819,00	
25	61187181	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	7,000	kus	122,00		854,00
26	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1 481,470	%	0,60	888,88	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**149 035,88**	**Sk**		**3 911,88**	**145 124,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
27	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	42,390	kg	87,00	3 687,93	
		"spevnenie mreží - 2,50x2,00 v m. č. 102, 107, 202" 42,39 = 42,390					
28	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	42,390	kg	67,00		2 840,13
		"spevnenie mreži - pás. 20x5"					
		"2,50x2,00 - 12 ks"					
		*2,50*3*12*0,471 = 42,390*					
29	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	65,281	%	0,80	52,22	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**6 580,28**	**Sk**		**3 740,15**	**2 840,13**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**155 616,16**	**Sk**		**7 652,03**	**147 964,13**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
30	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	49,200	m2	25,00	1 230,00	
31	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	49,200	m2	146,00	7 183,20	
		*"náter mreže" 2,05*2,00*12 = 49,200*					
		783 - Nátery spolu :	**8 413,20**	**Sk**		**8 413,20**	
		784 - Maľby					
32	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	54,960	m2	77,00	4 231,92	
		*0,50*0,80*36*2 = 28,800*					
		"okolo dverí"					
		*(2*2,00+1,45)*0,80*2*3 = 26,160*					
		784 - Maľby spolu :	**4 231,92**	**Sk**		**4 231,92**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**12 645,12**	**Sk**		**12 645,12**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**168 261,28**	**Sk**		**20 297,15**	**147 964,13**
		Za rozpočet celkom :	**255 531,57**	**Sk**		**97 767,44**	**157 764,13**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-367-5/2007.

Mgr. Magdaléna Haličková