(7.

Ministerstvo obrany SR

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p. : PSB-Rbk-136- 5/2010

Výtlačok číslo :1

Počet listov :6

Príloha :1/8

Zmluva o dielo číslo PSB- Rk-38-15/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8**
823 47 Bratislava– Nové mesto

V zastúpení: **Posádková správa budov Ružomberok**

Kontaktná adresa : Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok

IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180

Oprávnený rokovať
vo veciach technických: Ing. Vladimír Tomka - riaditeľ
Odborný dozor objednávateľa: z. Stanislav Ondrík
Telefón : z. Stanislav Ondrík
Fax : 0960 472257, 0960 472254
0960 472258

1.2 Zhotoviteľ **TINAKS, spol. s.r.o.**
Sídlo: Rastislavova č.1167/3, 020 01 Púchov
Zastúpený: p. Radoslav Prostinák
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných: p. Radoslav Prostinák
vo veciach technických: p. Radoslav Prostinák
IČO : 36345849
IČDPH: SK 2022025467
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu: 2627703286/1100
Telefón: 0904855852, 0903474917
Fax: 042/4632631
Register: Oddiel.: Sro vl. č. 15826/R OS Trenčín 5.7..2005

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Hygienické maľby a nátery, vrátane náterov radiátorov budovy číslo 2 "

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **06.apríla 2010**
termín ukončenia prác: **30. apríla 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**6 721,62 €**
DPH 19 %	**1 277,11 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**7 998,73 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Posádková správa budov

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.



Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

Posádková správa budov

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII

SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Posádková správa budov

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

v Ružomberku dňa: - 6 -04- 2010

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ PSB

v Púchove dňa: - 1 -04- 2010

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 116/3
020 01 PUCHOV
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

p. Radoslav Prostinák
konateľ

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba: maľby a nátery vrátane hygienických nátorov,nátery radiátorov b.č.2 Ružomberok			
Objekt : budova č.2 Ružomberok		**JKSO :**	
Rozpočet:	**Zmluva č.:**	**Spracoval:**	**Dňa:**
Odberateľ:	**Posádková správa budov Ružomberok**	**IČO:**	
	Ružomberok	**DIČ:**	
Dodávateľ:	**Tinaks, spol. s.r.o.,**	**IČO:**	
	02001 Púchov	**DIČ:**	
Projektant:		**IČO:**	
		DIČ:	

1 M3 OP	7 999	1 M	7 999
1 M2 ZP	7 999		
1 M2 UP	7 999		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	3 059,70		3 059,70
2	PSV:	3 657,55	4,37	3 661,92
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	6 717,25	4,37	6 721,62

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 6 721,62
podpis:		22	DPH 19% z: 6 721,62 1 277,11
dátum:		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 7 998,73
		F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ	*Duálne oceňovanie - SKK:*
podpis:	podpis:	*Bez DPH:* 202 495,52
dátum: 30 -03- 2010	dátum:	*S DPH:* 240 969,74
pečiatka: Posádková správa budov RUŽOMBEROK	pečiatka: TINAKS spol. s r.o. Rastislavova 1167/3 020 01 PÚCHOV IČO: 36 345 849 DIČ: SK2022025467	

Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Objednávateľ: Pozemková správa budov Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: Tinaks, spol. s.r.o.,

JKSO :

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Stavba : Maľby a nátery, vrátane hygienických náterov, nátery radiátorov na b.č.2 Ružomberok
objekt :Budova č.2 Ružomberok

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	2 613,15	0,00	2 613,15	78 723,76	16,15625	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	446,55	0,00	446,55	13 452,77	0,00000	8,970
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 059,70	0,00	3 059,70	92 176,52	16,15625	8,970
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	4,15	4,37	8,52	256,67	0,00124	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	4,15	4,37	8,52	256,67	0,00124	0,000
783 - Nátery spolu :	1 040,40	0,00	1 040,40	31 343,09	0,05970	0,000
784 - Maľby spolu :	2 613,00	0,00	2 613,00	78 719,24	0,40950	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 653,40	0,00	3 653,40	110 062,33	0,46920	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 657,55	4,37	3 661,92	110 319,00	0,47044	0,000
Rozpočet celkom :	6 717,25	4,37	6 721,62	202 495,52	16,62669	8,970

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností a služieb
TRENČÍN

Objednávateľ: Posádková správa budov Ružomberok
Projektant:
Dodávateľ: Tinaks, spol. s.r.o.,

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Maľby a nátery,vrátane hygienických náterov,nátery radiátorov b.č.2 Ružomberok
Objekt : Budova č. 2 Ružomberok

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR** *Konverzný kurz (SKK/EUR) =* 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014	61242-1121	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých do 5%	1 755,000	m2	0,63	1 105,65	33 308,81
			1950,00-195,00 = 1755,000					
2	011	61242-1626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	195,000	m2	7,56	1 474,20	44 411,75
			"budova č.2- ubytovňa mužstva - oprava omietky 10%"					
			"prízemie" 650,00*10/100 = 65,000					
			"I.NP" 650,00*10/100 = 65,000					
			"II.NP" 650,00*10/100 = 65,000					
3	011	63245-1135	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 4 cm	4,657	m2	7,15	33,30	1 003,20
			"prízemie"					
			"m.č.1.19" 23,00*10/100 = 2,300					
			"I.NP"					
			"m.č.2.07" 23,57*10/100 = 2,357					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	2 613,15			2 613,15	78 723,76
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
4	013	97801-3191	Oličenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	195,000	m2	2,29	446,55	13 452,77
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	446,55			446,55	13 452,77
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 059,70			3 059,70	92 176,52
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			76 - KONŠTRUKCIE					
			766 - Konštrukcie stolárske					
5	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	1,000	kus	4,10	4,10	123,52
			"prízemie"					
			"m.č.1.22" 1 = 1,000					
6	MAT	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	4,37	4,37	131,65
7	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,085	%	0,60	0,05	1,51
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	8,52			8,52	256,67
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	8,52			8,52	256,67
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			783 - Nátery					
8	783	78332-2120	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email	75,000	m2	3,36	252,00	7 591,75
			"budova č.2- ubytovňa mužstva"					
			"prízemie" 25,00 = 25,000					
			"I.NP" 25,00 = 25,000					
			"II.NP" 25,00 = 25,000					
9	783	78382-2920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	180,000	m2	4,38	788,40	23 751,34
			"budova č.2- ubytovňa mužstva"					
			"prízemie" 60,00 = 60,000					
			"I.NP" 60,00 = 60,000					
			"II.NP" 60,00 = 60,000					
			783 - Nátery spolu :	1 040,40			1 040,40	31 343,09
			784 - Maľby					
10	784	78445-2371	Maľba zo zmesí lekut. 1 far. dvojnás. b. strop nesl. do3,8m	1 950,000	m2	0,99	1 930,50	58 158,24
11	784	78449-6500	Ostatné maliarske práce, penetrácia	1 950,000	m2	0,35	682,50	20 561,00
			784 - Maľby spolu :	2 613,00			2 613,00	78 719,24
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 653,40			3 653,40	110 062,33
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 661,92			3 661,92	110 319,00
			Rozpočet celkom :	6 721,62			6 721,62	202 495,52

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RC-38-15/2010

Stanislav ONDRÍK

Posádková správa budov RUŽOMBEROK