56/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB -56 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:	
Názov a sídlo:	**DUPEJ Jaroslav**
Adresa :	**072 13 SENNÉ 13**
Zastúpený:	**DUPEJ Jaroslav - majiteľ firmy**
IČO: DIČ:	**17 303 117** **1023890230 – nie je platcom DPH**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Živnostenský register:	**VÚB Michalovce** **112 842 552/0200** **0908 100 246** **807 – 3398**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **„ Náter strechy na budove KJB, b. č. 4 a 5 “ ,** v zmysle priloženého rozpočtu , ktorý je súčasťou zmluvy.

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela *:* **VVP KAMENICA NAD CIROCHOU**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **09.07.2007**

Ukončenie : **09.09.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá stavenisko písomne.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

Poľadková správa budov MICHALOVCE

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu priloženého rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena **140 225,00 Sk**
Zhotoviteľ nie je platcom DPH

slovom : **Stoštyridsaťtisícdvestodvadsaťpäťslovenskýchkorún 00/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr
. pečiatku vystavovateľa faktúry
. miesto plnenia zmluvy
. bankové spojenie
. číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu

Posádková správa budov MICHALOVCE

Príloha faktúry:
- súpis vykonaných prác
- dodací list na materiál

Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. V stavebnom denníku musí byť zapísaný skutočný rozsah prác oceňovaný HZS.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace jeho užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy.

XI . INÉ USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 28. 6. 2007

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

V Michalovciach, dňa: 28. 6. 2007

p. DUPEJ Jaroslav
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

56/2007 - C

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Náter strechy na budove KJB-VVP kamenica n. Cirochou		Miesto: Kamenica nad Cirochou	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	Dňa: 11.06.2007

Odberateľ:	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: Dupej Jaroslav Senné č.13 07312 Palín	IČO:
07312 Palín	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:

1 M3 OP	140 225 Sk	1 M	140 225 Sk
1 M2 ZP	140 225 Sk		
1 M2 UP	140 225 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	11 700,00		11 700,00
2	PSV:	125 655,00		125 655,00
3	MCE:	2 870,00		2 870,00
4	iné:			
5	Súčet:	140 225,00		140 225,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

		E	Celkové náklady	
projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	140 225,00
podpis:		22	DPH 19% z: NIE JE PLATCOM DPH	
dátum:		23	DPH 0% z:	
		24	Súčet riadkov 21 až 23:	140 225,00
		F	*Odpočet - prípočet*	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
Ing. BUTKOVSKÝ	
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Poštárková správa budov MICHALOVCE	pečiatka: DUPEJ JAROSLAV SENNÉ č.13 072 13 okr. MICHALOVCE SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

tlačivo: ODIS A20

Overil Ing. MARIÁN BEDNÁR
Okres ODPOČET

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Dupej Jaroslav Senné č.13 07312 Palín

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: 11.06.2007

Stavba : Náter strechy na budove KJB-VVP kamenica n. Cirochou

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 700,00	0,00	11 700,00	1,76400	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	11 700,00	0,00	11 700,00	1,76400	0,000
783 - Nátery	125 655,00	0,00	125 655,00	0,25254	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	125 655,00	0,00	125 655,00	0,25254	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	140 225,00	0,00	140 225,00	2,01654	0,000

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Dupej Jaroslav Senné č.13 07312 Palín

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: 11.06.2007

Stavba : Náter strechy na budove KJB-VVP kamenica n. Cirochou

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	300,000	m2	39,00	11 700,00	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**11 700,00**			**11 700,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**11 700,000**			**11 700,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			783 - Nátery					
2	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	400,000	m2	28,00	11 200,00	19
3	783	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	592,500	m2	170,00	100 725,00	19
4	783	78371-1301	Nátery tesárskych konštr. olejové napustenie +2x lakovanie	74,000	m2	145,00	10 730,00	19
5	783	78399-9904	Nátery, HZS T4 Oprášenie podkladu	12,000	hod	250,00	3 000,00	19
			783 - Nátery spolu:	**125 655,00**			**125 655,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**125 655,000**			**125 655,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení					
6	922	22179-90051	Demontáž a montáž bleskozvodu - slaboprúd HZS T5	10,000	hod	287,00	2 870,00	19
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	**2 870,00**			**2 870,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**2 870,00**			**2 870,00**	
			Za rozpočet celkom	**140 225,00**			**140 225,00**	

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	**003**	časť cenníka:	**A01**	kód položky:	**941955004**	TOV :	**000**
popis KP:	**Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m**				**m2**		**39,00 Sk**
popis TOV:					**0,00182 t**		**0,126 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	16,09
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	9,15
3. OPN	*Odvody z miezd*	35 %	3,22		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu :	3,22
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**42,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		5,20
6. RS	**Správna réžia**	**13,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		2,28
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		3,18
8. KP				**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena				**Cena bez DPH :**	39,00

Rozpis nákladov

kód položky		*popis nákladu*	*množstvo a m.j.*	*cena za m.j.*	*celkom*
314127920	287314	Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,01416 kg	28,50	0,40
548951220	287525	Svory do lešenia -kramle guľaté	0,00800 kus	16,20	0,12
605128210	201010	Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,00277 m3	3 830,00	10,60
605150100	201010	Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,00019 m3	7 250,00	1,37
614356200	205114	Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,00051 m3	7 000,00	3,57
712400-000-3		LEŠENÁRI	0,12643 Nh	72,40	9,15

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

Rozbor jednotkovej ceny

nník:	783	časť cenníka:	B01	kód položky:	783201811	TOV :	000
popis KP:	**Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním**				**m2**		**28,00 Sk**
popis TOV:					**0,00000 t**		**0,131 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	0,60
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	8,54
3. OPN	*Odvody z miezd*	35 %	3,00		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu :	3,00
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		8,31
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		3,77
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		3,78
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**		
Cena				**Cena bez DPH :**	28,00

Rozpis nákladov

25,50

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
421221700 268112	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,00180 100 ks	336,00	0,60
714102-783-2	MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,13080 Nh	65,30	8,54

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

Rozbor jednotkovej ceny

nník:	783	časť cenníka:	A01	kód položky:	783522000	TOV :	000
popis KP:	**Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter**				**m2**		**170,00 Sk**
popis TOV:					**0,00039 t**		**0,174 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	129,60
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	12,60
3. OPN	*Odvody z miezd*	35 % 4,43		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu :	4,43
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify		12,27
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		5,57
7.	**Zisk**	**16,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		5,58
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	170,00

Rozpis nákladov

kód položky		*popis nákladu*	*množstvo a m.j.*	*cena za m.j.*	*celkom*
246215400	243012	Farba syntetická podkladová biela S 2012	0,11000 kg	152,00	16,72
246215620	243012	Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	0,09000 kg	500,00	45,00
246238580	243012	Farba syntetická reaktívna 1-zložková S2088	0,12000 kg	500,00	60,00
246420300	243022	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,00750 kg	44,50	0,33
246436100	243022	Riedidlo do farby S 2008 S 6010	0,03000 kg	69,50	2,08
246436500	243022	Tužidlo do farby S 2008 S 6011	0,03000 kg	113,00	3,39
421221700	268112	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,00070 100 ks	336,00	0,23
999783000		Ostatný materiál pre nátery	1,83784 Sk	1,00	1,83
714102-783-3		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,17400 Nh	72,40	12,59

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	783	časť cenníka:	A01	kód položky:	783711301	TOV :	000
popis KP:	**Nátery tesárskych konštr. olejové napustenie +2x lakovanie**				**m2**		**145,00 Sk**
popis TOV:					**0,00029 t**		**0,298 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	75,36
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	21,58
3. OPN	Odvody z miezd	35 %	7,59		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu :	7,59
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		21,01
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		9,54
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		9,56
8. KP				**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena				**Cena bez DPH :**	145,00

Rozpis nákladov

kód položky		*popis nákladu*	*množstvo a m.j.*	*cena za m.j.*	*celkom*
246111070	243012	Lak olejový vonkajší 0-1108	0,20000 kg	285,00	57,00
246112010	243012	Fermena fermež napúšťacia 01000	0,08000 kg	185,00	14,80
246420300	243022	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,01000 kg	65,50	0,65
421221700	268112	Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,00160 100 ks	336,00	0,53
999783000		Ostatný materiál pre nátery	2,36798 Sk	1,00	2,36
712403-783-3		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,00900 Nh	72,40	0,65
714102-783-3		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,28900 Nh	72,40	20,92

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

Rozbor jednotkovej ceny

enník:	783	časť cenníka:	HZS	kód položky:	783999904	TOV :	000
popis KP:	Nátery, HZS T4 Oprášenie podkladu					hod	250,00 Sk
popis TOV:						0,00000 t	0,967 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	77,91
3. OPN	Odvody z miezd	35 %	27,42	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu :	27,42
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	75,84
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	34,42
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	34,50
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	250,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
714102-783-4	MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,96666 Nh	80,60	77,91

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

Rozbor jednotkovej ceny

enník:	922	časť cenníka:	001	kód položky:	2217990051	TOV :	000
popis KP:	**Demontáž a montáž bleskozvodu - slaboprúd HZS T5**					**hod**	**287,00 Sk**
popis TOV:						**0,00000 t**	**1,000 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	89,50
3. OPN	Odvody z miezd	35 %	31,50		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu :	31,50
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0** % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		87,12
6. RS	**Správna réžia**	**19,0** % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		39,54
7.	**Zisk**	**16,0** % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		39,63
8. KP				**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena				**Cena bez DPH :**	287,00

Rozpis nákladov

kód položky	*popis nákladu*	*množstvo a m.j.*	*cena za m.j.*	*celkom*
724700-922-5	MONTÉRI A OPRAVÁRI SLABOPRÚDOVÝCH E	1,00000 Nh	89,50	89,50

DUPEJ JAROSLAV
SENNÉ č.13
072 13 okr. MICHALOVCE
SÚKROMNÝ PODNIKATEĽ

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-56/2007-Z



.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia