PSBB-18-1-4/2007

ZMLUVA O DIELO č. KaVSÚ-1-142/2007
PSB-18-1/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	**: Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	: **Posádková správa budov**
	Sídlo	: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 00805424
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: z. Jozef Lettrich, tlf.: 0960/452471
1.1.	**Zhotoviteľ :**	**:EMSTAV, s.r.o.**
	Sídlo	: Odbojárska 3324/3 , 058 01 Poprad
	V zastúpení	: Eduard Müller
	IČO	: 36443361
	IČ pre DPH	: SK20200017021
	Bankové spojenie	: Unibanka Poprad
	Číslo účtu	: 1500808/1200
	Kontakt:	: 052/7767029
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	:Marián Béreš

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov , vložka 10035/P, oddiel Sro .

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **B. č. 2 TK oprava strechy**
Miesto stavby: VU 4977 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je: Oprava mäkkej živičnej krytiny vrátane oplechovaní a výmeny dážďových žľabov a zvodov , oprava rímsy.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 10.4.2007
Ukončenie prác: 31.5.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	1 260 488,25 Sk
DPH 19 %	239 492,80 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH zaokrúhlene : 1 499 981,00 Sk

Slovom: Jedenmiliónštyristodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiatjeden slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje , že pracovníci zúčastňujúci sa realizácie predmetu zmluvy sa pred začatím prác zúčastnia školenia BOZP vykonaného zodpovedným pracovníkom užívateľa – VU 4977 Sliač.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.6 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a Obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.



10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Eduard Müller.
10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Jozef Lettrich .

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
11.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 17.7.2007

Objednávateľ:

POSADKOVÁ SPRAVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ:

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 23.7.2007 Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca : Jozef Lettrich .....

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 23.7.2007 Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca : Ing. Anna Veselá .....

Kryci list rozpočtu v Sk

Stavba	oprava mäkkej strešnej krytiny	Miesto	SLIAČ
Objekt	budova č. 2 - štábna	JKSO	9281-45
Rozpočet	Zmluva č.	Spracoval	Dňa

Odberateľ	Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO	
	97401 Banská bystrica	DIČ	
Dodávateľ	EMSTAV s.r.o. Poprad	IČO	36443361
	05801 POPRAD	DIČ	SK2020017021
Projektant		IČO	
		DIČ	

1 M3 OP	1 499 981 Sk	1 M	1 499 981 Sk
1 M2 ZP	1 499 981 Sk		
1 M2 UP	1 499 981 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV	134 473,80		134 473,80
2	PSV	179 840,86	933 599,47	1 113 440,33
3	MCE	12 574,12		12 574,12
4	iné			
5	Súčet	326 888,78	933 599,47	1 260 488,25

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19		

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka		
podpis			
dátum			

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20		1 260 488,25
22	DPH 19% z	1 260 488,25	239 492,80
23	DPH 0% z		
24	Súčet riadkov 21 až 23		1 499 981,00

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis	podpis
dátum	dátum
pečiatka	pečiatka

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

EM STAV s.r.o.
Dargovská 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

Odberateľ: Posádková správa budov Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..
Objekt : budova č. 2 - štábna

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	81 708,50	0,00	81 708,50	8,48028	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	52 765,30	0,00	52 765,30	0,00000	24,544
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	134 473,80	0,00	134 473,80	8,48028	24,544
712 - Povlakové krytiny spolu	92 991,46	926 737,47	1 019 728,93	4,93692	75,582
71 - IZOLÁCIE spolu	92 991,46	926 737,47	1 019 728,93	4,93692	75,582
764 - Konštrukcie klampiarske spolu	86 849,40	6 862,00	93 711,40	0,77489	0,860
76 - KONŠTRUKCIE spolu	86 849,40	6 862,00	93 711,40	0,77489	0,860
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	179 840,86	933 599,47	1 113 440,33	5,71181	76,442
M21 - 155 Elektromontáže spolu	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00000	0,000
M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu	11 211,12	0,00	11 211,12	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	12 574,12	0,00	12 574,12	0,00000	0,000
Rozpočet celkom	326 888,78	933 599,47	1 260 488,25	14,19209	100,986

Odberateľ: Posádková správa budov Banská Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..
Objekt : budova č. 2 - štábna

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	011	45.41.10 62242-1143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	101,000	m2	315,00	31 815,00	19
2	014	45.25.50 62460-1111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	51,000	m	194,00	9 894,00	19
3	014	45.25.50 62460-1121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	20,000	m	317,00	6 340,00	19
4	011	45.25.32 63245-5521	Poter perlitocem 400 kg cem /m3 ocel. hladený hr. do 2 cm 826,00*0,25 = 206,500	206,500	m2	163,00	33 659,50	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	81 708,500			81 708,50	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	013	45.11.11 96504-4121	Búranie bet. podkladu s poterom a rabic. pletivom hr. 4 cm 826,00*0,25 = 206,500	206,500	m2	209,00	43 158,50	19
6	013	45.11.11 97801-5291	Otlčenie vonk. omietok vap. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	101,000	m2	46,00	4 646,00	19
7	014	45.41.10 99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,480	t	585,00	4 960,80	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	52 765,300			52 765,30	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	134 473,800			134 473,80	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			71 - IZOLÁCIE					
			712 - Povlakové krytiny					
8	712	45.22.12 71230-0831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej 826,00+(27,6*0,5) = 839,800	839,800	m2	6,50	5 458,70	19
9	712	45.22.12 71231-0901	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asf. 826,00+(27,6*0,5) = 839,800	839,800	m2	3,90	3 275,22	19
10	MAT	26.82.13 111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 839,80*0,0004 = 0,336	0,336	t	41 200,00	13 843,20	19
11	711	45.22.12 71234-1559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP 839,80 "nový asf. pás = 839,800 839,80*0,75"podkl. pás = 629,850	1 469,650	m2	44,50	65 399,43	19
12	MAT	26.82.12 628 2D0803	Pás elastomer.podk VEDATOP TM hr 2,0 mm 839,80*0,75*1,15 "podkl. asf. pás = 724,328	724,328	m2	347,00	251 341,82	19
13	MAT	26.82.12 628 2D2806	Pás elastomer VEDASPRINT hr 3,2 mm 839,80*1,15"vrchný asf. pás = 965,770	965,770	m2	685,00	661 552,45	19
14	712	45.22.12 71291 1911	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. náter stud. a 16,00 "odvetracie komínky (otvory) = 16,000	16,000	kus	126,00	2 016,00	19
15	711	45.22.12 71294 2963	Povl. krytina striech udr. bleskozvodov NAIP	108,000	kus	17,60	1 900,80	19
16	712	45.11.11 71299-0820	Vyčistenie strechy - od mechanických nečistôt	839,800	m2	13,50	11 337,30	19
17	712	45.22.20 99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	4,937	t	730,00	3 604,01	19
			712 - Povlakové krytiny spolu :	1 019 728,930			1 019 728,93	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	1 019 728,930			1 019 728,93	
			76 - KONŠTRUKCIE					
			764 - Konštrukcie klampiarske					
18	764	45.22.13 76435-1836	Klamp. demont. hákov -30ST	146,000	kus	15,30	2 233,80	19
19	764	45.22.13 76435-1966	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	146,000	kus	34,00	4 964,00	19
20	MAT	28.12.10 553 443720	Hák klamp.s prelisom polkruhový HP33 /510-30/5/,štandard	146,000	kus	47,00	6 862,00	19
21	764	45.22.13 76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	146,000	m	18,60	2 715,60	19
22	764	45.22.13 76435-2910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	146,000	m	166,00	24 236,00	19
23	764	45.22.13 76435-2913	Klamp. opr. PZ pl. rohy žľaby polkruhové 330 -30	8,000	kus	198,00	1 584,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	764	45.22.13.76435-2917	Klamp. opr. PZ pl. čela žľaby polkruhové rš 330	8,000	kus	59,00	472.00	19
25	764	45.22.13.76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	10,000	kus	25,00	250.00	19
26	764	45.22.13.76435-9910	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žľaby konický -150 -30	10,000	kus	336,00	3 360.00	19
27	764	45.22.13.76442-1870	Klamp. demont. rims rš 500	146,000	m	25,00	3 650.00	19
28	764	45.22.13.76442-1970	Klamp. opr. PZ pl. oplechovanie rims rš 500	146,000	m	176,00	25 696.00	19
29	764	45.22.13.76445-3844	Klamp. demont. kolien horných -150	10,000	kus	34,00	340.00	19
30	764	45.22.13.76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	45,000	m	18,60	837.00	19
31	764	45.22.13.76445-4902	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	45,000	m	166,00	7 470.00	19
32	764	45.22.13.76445-6855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	10,000	kus	25,00	250.00	19
33	764	45.22.13.76445-6922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	20,000	kus	77,50	1 550.00	19
34	764	45.22.13.76445-6943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	10,000	kus	393,00	3 930.00	19
35	764	45.22.13.76445-6953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	10,000	kus	235,00	2 350.00	19
36	764	45.22.13.99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,775	t	1 240,00	961.00	19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	93 711,400			93 711,40	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	93 711,400			93 711,40	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 113 440,330			1 113 440,33	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
37	921	45.31.1* 21029-3001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	58,000	kus	23,50	1 363.00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 363,000			1 363,00	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
38	948	45. 48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	9,000	zvod	81,00	729.00	19
39	948	45. 48010-5002	Kontrola zvislého zvodového vodiča s podperami	63,000	m	9,30	585.90	19
			9*7 = 63,000					
40	948	45. 48010-5003	Kontrola horizontálneho zvodového vodiča s podperami a svorkami	141,000	m	18,70	2 636.70	19
41	948	45. 48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	9,000	kus	22,50	202.50	19
42	948	45. 48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	9,000	kus	48,50	436.50	19
43	948	45. 48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	9,000	meranie	147,00	1 323.00	19
44	948	45. 48010-6011	Meranie celkového zemného prechodového odporu ochranného vo	9,000	meranie	160,00	1 440.00	19
45	948	45. 48010-6015	Meranie merného odporu pôdy	9,000	meranie	221,00	1 989.00	19
46	948	45. 48010-9002	Zistenie zákl. údajov a správa pri cene revízie nad 3000,- Sk	0,200	%	9 342,60	1 868.52	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	11 211,120			11 211,12	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	12 574,120			12 574,12	
			Rozpočet celkom :	1 260 488,250			1 260 488,25	

Odberateľ **Posádková správa budov Banská Bystrica**
Projektant
Dodávateľ **EMSTAV s.r.o. Poprad**

Spracoval
JKSO **9281-45**
Dátum . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..
Objekt : budova č. 2 - štábna

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Norma za 1 m j	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	622421143	Omietka vonk stien vápenná štuková zlož I až II	101,000	m2		315,00	31 815,00	19 648,92	28 187,21	3 628,17	1,129
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,202	m3	0,002	46,00	9,29	0,09 za m2			
		MVC omietka škárovacia obyč hydrát váp a cem	1,717	m3	0,017	2 310,00	3 966,27	39,27 za m2			
		MVCJ hydrát vápenný a cement	0,303	m3	0,003	2 420,00	733,26	7,26 za m2			
		MC cement postrek cem troskoportlandský	0,303	m3	0,003	2 700,00	818,10	8,10 za m2			
		OMIETKÁR	87,163	Nh	0,863	106,10	9 247,99	91,56 za m2			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	15,352	Nh	0,152	78,00	1 197,45	11,86 za m2			
2	624601111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	51,000	m		194,00	9 894,00	7 004,69	9 033,51	860,33	1,095
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	27,030	kg	0,530	135,00	3 649,05	71,55 za m2			
		OMIETKÁR	11,016	Nh	0,216	86,90	957,29	18,77 za m2			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	9,588	Sh	0,188	215,00	2 061,42	40,42 za m2			
3	624601121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	20,000	m		317,00	6 340,00	4 746,63	5 869,76	470,27	1,080
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	21,400	kg	1,070	135,00	2 889,00	144,45 za m2			
		OMIETKÁR	8,160	Nh	0,408	86,90	709,10	35,46 za m2			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	4,180	Sh	0,209	215,00	898,70	44,94 za m2			
4	632455521	Poter perlitocem 400 kg cem /m3 ocel hladený hr do 2 cm	206,500	m2		163,00	33 659,50	26 134,06	31 383,66	2 275,26	1,073
		Polyvinylacetat SLOVILAX BD 20	0,033	t	0,000	39 100,00	1 291,86	6,26 za m2			
		MC na cement postrek cem troskop EP 150	4,130	m3	0,020	3 760,00	15 528,80	75,20 za m2			
		Ostatný materiál pre práce HSV	629,825	Sk	3,050	1,00	629,82	3,05 za m2			
		UKLADAČ BETÓNOVÝCH POVRCHOV A TERAZ	66,493	Nh	0,322	86,90	5 778,24	27,98 za m2			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	8,260	Nh	0,040	78,00	644,28	3,12 za m2			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**81 708,50**	**Sk**				**57 534,32**	**74 474,16**	**7 234,03**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
5	965044121	Búranie bet podkladu s poterom a rabic pletivom hr 4 cm	206,500	m2		209,00	43 158,50	23 217,27	37 254,43	5 904,54	1,158
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	244,289	Nh	1,183	70,30	17 173,55	83,16 za m2			
6	978015291	Otlčenie vonk omietok váp vápenocem zlož I-IV do 100 %	101,000	m2		46,00	4 646,00	2 496,17	4 005,35	641,11	1,160
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	26,260	Nh	0,260	70,30	1 846,07	18,28 za m2			
7	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,480	t		585,00	4 960,80	2 654,96	4 260,15	700,60	1,164
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	12,253	Nh	1,445	70,30	861,42	101,58 za m2			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	8,106	Nh	0,956	78,00	632,33	74,57 za m2			

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..

Objekt : budova č. 2 - štábna

Výrobná kalkulácia - náklady


Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m j	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,670	Nh	0,197	78.00	130.30	15,37 za m2			
		VYTAH STAV N+O 0,5T 30M	5,566	Sh	0,656	82,50	459.21	54,15 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**52 765,30**	**Sk**				**28 368,40**	**45 519,93**	**7 246,26**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**134 473,80**	**Sk**				**85 902,73**	**119 994,10**	**14 480,29**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Povlakové krytiny									
8	712300831	Odstránenie povl krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	839,800	m2		[illegible]	[illegible]	2 304 88	4 717 64	744 88	1.157
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	21,834	Nh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 03 za m2			
9	712310901	Vykonanie údržby povl krytiny striech do 10° za studena náter asfalt penetr	839,800	m2		[illegible]	[illegible]	1 385 19	2 835 21	439 53	1.155
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	11,757	Nh	0.014	[illegible]	[illegible]	1 22 za m2			
10	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,336	[illegible]		[illegible]	[illegible]	13 843 20	13 843 20		1.000
11	712341559	Povl krytina striech do 10° pritavením NAIP	1 469,650	m2		[illegible]	55 399 42	54 292 93	57 775 65	7 629 77	1.132
		Propan - butan fľaše 33 kg	4,453	kus	0,003	1 780 00	7 926 41	5,39 za m2			
		Benzín technický čistiaci 85/160	140,542	kg	0,095	28 00	[illegible]	2 68 za m2			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	171,949	Nh	0,117	96 50	16 593 08	11,29 za m2			
12	6282D0803	Pás elastomer podk VEDATOP TM hr 2.0 mm	724,328	m2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	251 341 81	0 00	1.000
13	6282D2806	Pás elastomer VEDASPRINT hr 3,2 mm	965,770	m2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	861 552 45		1.000
14	712911911	Vykonanie údržby povl krytiny vpustov vent komín náter stud asfalt suspenz	16,000	kus		126,00	2 016.00	849,70	1 739 16	276 78	1.159
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	7,232	Nh	45	[illegible]	628 46	39 28 za m2			
15	712942963	Povl. krytina striech udr bleskozvodov NAIP	108,000	kus		[illegible]	1 900 80	989,07	1 683,01	217 58	1.129
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,172	kus	0,001	1 780 00	307 58	2 85 za m2			
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,660	kg	0 006	28 00	18 50	0 17 za m2			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	5,076	Nh	0,047	96 50	489 83	4,54 za m2			
16	712990820	Vyčistenie strechy - od mechanických nečistôt	839,800	m2		13,50	11 337,30	4 780,07	9 783,86	1 555 04	1.159
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	45,349	Nh	0 054	78 00	3 537 23	4 21 za m2			
17	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	4,937	t		730 00	3 604 01	1 514,77	3 100 44	503 56	1.162
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	3,021	Nh	0,612	70 30	212 40	43 02 za m2			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,355	Nh	0,072	78 00	27 72	5,62 za m2			
		VODIČ AUTOŽERIAVU	1,495	Nh	0,303	86 90	129,99	26,33 za m2			
		VIAZAČ BREMIEN	1,239	Nh	0,251	78 00	96,65	19,58 za m2			
		ZERIAV VZTYC 4T 25,0M	1,495	Sh	0,303	365,00	546,00	110,60 za m2			
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	2,183	Sh	0.442	118 00	257 66	52,19 za m2			

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..
Objekt : budova č. 2 - štábna

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m j	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	3,998	Sh	0,810	20,00	79,97	16,20 za m2			
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**1 019 728,93**	**Sk**				**972 854,10**	**1 008 372,46**	**11 367,17**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 019 728,93**	**Sk**				**972 854,10**	**1 008 372,46**	**11 367,17**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
18	764351836	Klamp. demont. hákov -30ST	146,000	kus		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 931,22	302,95	1,157
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	8,030	Nh	0,055	[illegible]	[illegible]	[illegible] za m2			
19	764351966	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	146,000	kus		34,00	[illegible]	[illegible]	4 335,35	628,18	1,145
		Skrutka hrubá 021303 4D 8x50	0,292	1000 ks	0,002	1 260,00	[illegible]	[illegible] za m2			
		Matica 6hranná hrubá 021601 8	0,292	1000 ks	0,002	237,00	69,20	0,47 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	14,600	Nh	0,100	96,50	1 408,90	9,65 za m2			
20	553443720	Hák klamp s prelisom polkruhový HP33 /510-30/5/,štandard	146,000	kus		47,00	6 862,00	6 862,00	6 862,00		1,000
21	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	146,000	m		18,60	2 715,60	1 142,89	2 339,28	376,03	1,161
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	8,760	Nh	0,060	96,50	845,34	5,79 za m2			
22	764352910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	146,000	m		166,00	24 236,00	16 585,34	22 395,78	1 839,96	1,082
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004 20 0,60x1000x2000 mm	0,258	t	0,001	40 200,00	10 388,48	71,15 za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	1,095	1000 ks	0,007	57,50	62,96	0,43 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	582,540	Sk	3,990	1,00	582,54	3,99 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,570	Nh	0,045	78,00	[illegible]	3,51 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	37,230	Nh	0,255	96,50	[illegible]	24,61 za m2			
23	764352913	Klamp. opr. PZ pl. rohy žľaby polkruhové 330 -30	8,000	kus		198,00	[illegible]	[illegible]	1 447,97	136,00	1,094
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004 20 0,60x1000x2000 mm	0,014	t	0,001	40 200,00	[illegible]	[illegible] za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,072	1000 ks	0,009	57,50	[illegible]	[illegible] za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	40,880	Sk	5,110	1,00	40,88	[illegible] za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,576	Nh	0,322	78,00	200,92	25,12 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,040	Nh	0,130	96,50	100,36	12,55 za m2			
24	764352917	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	8,000	kus		59,00	[illegible]	244,25	417,37	54,64	1,131
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004 20 0,60x1000x2000 mm	0,001	t	0,000	40 200,00	48,24	6,03 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	30,640	Sk	3,830	1,00	30,64	3,83 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,568	Nh	0,196	78,00	[illegible]	[illegible] za m2			
25	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	10,000	kus		25,00	250,00	104,37	213,63	36,34	1,170
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,800	Nh	0,080	96,50	77,20	7,72 za m2			
26	764359910	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žľaby konický -150 -30	10,000	kus		336,00	3 360,00	1 847,01	2 998,20	361,81	1,121
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004 20 0,60x1000x2000 mm	0,016	t	0,001	40 200,00	643,20	64,32 za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,420	1000 ks	0,042	57,50	24,15	2,42 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	79,900	Sk	7,990	1,00	79,90	7,99 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady



Por číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m j	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	4,440	Nh	0,444	78,00	346,32	34,63 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	4,840	Nh	0,484	96,50	467,06	46,71 za m2			
27	764421870	Klamp. demont. rims rš 500	146,000	m		25,00	3 650,00	1 523,86	3 119,05	530,57	1,170
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	11,680	Nh	0,080	96,50	1 127,12	7,72 za m2			
28	764421970	Klamp. opr. PZ pl. oplechovanie rims rš 500	146,000	m		176,00	25 696,00	17 543,76	23 773,66	1 922,74	1,081
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004 20 0,60x1000x2000 mm	0,258	t	0,001	40 200,00	10 388,48	71,15 za m2			
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 4x40	0,438	1000 ks	0,003	332,00	145,41	1,00 za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	1,058	1000 ks	0,007	57,50	60,86	0,42 za m2			
		Skoba plechová pozinkovaná	0,438	100 ks	0,003	181,00	79,27	0,54 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	918,340	Sk	6,290	1,00	918,34	6,29 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	32,850	Nh	0,225	78,00	2 562,30	17,55 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	5,694	Nh	0,039	78,00	444,13	3,04 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	14,454	Nh	0,099	96,50	1 394,81	9,55 za m2			
29	764453844	Klamp. demont. kolien horných -150	10,000	kus		34,00	340,00	143,58	293,88	46,10	1,157
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,100	Nh	0,110	96,50	106,15	10,62 za m2			
30	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	45,000	m		18,60	837,00	352,26	721,01	115,90	1,161
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,700	Nh	0,060	96,50	260,55	5,79 za m2			
31	764454902	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	45,000	m		166,00	7 470,00	5 178,95	6 911,88	558,02	1,081
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004 20 0,60x1000x2000 mm	0,077	t	0,001	40 200,00	3 129,57	69,55 za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,135	1000 ks	0,003	57,50	7,76	0,17 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	386,100	Sk	8,580	1,00	386,10	8,58 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	3,285	Nh	0,073	78,00	256,23	5,69 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	10,035	Nh	0,223	96,50	968,37	21,52 za m2			
32	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	10,000	kus		25,00	250,00	104,37	213,63	36,34	1,170
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,800	Nh	0,080	96,50	77,20	7,72 za m2			
33	764456922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	20,000	kus		77,50	1 550,00	1 062,20	1 431,30	118,70	1,083
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004 20 0,60x1000x2000 mm	0,016	t	0,000	40 200,00	659,28	32,96 za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,040	1000 ks	0,002	57,50	2,30	0,12 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	48,000	Sk	2,400	1,00	48,00	2,40 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	3,000	Nh	[illegible]	86,90	260,70	13,04 za m2			
34	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	10,000	kus		393,00	3 930,00	2 240,76	3 526,81	403,15	1,114
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004 20 0,60x1000x2000 mm	0,021	t	0,002	40 200,00	852,24	85,22 za m2			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,060	1000 ks	0,006	57,50	3,45	0,35 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	156,500	Sk	15,650	1,00	156,50	15,65 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	7,980	Nh	0,798	86,90	693,46	69,35 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,230	Nh	0,223	96,50	215,19	21,52 za m2			
35	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	10,000	kus		235,00	2 350,00	1 308,45	2 103,55	246,40	1,117
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004 20 0,60x1000x2000 mm	0,010	t	0,001	40 200,00	414,06	41,41 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m j	Cena jednotkova	Cena celkom	Priame naklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ naklady
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,020	1000 ks	0,002	57,50	1,15	0,12 za m2			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	133,700	Sk	13,370	1,00	133,70	13,37 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	5,210	Nh	0,521	86,90	452,74	45,27 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,130	Nh	0,113	96,50	109,04	10,90 za m2			
36	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,775	t		1 240,00	961,00	403,31	825,49	135,51	1,164
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,210	Nh	0,271	63,20	13,27	17,13 za m2			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	2,881	Nh	3,718	70,30	202,56	261,38 za m2			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,579	Nh	0,748	78,00	45,21	58,34 za m2			
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	0,408	Sh	0,527	118,00	48,23	62,25 za m2			
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	0,105	Sh	0,136	20,00	2,11	2,73 za m2			
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**93 711,40**	**Sk**				**60 953,90**	**85 861,13**	**7 849,34**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**93 711,40**	**Sk**				**60 953,90**	**85 861,13**	**7 849,34**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 113 440,33**	**Sk**				**1 033 808,01**	**1 094 233,60**	**19 216,51**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
37	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	58,000	kus		23,50	1 363,00	574,78	1 176,47	186,53	1,159
		STAV ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	4,408	Nh	0,076	96,50	425,37	7,33 za m2			
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 363,00**	**Sk**				**574,78**	**1 176,47**	**186,53**	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie									
38	480105001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	9,000	kus		81,00	729,00	307,60	629,61	99,37	1,158
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	1,957	Nh	0,217	116,50	227,52	25,28 za m2			
39	480105002	Kontrola zvislého zvodového vodiča s podperami	63,000	m		9,30	585,90	247,86	507,32	78,85	1,155
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	1,575	Nh	0,025	116,50	183,48	2,91 za m2			
40	480105003	Kontrola horizontálneho zvodového vodiča s podperami a svorkami	141,000	m		18,70	2 636,70	1 111,38	2 274,77	362,23	1,159
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	7,050	Nh	0,050	116,50	821,32	5,83 za m2			
41	480105004	Kontrola zvodovej tyče	9,000	kus		22,50	202,50	85,05	174,09	28,41	1,163
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	0,540	Nh	0,060	116,50	62,91	6,99 za m2			
42	480105005	Kontrola ochranného uholníka	9,000	kus		48,50	436,50	184,34	377,32	59,20	1,157
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	1,170	Nh	0,130	116,50	136,30	15,15 za m2			
43	480106010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	9,000	meranie		147,00	1 323,00	557,05	1 140,17	182,87	1,160
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	3,537	Nh	0,393	116,50	412,06	45,78 za m2			
44	480106011	Meranie celkového zemného prechodového odporu ochranného vodiča	9,000	meranie		160,00	1 440,00	606,69	1 241,78	198,22	1,160
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	3,852	Nh	0,428	116,50	448,75	49,86 za m2			

Stavba : **oprava mäkkej strešnej krytiny..**
Objekt : **budova č. 2 - štábna**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m j	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
45	480106015	Meranie merného odporu pôdy	9,000	meranie		221,00	1 989,00	839,22	1 717,73	271,24	1,158
		STAVEBNÍ A PREVÁDZKOVÍ ELEKTRIKÁRI	5,328	Nh	0,592	116,50	620,71	68,97 za m2			
46	480109002	Zistenie zákl údajov a správa pri cene revízie nad 3000,- Sk	0,200	%		9 342,60	1 868,52	1 868,52	1 868,52		1,000
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**11 211,12**	**Sk**				**5 807,74**	**9 931,34**	**1 280,39**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**12 574,12**	**Sk**				**6 382,53**	**11 107,82**	**1 466,92**	
		Za rozpočet celkom :	**1 260 488,25**	**Sk**				**1 126 082,27**	**1 225 324,52**	**35 163,72**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**1 005 600,02**	**89,3**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**1 005 600,02**	**89,3**

		%nákladov
Mzdy :	**84 520,18**	**7,5**
Odvody :	**29 740,09**	**2,6**
Stroje :	**4 353,44**	**0,4**
Spolu :	**118 613,72**	**10,5**

Ostatné :	**1 868,52**	**0,2**
Priame náklady	**1 126 082,27**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**68 493,84**	**6,8 %** Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**30 748,41**	**25,9 %** Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**99 242,25**	

Náklady spolu : **1 225 324,52**

Zisk a riziko

Zisk :	**35 163,72**	**2,9 %** zisk / náklady
Cena :	**1 260 488,25**	**2,8 %** zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**110,7**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

