Zmluva o dielo č. 1/2007
o dodávke stavebných prác uzavretá podľa Obchodného zákonníka

3-162/2006

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Bratislava Pri starom letisku, 831 07 Bratislava 36
Zastúpený	:	Ing. Štefan Kukumberg – riaditeľ PSB
IČO	:	00805025
DRČ	:	-
Bankové spojenie a číslo účtu	:	Štátna pokladnica 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Štefan Kukumberg
- technických	:	p. Ladislav Vaňo

1.2. Zhotoviteľ	:	EMSTAV, s.r.o. Odbojárska 3324/3 058 01 Poprad
Zastúpený	:	p. Eduard Müller
Osoby oprávnené jednať vo veciach technických:		p. Marián Béreš
IČO	:	36443361
DIČ	:	SK 20200017021
E-mail	:	
Bankové spojenie	:	Unibanka Poprad číslo účtu : 1500808/1200

Čl. II. Predmet zmluvy

Názov akcie: **83/2007-635006-Oprava strešnej krytiny na obj.č. IX so zateplením v Dukelských kasárňach v Bratislave.**

Čl. III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela

- Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom mene.
- Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
- Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
- Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
- Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo

3.2.1.

- Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v zmluve po jej vykonaní.
- Cenu diela v priebehu realizácie je možné upraviť o prípadné naviac práce, ktoré budú požadované na základe nových skutočností, odsúhlasené dozorom objednávateľa v stavebnom denníku pred ich zahájením.
- Zhotoviteľ ich ocení cenami platnými v dobe spracovania. Zhotoviteľ je povinný naviac práce zrealizovať v čo najkratšom možnom termíne od ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.
- Ak objednávateľ bude požadovať rozšírenie diela /naviac práce/ je povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú o požadované naviac práce. Na požadované naviac práce spracuje zhotoviteľ výkaz výmer, ktorý odsúhlasí zodpovedný pracovník objednávateľa. Odsúhlasený výkaz výmer je podkladom na spracovanie položkového rozpočtu. Položkový rozpočet naviac prác bude nedeliteľnou súčasťou dodatku k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany potvrdia zmenu ceny za dielo.

3.2.2.
Cena za spracovanie predmetu zmluvy je spracovaná a doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, ako cena maximálna.

Cena bez DPH:	**501.331,00**	**Sk**
DPH 19%:	**95.253,00**	**Sk**
Cena celkom vrátane DPH :	**596.584,00**	**Sk**

Čl. IV. Všeobecná časť

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela či sa dodržujú technické a iné normy ,a tiež či sa dodržuje BOZP.
- V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
- V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly a to telegramom alebo faxom.
- V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
- Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
- Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním.
- Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez vád prevziať.
- Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
- V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.
- Odovzdaním diela bez vád prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- Zhotoviteľ 2 dni pred preberacím konaním predloží objednávateľovi doklady o skúškach , atesty a východzie revízne správy.
- O odovzdaní diela sa spíše preberací protokol, ktorú podpíšu obe zmluvné strany, obsah zápisu musí zodpovedať povahe a rozsahu prác. Preberací protokol musí obsahovať či dielo

bolo prevzaté bez závad, v prípade, že dielo nebolo prevzaté bez závad, musí zápis obsahovať súpis závad s termínom ich odstránenia.

- Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu záruky dojednanej v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností.
- Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu pri práci a v prípade vzniku požiaru jeho zavinením, je plne zodpovedný za vzniknuté škody.

Čl. V. Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie : **29.12.2006**
Ukončenie realizácie : **19.01.2007**

Odovzdanie staveniska : Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko dva dni pred začatím prác protokolárne.

Čl. VI. Záruka, zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.

Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu začína plynúť záruka dňom odstránenia kolaudačných závad o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické dodávky bude rešpektovať dobu záručnú výrobcom. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu prác v zmysle ustanovení §536, ods.2 a §429 a §431 Obchodného zákonníka. V prípade, že sa vyskytnú vady v rámci záručnej lehoty, je zhotoviteľ povinný nastúpiť na ich odstránenie od ich písomného oznámenia a to do 24 hodín v prípade vážnych vád brániacich riadnemu užívaniu diela a do 10 dní v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, pričom ich zrealizuje na vlastné náklady.
Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby.

Čl. VII. Fakturácia a platenie

Fakturácia bude vykonaná priebežne na základe predložených súpisov vykonaných prác. Objednávateľ vykoná úhradu po odovzdaní a preberaní prác technikom PSB - Ladislavom Vaňom.
Potvrdený súpis realizovaných prác je podkladom na vystavenie faktúry. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach a musí obsahovať všeobecné platné náležitosti. V opačnom prípade bude faktúra vrátená zhotoviteľovi k prepracovaniu pričom lehota splatnosti sa úmerne predlžuje.
Faktúru objednávateľ uhradí do 50 dní od jej obdržania.

Čl. VIII. Zvláštne ujednania

Objednávateľ je povinný sledovať obsah zápisov a k zápisom pripojovať svoje stanovisko /súhlasy, námietky, riešenie a pod./ do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. To isté platí aj pre zhotoviteľa.
Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa zabezpečí dodávku vody a elektrickej energie za úhradu.

Čl. IX. Sankcie pri neplnení zmluvných záväzkov

V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela v lehote podľa čl.V tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za nevykonané práce.

V prípade omeškania objednávateľa s platbami za realizované práce, vzniká zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

O čas, keď je objednávateľ v omeškaní s platbami za zrealizované práce sa predlžuje doba realizácie diela.

Čl. X. Zabezpečenie zmluvných záväzkov, zmena zmluvy

Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený právny dôvod alebo dôvod dohodnutý v tejto zmluve. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom v týchto prípadoch :

- vážne porušenie technologickej disciplíny
- vážne odchýlenie vykonávania diela bez súhlasu objednávateľa
- nedodržanie Čl. IV. tejto zmluvy, alebo porušenie cenových predpisov
- ak niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpi, povinnosti zmluvných strán sú tieto :
  - vykonať inventúru vecného a finančného plnenia
  - zahájiť dielčie preberacie konanie
  - po dielčom preberaní vykonaných prác dohodnú zmluvné strany písomné zrušenie zmluvy

Čl. XI. Vyššia moc

Pod vyššou mocou sú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídaných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takéto okolnosti bránia v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov dohodnutých v zmluve, prípadne sa predĺži lehota na splnenie záväzkov podľa zmluvy o primeranú dobu, o ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo zrealizovať a odovzdať, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa môže meniť, alebo zrušiť, alebo práce sa môžu zastaviť len písomnou formou a to dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu Čl. II. tejto zmluvy.
V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť - účinnosť dátumom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave dňa : 28.12.2006

V Poprade, dňa : 28.12.2006

Ing.Štefan Kukumberg
riaditeľ PSB

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Eduard Müller
konateľ spoločnosti

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :	oprava strechy.	Miesto:	BRATISLAVA
Objekt :	b.č. IX - Duklianske kasárne Bratislava + zateplenie	JKSO :	928/1-45
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:
Odberateľ:	Posádková správa budov BRATISLAVA	IČO:	
	81000 BRATISLAVA	DIČ:	
Dodávateľ:	EMSTAV s.r.o. Poprad	IČO:	36443361
	05801 POPRAD	DIČ:	SK2020017021
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1	M3 OP	596 584 Sk	1 M 596 584 Sk
1	M2 ZP	596 584 Sk	
1	M2 UP	596 584 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	22 041,97		22 041,97
2	PSV:	150 916,10	327 503,81	478 419,91
3	MCE:	869,50		869,50
4	iné:			
5	Súčet:	173 827,57	327 503,81	501 331,38

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	501 331,38
22	DPH 19% z: 501 331,38	95 253,00
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	596 584,00

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum

pečiatka:

Posádková správa budov
BRATISLAVA

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis

dátum

pečiatka

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/4767029

MINISTERSTVO OBRANY SR
Odbor prevádzky a údržby nehnuteľného majetku
TRENČÍN

overil Ing. MARIÁN BEDNÁR
odber. odd. ÚSMV

Odberateľ: Posádková správa budov BRATISLAVA
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 928/1-45
Dátum: . .

Stavba : oprava strechy.
Objekt : b.č. IX - Dukllanske kasárne Bratislava + zateplenie

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	21 303,09	0,00	21 303,09	1,28447	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	738,88	0,00	738,88	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	22 041,97	0,00	22 041,97	1,28447	0,000
712 - Povlakové krytiny spolu :	20 373,22	212 707,37	233 080,59	1,21676	2,223
713 - Izolácie tepelné spolu :	96 667,72	114 796,44	211 464,16	0,32235	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	117 040,94	327 503,81	444 544,75	1,53911	2,223
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	33 735,16	0,00	33 735,16	0,28966	0,370
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	33 735,16	0,00	33 735,16	0,28966	0,370
783 - Nátery spolu :	140,00	0,00	140,00	0,00030	0,000
DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	140,00	0,00	140,00	0,00030	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	150 916,10	327 503,81	478 419,91	1,82907	2,593
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	869,50	0,00	869,50	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	869,50	0,00	869,50	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	173 827,57	327 503,81	501 331,38	3,11354	2,593

Odberateľ: Posádková správa budov BRATISLAVA | **Spracoval:**

Projektant: | **JKSO : 928/1-45**

Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad | **Dátum: . .**

Stavba : oprava strechy.

Objekt : b.č. IX - Duklianske kasárne Bratislava + zateplenie

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014	45.25.50 62460-1111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	23,000	m	192,00	4 416,00	19
2	014	45.25.50 62460-1121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	11,000	m	315,00	3 465,00	19
3	011	45.25.32 63245-5521	Poter perlitocem. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 2 cm	83,367	m2	161,00	13 422,09	19
			277,89*0,30 = 83,367					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	21 303,090			21 303,09	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
4	014	45.41.10 99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,285	t	575,00	738,88	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	738,880			738,88	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	22 041,970			22 041,97	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			71 - IZOLÁCIE					
			712 - Povlakové krytiny					
5	711	45.22.12 71231-1101	Povl. krytina striech do 10" za studena ANP	277,890	m2	3,90	1 083,77	19
			277,89 = 277,890					
6	MAT	26.82.13 111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	0,083	t	40 800,00	3 386,40	19
			277,89*0,0003"vrchný = 0,083					
7	711	45.22.12 71234-1559	Povl. krytina striech do 10" pritavením NAIP	277,890	m2	44,00	12 227,16	19
			277,89 = 277,890					
8	MAT	26.82.12 628 2D2807	Pás elastomer.VEDASPRINT hr.3,2 mm, minerál 127127	319,574	m2	655,00	209 320,97	19
			277,89*1,15"nový asf.pás = 319,574					
9	712	45.22.12 71294-1963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP	4,000	kus	120,00	480,00	19
10	712	45.22.12 71294-2963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP pritavení	42,000	kus	17,40	730,80	19
11	712	45.11.11 71299-0820	Odstránenie povl. krytiny do 10°, - vyčistenie	277,890	m2	17,40	4 835,29	19
12	712	45.22.20 99871-2102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	1,217	t	835,00	1 016,20	19
			712 - Povlakové krytiny spolu :	233 080,590			233 080,59	
			713 - Izolácie tepelné					
13	713	45.32.11 71314-1131	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena na plno	277,890	m2	347,00	96 427,83	19
14	MAT	25.21.41 283 1A0403	Doska z ext.pol.GLASCOFOAM N-V, typ L -1250x600x50 mm	283,448	m2	405,00	114 796,44	19
15	713	45.32.11 99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,322	t	745,00	239,89	19
			713 - Izolácie tepelné spolu :	211 464,160			211 464,16	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	444 544,750			444 544,75	
			76 - KONŠTRUKCIE					
			764 - Konštrukcie klampiarske					
16	764	45.22.13 76432-1220	Klamp. PZ pl. ríms pod nadrímsovým žľabom rš 500	35,400	m	292,00	10 336,80	19
			17,70*2 = 35,400					
17	764	45.22.13 76432-1820	Klamp. demont. ríms pod nadrím. žľabom 500 -30ST	35,400	m	18,20	644,28	19
18	764	45.22.13 76432-3220	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 250	35,400	m	225,00	7 965,00	19
19	764	45.22.13 76432-3820	Klamp. demontáž odkvapov lep. kryt. rš 250	35,400	m	18,20	644,28	19
20	764	45.22.13 76435-1836	Klamp. demont. hákov -30ST	15,000	kus	15,20	228,00	19
21	764	45.22.13 76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	35,400	m	18,40	651,36	19
			17,70*2					
22	764	45.22.13 76435-2910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	35,400	m	164,00	5 805,60	19
			17,70*2 = 35,400					
23	764	45.22.13 76435-2916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	15,000	kus	41,50	622,50	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	764	45.22.13 76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	2,000	kus	24,50	49,00	19
25	764	45.22.13 76435-9910	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žľaby konický -150 -30	2,000	kus	333,00	666,00	19
26	764	45.22.13 76445-3844	Klamp. demont. kolien horných - 150	2,000	kus	34,00	68,00	19
27	764	45.22.13 76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 10,8*2 = 21,600	21,600	m	18,40	397,44	19
28	764	45.22.13 76445-4902	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 10,80*2 = 21,600	21,600	m	164,00	3 542,40	19
29	764	45.22.13 76445-6855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	2,000	kus	24,50	49,00	19
30	764	45.22.13 76445-6922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	6,000	kus	76,50	459,00	19
31	764	45.22.13 76445-6943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	2,000	kus	389,00	778,00	19
32	764	45.22.13 76445-6953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	2,000	kus	233,00	466,00	19
33	764	45.22.13 99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,290	t	1 250,00	362,50	19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	33 735,160			33 735,16	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	33 735,160			33 735,16	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			783 - Nátery					
34	783	45.44.22 78352-1900	Opr. náterov klamp. konštr. syntetické jednonásobné	2,500	m2	56,00	140,00	19
			783 - Nátery spolu :	140,000			140,00	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	140,000			140,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	478 419,910			478 419,91	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
35	921	45.31.1* 21029-3001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	37,000	kus	23,50	869,50	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	869,500			869,50	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	869,500			869,50	
			Rozpočet celkom :	501 331,380			501 331,38	

Odberateľ : **Posádková správa budov BRATISLAVA**
Projektant :
Dodávateľ : **EMSTAV s.r.o. Poprad**

Spracoval :
JKSO : **928/1-45**
Dátum : . .

Stavba : oprava strechy.
Objekt : b.č. IX - Duklianske kasárne Bratislava + zateplenie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	624601111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	23,000	m		192,00	4 416,00	3 132,76	4 039,24	376,69	1,093
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	12,190	kg	0,530	134,00	1 633,46	71,02 za m			
		OMIETKÁR	4,968	Nh	0,216	86,10	427,74	18,60 za m			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	4,324	Sh	0,188	213,00	921,01	40,04 za m			
2	624601121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	11,000	m		315,00	3 465,00	2 589,35	3 201,31	263,64	1,082
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	11,770	kg	1,070	134,00	1 577,18	143,38 za m			
		OMIETKÁR	4,488	Nh	0,408	86,10	386,41	35,13 za m			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	2,299	Sh	0,209	213,00	489,68	44,52 za m			
3	632455521	Poter perlitocem 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 2 cm	83,367	m2		161,00	13 422,08	10 464,94	12 565,19	856,78	1,068
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,013	t	0,000	38 800,00	517,54	6,21 za m			
		MC na cement. postrek cem. troskop. EP 150	1,667	m3	0,020	3 730,00	6 219,17	74,60 za m			
		Ostatný materiál pre práce HSV	254,269	Sk	3,050	1,00	254,26	3,05 za m			
		UKLADAČ BETÓNOVÝCH POVRCHOV A TERAZ	26,844	Nh	0,322	86,10	2 311,28	27,72 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,334	Nh	0,040	77,30	257,77	3,09 za m			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**21 303,09**	**Sk**				**16 187,06**	**19 805,75**	**1 497,11**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
4	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,285	t		575,00	738,87	398,56	639,54	99,34	1,155
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,856	Nh	1,445	69,70	129,42	100,72 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,228	Nh	0,956	77,30	94,95	73,90 za m			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,253	Nh	0,197	77,30	19,56	15,23 za m			
		VYTAH STAV N+O 0,5T 30M	0,843	Sh	0,656	81,50	68,74	53,50 za m			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**738,88**	**Sk**				**398,56**	**639,54**	**99,34**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**22 041,97**	**Sk**				**16 585,62**	**20 445,29**	**1 596,45**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Povlakové krytiny									
5	712311101	Povl. krytina striech do 10° za studena ANP	277,890	m2		3,90	1 083,77	454,60	930,49	152,14	1,165
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	3,890	Nh	0,014	86,10	334,96	1,21 za m			

Tlačivo : ODIS C70

Stavba : oprava strechy.

Objekt : b.č. IX - Dukliánske kasárne Bratislava + zateplenie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
6	**111631500**	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	0,083	t		40 800,00	3 386,40	3 386,40	3 386,40		1,000
7	712341559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP	277,890	m2		44,00	12 227,16	6 438,40	10 839,32	1 387,52	1,128
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,842	kus	0,003	1 770,00	1 490,35	5,36 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	26,574	kg	0,095	28,00	744,08	2,68 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	32,513	Nh	0,117	95,60	3 108,25	11,19 za m			
8	**6282D2807**	Pás elastomer.VEDASPRINT hr.3,2 mm, minerál 127127	319,574	m2		655,00	209 320,97	209 320,97	209 320,97		1,000
9	712941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP pritavením	4,000	kus		120,00	480,00	213,22	417,24	62,74	1,150
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,009	kus	0,002	1 770,00	17,13	4,28 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,042	kg	0,010	28,00	1,19	0,30 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	1,508	Nh	0,377	95,60	144,16	36,04 za m			
10	712942963	Vykonanie údržby povl. krytiny bleskozvodov pásmi NAIP pritavením	42,000	kus		17,40	730,80	380,96	647,85	82,97	1,128
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,067	kus	0,001	1 770,00	118,94	2,83 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,257	kg	0,006	28,00	7,19	0,17 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	1,974	Nh	0,047	95,60	188,71	4,49 za m			
11	712990820	Odstránenie povl. krytiny do 10°, - vyčistenie	277,890	m2		17,40	4 835,28	2 032,57	4 160,26	676,22	1,162
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	19,452	Nh	0,070	77,30	1 503,66	5,41 za m			
12	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	1,217	t		835,00	1 016,19	428,32	876,70	139,48	1,159
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,744	Nh	0,612	69,70	51,91	42,66 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,087	Nh	0,072	77,30	6,77	5,57 za m			
		VODIČ AUTOŽERIAVU	0,449	Nh	0,369	86,10	38,66	31,77 za m			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,371	Nh	0,305	77,30	28,69	23,58 za m			
		VIAZAČ BREMIEN	0,305	Nh	0,251	77,30	23,61	19,40 za m			
		ŽERIAV VZTYC 4T 25,0M	0,449	Sh	0,369	363,00	163,01	133,95 za m			
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	0,538	Sh	0,442	117,00	62,97	51,75 za m			
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**233 080,59**	**Sk**				**222 655,46**	**230 579,25**	**2 501,08**	
		713 - Izolácie tepelné									
13	713141131	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena na plno	277,890	m2		347,00	96 427,83	49 538,51	85 355,47	11 071,41	1,130
		GUMOasfaltovanéT SA-12 bubny	0,250	t	0,000	32 000,00	8 003,23	28,80 za m			
		Acetón technický 1	20,563	kg	0,074	48,50	997,34	3,59 za m			
		Lepidlo na OPTIFOL C 510PL	51,409	kg	0,185	123,00	6 323,38	22,76 za m			
		MONTÉR TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ	37,515	Nh	0,135	86,10	3 230,05	11,62 za m			
		MONTÉR TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ	230,926	Nh	0,831	95,60	22 076,58	79,44 za m			
14	**2831A0403**	Doska z ext.pol.GLASCOFOAM N-V, typ L -1250x600x50 mm	283,448	m2		405,00	114 796,44	114 796,44	114 796,44		1,000
15	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,322	t		745,00	239,89	100,98	206,69	33,19	1,161
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,294	Nh	0,915	69,70	20,53	63,78 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,017	Nh	0,055	77,30	1,36	4,25 za m			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		VODIČ AUTOŽERIAVU	0,009	Nh	0,029	86,10	0,80	2,50 za m			
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,229	Nh	0,712	77,30	17,72	55,04 za m			
		VIAZAČ BREMIEN	0,038	Nh	0,120	77,30	2,98	9,28 za m			
		ZERIAV VZTYC 4T 25,0M	0,009	Sh	0,029	363,00	3,38	10,53 za m			
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	0,332	Sh	1,032	117,00	38,89	120,79 za m			
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**211 464,16**	**Sk**				**164 435,94**	**200 358,61**	**11 104,61**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**444 544,75**	**Sk**				**387 091,40**	**430 937,86**	**13 605,70**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
16	764321220	Klamp. PZ pl. ríms pod nadrímsovým žľabom rš 500	35,400	m		292,00	10 336,80	7 027,30	9 553,88	782,96	1,082
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,095	t	0,002	39 800,00	3 789,99	107,06 za m			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,354	1000 ks	0,010	57,00	20,17	0,57 za m			
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,389	kg	0,011	30,00	11,68	0,33 za m			
		Pás asfaltovaný A330H	18,585	m2	0,525	18,70	347,53	9,82 za m			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	444,270	Sk	12,550	1,00	444,27	12,55 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	15,930	Nh	0,450	77,30	1 231,38	34,79 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,486	Nh	0,042	77,30	114,92	3,25 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	5,097	Nh	0,144	86,10	438,90	12,40 za m			
17	764321820	Klamp. demont. ríms pod nadrím. žľabom 500 -30ST	35,400	m		18,20	644,28	271,84	556,41	87,83	1,158
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,336	Nh	0,066	86,10	201,16	5,68 za m			
18	764323220	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 250	35,400	m		225,00	7 965,00	4 786,87	7 218,25	746,83	1,103
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,047	t	0,001	39 800,00	1 887,95	53,33 za m			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,159	1000 ks	0,004	57,00	9,08	0,26 za m			
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,389	kg	0,011	30,00	11,68	0,33 za m			
		Pás asfaltovaný A330H	8,850	m2	0,250	18,70	165,49	4,68 za m			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	390,108	Sk	11,020	1,00	390,10	11,02 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	15,930	Nh	0,450	77,30	1 231,38	34,79 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,876	Nh	0,053	77,30	145,03	4,10 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	3,964	Nh	0,112	86,10	341,36	9,64 za m			
19	764323820	Klamp. demontáž odkvapov lep. kryt. rš 250	35,400	m		18,20	644,28	271,84	556,41	87,83	1,158
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,336	Nh	0,066	86,10	201,16	5,68 za m			
20	764351836	Klamp. demont. hákov -30ST	15,000	kus		15,20	228,00	96,12	196,74	31,23	1,159
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,825	Nh	0,055	86,10	71,03	4,74 za m			
21	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	35,400	m		18,40	651,36	274,72	562,30	89,07	1,158
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,124	Nh	0,060	95,60	203,05	5,74 za m			
22	764352910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	35,400	m		164,00	5 805,60	3 983,44	5 379,25	426,22	1,079
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,062	t	0,001	39 800,00	2 493,78	70,45 za m			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,265	1000 ks	0,007	57,00	15,13	0,43 za m			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	141,246	Sk	3,990	1,00	141,24	3,99 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,593	Nh	0,045	77,30	123,13	3,48 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	9,027	Nh	0,255	95,60	862,98	24,38 za m			
23	764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	15,000	kus		41,50	622,50	465,93	582,48	40,05	1,069
		Tyč oceľová plochá 11373 30x5 mm	0,013	t	0,000	24 200,00	323,07	21,54 za m			
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,000	t	0,000	39 800,00	29,85	1,99 za m			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,030	1000 ks	0,002	57,00	1,71	0,11 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,065	Nh	0,071	77,30	82,32	5,49 za m			
24	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	2,000	kus		24,50	49,00	20,68	42,34	6,66	1,157
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,160	Nh	0,080	95,60	15,29	7,65 za m			
25	764359910	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žľaby konický -150 -30	2,000	kus		333,00	666,00	366,03	594,15	71,84	1,121
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,003	t	0,001	39 800,00	127,36	63,68 za m			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,084	1000 ks	0,042	57,00	4,78	2,39 za m			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	15,980	Sk	7,990	1,00	15,98	7,99 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,888	Nh	0,444	77,30	68,64	34,32 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,968	Nh	0,484	95,60	92,54	46,27 za m			
26	764453844	Klamp. demont. kolien horných - 150	2,000	kus		34,00	68,00	28,44	58,22	9,78	1,168
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,220	Nh	0,110	95,60	21,03	10,52 za m			
27	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	21,600	m		18,40	397,44	167,62	343,09	54,35	1,158
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,296	Nh	0,060	95,60	123,89	5,74 za m			
28	764454902	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	21,600	m		164,00	3 542,40	2 463,69	3 287,86	254,53	1,077
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,037	t	0,001	39 800,00	1 487,24	68,85 za m			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,064	1000 ks	0,003	57,00	3,69	0,17 za m			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	185,328	Sk	8,580	1,00	185,32	8,58 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,576	Nh	0,073	77,30	121,88	5,64 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	4,816	Nh	0,223	95,60	460,48	21,32 za m			
29	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	2,000	kus		24,50	49,00	20,68	42,34	6,66	1,157
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,160	Nh	0,080	95,60	15,29	7,65 za m			
30	764456922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	6,000	kus		76,50	459,00	315,70	425,41	33,57	1,079
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,004	t	0,000	39 800,00	195,81	32,64 za m			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,012	1000 ks	0,002	57,00	0,68	0,11 za m			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	14,400	Sk	2,400	1,00	14,40	2,40 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,900	Nh	0,150	86,10	77,49	12,92 za m			
31	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	2,000	kus		389,00	778,00	444,18	699,02	78,98	1,113
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,004	t	0,002	39 800,00	168,75	84,38 za m			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,012	1000 ks	0,006	57,00	0,68	0,34 za m			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	31,300	Sk	15,650	1,00	31,30	15,65 za m			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,596	Nh	0,798	86,10	137,41	68,71 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,446	Nh	0,223	95,60	42,63	21,32 za m			
32	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	2,000	kus		233,00	466,00	259,46	417,00	49,00	1,117
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,002	t	0,001	39 800,00	81,98	40,99 za m			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,004	1000 ks	0,002	57,00	0,22	0,11 za m			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	26,740	Sk	13,370	1,00	26,74	13,37 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,042	Nh	0,521	86,10	89,71	44,86 za m			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,226	Nh	0,113	95,60	21,60	10,80 za m			
33	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,290	t		1 250,00	362,50	153,12	313,41	49,08	1,157
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,078	Nh	0,271	62,60	4,91	16,96 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	1,091	Nh	3,763	69,70	76,06	262,28 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,227	Nh	0,786	77,30	17,61	60,76 za m			
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	0,160	Sh	0,554	117,00	18,80	64,85 za m			
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	0,050	Sh	0,175	19,80	1,00	3,47 za m			
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**33 735,16**	**Sk**				**21 417,75**	**30 828,65**	**2 906,52**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**33 735,16**	**Sk**				**21 417,75**	**30 828,65**	**2 906,52**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
34	783521900	Opr. náterov klamp. konštr. syntetické jednonásobné	2,500	m2		56,00	140,00	99,75	130,63	9,37	1,072
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	0,275	kg	0,110	234,00	64,35	25,74 za m			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,011	kg	0,004	48,50	0,54	0,22 za m			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,001	100 ks	0,000	347,00	0,60	0,24 za m			
		Ostatný materiál pre nátery	4,750	Sk	1,900	1,00	4,75	1,90 za m			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,155	Nh	0,062	69,70	10,80	4,32 za m			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,142	Nh	0,057	77,30	11,01	4,41 za m			
		783 - Nátery spolu :	**140,00**	**Sk**				**99,75**	**130,63**	**9,37**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**140,00**	**Sk**				**99,75**	**130,63**	**9,37**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**478 419,91**	**Sk**				**408 608,92**	**461 897,16**	**16 521,59**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
35	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	37,000	kus		23,50	869,50	363,67	744,36	125,10	1,168
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	2,812	Nh	0,076	95,60	268,82	7,27 za m			
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**869,50**	**Sk**				**363,67**	**744,36**	**125,10**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**869,50**	**Sk**				**363,67**	**744,36**	**125,10**	

Stavba : oprava strechy.

Objekt : b.č. IX - Duklianske kasárne Bratislava + zateplenie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Za rozpočet celkom :	**501 331,38**	**Sk**				**425 559,63**	**483 088,23**	**18 243,14**	

Tlačivo : ODIS C70

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**367 904,88**	**86,5**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**367 904,88**	**86,5**

		%nákladov
Mzdy :	**41 335,69**	**9,7**
Odvody :	**14 551,56**	**3,4**
Stroje :	**1 767,48**	**0,4**
Spolu :	**57 654,74**	**13,5**

Ostatné :		
Priame náklady	**425 559,63**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**39 595,26**	**10,8** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**17 933,34**	**31,1** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**57 528,60**	

Náklady spolu : **483 088,23**

Zisk a riziko

Zisk :	**18 243,14**	**3,8** % zisk / náklady
Cena :	**501 331,38**	**3,6** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**115,1**	

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z 12 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 10 AUG. 2010

JOZEF POKORNÝ

