(21)

19 1910

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-121-4/2007

Ružomberok 11. apríla 2007

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-121-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava kanalizácie" v objekte kasární Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 23. apríla 2007
Ukončenie prác : 31. mája 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	241 788,84 Sk
DPH	:	45 939,88 Sk
Cena s DPH	:	287 728,72 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 11. apríla 2007

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
0[illegible] Liptovský Trnovec 229
[illegible] mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-121-4/2007

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-121-4/2007 číslo objektu 09.09.001 „Oprava kanalizácie" v objekte kasární Mokraď. Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú slúžiť komunikácie k rozvodom kanalizácie. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody kanalizácie. Termín prác je dohodnutý od 23. 04. 2007 do 31.05. 2007.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce so stavebným náradím, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí, výkopové práce, práce v hĺbkach.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-121-4/2007, t.j. od 23. apríla 2007 do 31. mája 2007.

V Ružomberku: 11. apríla 2007

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032/7[illegible] Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 98 354 mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
riaditeľ PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír TOMKA	p. Vladimír Zubek

Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimír

Stavba : Oprava kanalizácie v objekte kasární Mokraď		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : Zubek	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 06.03.2007	

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st.	IČO : 14268027	DIČ :	SK 1020474587
03222 Lipt.Trnovec		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	299 902 Sk	za M3 OP	1 M	299 902 Sk	za M
1 M2 ZP	299 902 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 902 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	176 958,84	~~75 060,00~~ 64.830,-	~~252 018,84~~ 241.788,84
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	176 958,84	~~75 060,00~~ 64.830,-	~~252 018,84~~ 241.788,84

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		241 788,84 ~~252 018,84~~
22	DPH 19 % z :	252 018,84	45 939,88 ~~47 883,60~~
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		287 728,72 ~~299 902,44~~

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 1.3.2007

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Poštárová Oprava budov RUŽOMBEROK

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**

Spracoval : **Zubek**
JKSO :
Dátum : **06.03.2007**

Stavba : Oprava kanalizácie v objekte kasární Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	111212131	Odstránenie drevín výšky nad 1 m s pňom v rovine	50,000	m2	325,00	16 250,00		8 170,00	569,00		5 283,69	2 227,31
2	112111111	Spálenie konárov zo všetkých druhov stromov	20,000	kus	340,00	6 800,00		3 649,80			2 206,70	943,50
3	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	20,000	kus	190,00	3 800,00	68,60	1 423,60	542,80	38,60	1 212,26	514,14
4	112211111	Spálenie pňov priemeru do 0,3 m	20,000	kus	134,00	2 680,00	305,00	1 278,00			772,62	324,38
5	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3	146,000	m3	525,00	76 650,00		40 223,00	804,46	42,34	24 830,55	10 749,65
6	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	146,000	m3	79,00	11 534,00		4 254,44	1 846,90	83,22	3 738,80	1 610,64
7	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	200,000	m2	16,20	3 240,00		1 742,00			1 052,84	445,16
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**120 954,00**	**Sk**			**373,60**	**60 740,84**	**3 763,16**	**164,16**	**39 097,46**	**16 814,78**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
8	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	9,000	m3	920,00	8 280,00	6 126,12	1 147,41			693,74	312,73
9	452311111	Podkladné dosky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	2,000	m3	2 760,00	5 520,00	4 900,00	329,18			199,03	91,79
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**13 800,00**	**Sk**			**11 026,12**	**1 476,59**			**892,77**	**404,52**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
10	617451401	Cem. poter dna šachiet hladený drev. hladítkom	5,000	m2	134,00	670,00	359,00	167,50			101,27	42,23
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**670,00**	**Sk**			**359,00**	**167,50**			**101,27**	**42,23**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
11	87137[illegible]	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 315	60,000	m	138,00	8 280,00	1 059,60	2 007,00	1 713,60	151,80	2 341,20	1 006,80
12	28611[illegible]	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000	13,000	kus	4 200,00	54 600,00	54 600,00					
13	89210[illegible]	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	60,000	m	61,50	3 690,00	184,20	720,60		1 155,00	1 133,84	496,36
14	89421[illegible]	Šachty kanaliz. kruh. s oblož. dnom betón B25-B30 potr. DN 250-300	1,000	kus	10 200,00	10 200,00	3 261,80	2 003,91	1 673,82	75,61	2 269,27	915,59
15	89910[illegible]	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	3,000	kus	525,00	1 575,00	27,00	362,07	447,72	20,22	501,83	216,16
16	55243[illegible]	Poklop kruhový 600	3,000	kus	3 410,00	10 230,00	10 230,00					

ZUBEK Vladimir st.
Montáž, opravy a rekonštrukcie vodovodov
IČO: 14[illegible]8007 IČDPH SK1020[illegible]4587

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
~~17~~	~~558403000~~	~~Poklop kruhový 600~~	~~1,000~~	~~kus~~	~~3 410,00~~	~~10 230,00~~	~~10 230,00~~					
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	~~98 805,00~~	**Sk**			~~79 292,60~~	**5 093,58**	**3 835,14**	**1 402,63**	**6 246,14**	**2 634,91**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
18	969021111	Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	60,000	m	101,00	6 060,00	729,60	2 853,00			1 724,92	752,48
19	971033541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	2,000	m3	1 330,00	2 660,00	75,72	1 389,32			839,98	354,98
20	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,180	t	252,00	2 313,36		1 244,07			752,19	317,09
21	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,180	t	271,00	2 487,78		522,52		813,07	807,50	344,68
22	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	9,180	t	465,00	4 268,70				2 295,00	1 387,56	586,14
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**17 789,84**	**Sk**			**805,32**	**6 008,91**		**3 108,07**	**5 512,15**	**2 355,37**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	~~252 618,84~~	**Sk**			~~92 466,64~~	**73 487,42**	**7 598,30**	**4 674,86**	**51 849,79**	**22 251,81**
		Za rozpočet celkom :	~~252 618,84~~	**Sk**			~~92 466,64~~	**73 487,42**	**7 598,30**	**4 674,86**	**51 849,79**	**22 251,81**

ZUBEK Vladimír st.
montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ZBK-310-29/2007

Stanislav ONDRÍK