k č. PSB-89-18/2008

# Zmluva o dielo č.PSB 6/4-52-1/2008

**uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke**
**„ Oprava priestorov psinca b.č.25 Rašov /“**

## Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:** **Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky**
**Posádková správa budov Žilina**
**Kutuzovova 8**
**832 47 Bratislava – Nové Mesto**

zastúpené
**Ministerstvo obrany SR**
**Posádková správa budov Žilina**
**Rajecká cesta 18**
**010 01 Žilina**

**Zastúpený:** **Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**

**IČO:** **30845572**
**Bankové spojenie:** **Štátna pokladnica**
**Číslo účtu:** **7000171928/8180**
**Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:** **Tomaník Jozef tel.: 0960 449 220**

1.2. **Zhotoviteľ:** **Severoslovenská stavebná s.r.o**
**Horná Skotňa 2717**
**024 04 Kysucké Nové Mesto**

**IČO :** **34 425397**
**IČ DPH :** **SK 202 1906018**
**Bankové spojenie :** **VÚB a,s. pobočka Kysucké Nové Mesto**
**Číslo účtu :** **1926580058//0200**

## Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Psinec + budova službyb.č.25 Rašov - TP**

2.2.3. Miesto stavby : **Technický priestor Rašov – VÚ 5728**

## Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác
**„ Oprava priestorov psinca b.č. 25 Rašov „**
v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

## Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **7.4.2008**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **30.6.2008**

## Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.3.

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | **441 479 ,00 Sk** |
| DPH 19 % | **83 881,00 Sk** |
| **Cena spolu** | **525 360,00 Sk** |

5.4. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

## Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.



6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a mňožstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

## Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

## Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Ščamba Igor
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.
8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Pozemná správa budov ŽILINA

## Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie a vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou vystavenia faktúry na základe skutočne spotrebovaného množstva po ukončení stavebných prác.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

## Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

## Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

## Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

## Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela



13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

## Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 4.4.2008

.....
za objednávateľa

Posádková správa budov
ŽILINA

.....
za dodávateľa

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horné Skotno 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Posádková správa budov ŽILINA

**DODATOK 1 PSB-6/4-52-5/2008**
**k zmluve o dielo č.PSB-6/4-52-1/2008 uzatvorenej medzi**
**firmou Severoslovenská stavebná s.r.o Kysucké Nové Mesto**
**a Ministerstvom obrany SR, zastúpeným Posádkovou správou budov Žilina**

## Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:** **Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky**
**Posádková správa budov Žilina**
**Kutuzovova 8**
**832 47 Bratislava – Nové Mesto**
zastúpené
**Ministerstvo obrany SR**
**Posádková správa budov Žilina**
**Rajecká cesta 18**
**010 01 Žilina**

**Zastúpený:** **Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
**IČO:** **30845572**
**Bankové spojenie:** **Štátna pokladnica**
**Číslo účtu:** **7000171928/8180**
**Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:** **Tomaník Jozef tel.: 0960 449 220**

1.2. **Zhotoviteľ:** **Severoslovenská stavebná s.r.o**
**Horná Skotňa 2717**
**024 04 Kysucké Nové Mesto**

**IČO :** **34 425397**
**IČ DPH :** **SK 202 1906018**
**Bankové spojenie :** **VÚB a,s. pobočka Kysucké Nové Mesto**
**Číslo účtu :** **1926580058//0200**

V súlade s čl. 14. bod 14.2 a článkom 5.5. zmluvy o dielo č. PSB-6/4-52-1/2008 sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy takto:

1. Článok 5. bod 5.3.

| | | |
|---|---|---|
| Cena za dielo pôvodná : | cena bez DPH | 441 478,99 Sk |
| | DPH 19% | 83 881,00 Sk |
| | cena spolu zaokrúhlene | 525 360,00 Sk |
| Naviac práce: | cena bez DPH | 62 738,24 Sk |
| | DPH 19 % | 11 920,30 Sk |
| | cena spolu zaokrúhlene | 74 658,54 Sk |
| Nová cena: | Cena bez DPH | 504 217,23 Sk |
| | DPH 19% | 95 801,30 Sk |
| | Spolu | 600 018,53 Sk |

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy vrátene spracovaného ponukového rozpočtu na naviac práce.
Dodatok 1 je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých dva sú určené objednávateľovi a jeden dodávateľovi.

V Žiline dňa: 7.5.2008

Posádková správa budov ŽILINA

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397 IČ DPH: SK2021906018

# Krycí list kalkulácie

*Severoslovenská stavebná*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : 08. ZA. Oprava priestorov psinca b. č. 25 - VÚ 5728 Rašov - dodatok | Miesto : VÚ 5728 - b. č. 25 | Rozpočet : |
| | JKSO : | Spracoval : Ing. Karol Murčo |
| | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Žilina | 01001 | Žilina | IČO : 30845572 | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o. | 02404 | Kysucké Nové Mesto | IČO : 36425397 | DIČ : 2021906018 | IČ DPH : |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 74 659 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 74 659 Sk | za M2 UP | | |
| 1 M2 ZP | 74 659 Sk | za M2 ZP | 1 M | 74 659 Sk | za M | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 24 379,98 | | 24 379,98 |
| 2 | PSV : | 29 735,26 | 8 623,00 | 38 358,26 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 54 115,24 | 8 623,00 | 62 738,24 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : | |
| Podpis : | Podpis : | Podpis : | |
| Dátum : | Dátum : | Dátum : | |
| Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skotňa 2717 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018 | |

Posádková správa budov ŽILINA

overil ing. MARIAN REDNÁR

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 62 738,24 |
| 22 | DPH 19 % z : | 62 738,24 | 11 920,30 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 74 658,54 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

*Tlačivo : ODIS A10*

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Žilina**
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

*Spracoval :* **Ing. Karol Murčo**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba : 08. ZA. Oprava priestorov psinca b. č. 25 - VÚ 5728 Rašov - dodatok**

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Severoslovenská stavebná*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | | | | |
| | 622471317 | Náter vonk. stien Akronátom zlož. I až II | 92,000 | m2 | 175,00 | 16 100,00 | 11 477,00 | 1 866,68 | 656,88 | | | 1 394,37 | 705,07 | 19,3 |
| | | Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné | 0,276 | m3 | 42,50 | 11,73 | 0,13 za m2 | | | | | | | |
| | | Duvilax B bal 30kg | 0,009 | t | 56 200,00 | 517,04 | 5,62 za m2 | | | | | | | |
| | | Akronát vonkajšia náter. hmota | 184,000 | kg | 59,50 | 10 948,00 | 119,00 za m2 | | | | | | | |
| | | OMIETKÁR | 12,880 | Nh | 104,00 | 1 339,52 | 14,56 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 6,440 | Nh | 81,80 | 526,79 | 5,73 za m2 | | | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | **16 100,00** | **Sk** | | | **11 477,00** | **1 866,68** | **656,88** | | | **1 394,37** | **705,07** | **19,3** |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | | | |
| | 965043431 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2 | 2,780 | m3 | 2 950,00 | 8 201,00 | | 2 930,00 | 1 031,35 | | | 2 929,43 | 1 310,20 | 35,8 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 35,819 | Nh | 81,80 | 2 930,00 | 1053,96 za m2 | | | | | | | |
| | 998011001 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | 0,193 | t | 193,50 | 37,34 | | 12,80 | 4,50 | 0,80 | 0,00 | 13,26 | 5,95 | 0,1 |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 0,090 | Nh | 81,80 | 7,42 | 38,45 za m2 | | | | | | | |
| | | STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV | 0,043 | Nh | 81,80 | 3,52 | 18,24 za m2 | | | | | | | |
| | | OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV | 0,022 | Nh | 81,80 | 1,86 | 9,65 za m2 | | | | | | | |
| | | VYTAH STAV N+O 0,5T 30M | 0,009 | Sh | 86,00 | 0,80 | 4,18 za m2 | | | | | | | |
| | | Prevoz - Výťah stav n+o 0,5t 30m | 0,009 | Sk | 1,00 | 0,00 | 0,05 za m2 | | | | | | | |
| | 998011018 | Prípl. za zväčšený presun do 5 km pre budovy murované | 0,257 | t | 162,00 | 41,63 | | 3,04 | 1,07 | 4,77 | 11,26 | 14,75 | 6,72 | 0,0 |
| | | OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV | 0,022 | Nh | 81,80 | 1,84 | 7,20 za m2 | | | | | | | |
| | | OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV | 0,012 | Nh | 92,90 | 1,19 | 4,65 za m2 | | | | | | | |
| | | NAKLADAC KOL 0,60M3 1.9T | 0,001 | Sh | 339,00 | 0,43 | 1,70 za m2 | | | | | | | |
| | | AUTOZERIAV 6T 182KNM | 0,009 | Sh | 442,00 | 4,33 | 16,88 za m2 | | | | | | | |
| | | Prevoz - Nakladač kolesový 0,60m3 | 0,007 | Sk | 1,00 | 0,00 | 0,03 za m2 | | | | | | | |
| | | Prevoz - Autožeriav 6t 182knm | 0,364 | Sk | 1,00 | 0,36 | 1,42 za m2 | | | | | | | |
| | | CESTNA DOPRAVA | 10,889 | Sk | 1,00 | 10,88 | 42,37 za m2 | | | | | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **8 279,98** | **Sk** | | | | **2 945,85** | **1 036,93** | **5,58** | **11,27** | **2 957,44** | **1 322,89** | **36,0** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **24 379,98** | **Sk** | | | **11 477,00** | **4 812,53** | **1 693,81** | **5,58** | **11,27** | **4 351,81** | **2 027,96** | **55,3** |

# Krycí list kalkulácie

č.p. ZB-89-17/2008

Severoslovenská stavebná

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : 08. ZA. Oprava priestorov psinca b. č. 25 - VÚ 5728 Rašov | Miesto : VÚ 5728 Rašov, b. č. 25 | Rozpočet : |
| | JKSO : | Spracoval : Ing. Karol Murčo, Ing. Stanislav Fedor |
| | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Žilina | 01001 | Žilina | IČO : 30845572 | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o. | 02404 | Kysucké Nové Mesto | IČO : 36425397 | DIČ : 2021906018 | IČ DPH : |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 525 360 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 525 360 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 525 360 Sk | za M2 ZP | 1 M | 525 360 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 187 613,62 | 4 820,00 | 192 433,62 |
| 2 | PSV : | 113 322,40 | 76 671,00 | 189 993,40 |
| 3 | MCE : | 26 998,84 | 32 053,13 | 59 051,97 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 327 934,86 | 113 544,13 | 441 478,99 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ „zhotoviteľ : |
| Podpis : | Podpis : | Podpis : |
| Dátum : | Dátum : | Dátum : |
| Pečiatka : | Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA | Pečiatka : Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skotňa 2717 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 441 478,99 |
| 22 | DPH 19 % z : | 441 478,99 | 83 881,00 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 525 359,99 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

Tlačivo : ODIS A10

Overeil ku zmluve č. 2008/0018 Vedúci odd./ústr.

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Žilina**

*Dodávateľ :* **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

*Projektant :*

*JKSO :*

*Dátum :* . .

*Spracoval :* **Ing. Karol Murčo, Ing. Stanislav Fedor**

**Stavba : 08. ZA. Oprava priestorov psinca b. č. 25 - VÚ 5728 Rašov**

## Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

*Severoslovenská stavebná*

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Odvody | Stroje | Doprava | výrobná | správna | | |
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | 1 377,01 | | 184,48 | 64,93 | 282,63 | 78,07 | 310,58 | 246,27 | 210,03 | 2,3 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | 4 972,00 | 3 007,06 | 422,67 | 148,77 | | | 476,31 | 605,84 | 311,33 | 4,3 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 17 120,00 | 13 790,88 | 279,68 | 98,40 | | | 756,26 | 1 701,59 | 493,19 | 3,2 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | 110 264,90 | 35 759,35 | 21 488,07 | 7 564,26 | | | 20 151,21 | 13 374,62 | 11 927,38 | 203,8 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 58 699,71 | 1 036,34 | 12 430,30 | 4 375,56 | 1 667,40 | 7 812,22 | 12 480,04 | 9 752,51 | 9 145,31 | 161,2 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 192 433,62 | 53 593,63 | 34 805,21 | 12 251,93 | 1 950,03 | 7 890,29 | 34 174,40 | 25 680,83 | 22 087,27 | 375,1 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | |
| 713 - Izolácie tepelné spolu : | 9 375,80 | 8 717,00 | 160,48 | 56,59 | | | 156,22 | 175,40 | 110,10 | 1,9 |
| 71 - IZOLÁCIE spolu : | 9 375,80 | 8 717,00 | 160,48 | 56,59 | | | 156,22 | 175,40 | 110,10 | 1,9 |
| 721 - Vnútorná kanalizácia spolu : | 3 595,62 | 1 168,94 | 643,57 | 226,53 | 0,56 | 13,18 | 522,42 | 625,86 | 394,53 | 5,8 |
| 722 - Vnútorný vodovod spolu : | 5 358,20 | 2 748,17 | 656,76 | 231,18 | | 8,44 | 573,48 | 745,28 | 394,87 | 5,4 |
| 725 - Zariaďovacie predmety spolu : | 21 391,00 | 16 749,48 | 993,35 | 349,64 | | | 1 088,79 | 1 472,11 | 737,63 | 7,7 |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | 30 344,82 | 20 666,59 | 2 293,69 | 807,35 | 0,56 | 21,63 | 2 184,69 | 2 843,25 | 1 527,03 | 19,0 |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu : | 6 738,40 | 978,19 | 1 416,69 | 498,66 | | | 1 581,30 | 1 412,55 | 850,99 | 15,7 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu : | 31 734,20 | 20 305,21 | 2 579,93 | 908,08 | 181,59 | 76,01 | 2 720,59 | 3 227,35 | 1 735,40 | 25,3 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | 7 612,36 | 1 992,51 | 1 279,94 | 450,44 | 3,14 | 17,08 | 1 368,28 | 1 610,30 | 890,65 | 13,2 |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | 3 074,60 | 1 523,12 | 351,44 | 123,70 | | 2,19 | 381,78 | 445,97 | 246,37 | 4,2 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | 33 574,71 | 27 936,28 | 1 262,12 | 444,25 | 30,96 | 28,45 | 1 412,46 | 1 571,18 | 888,99 | 13,7 |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | 82 734,27 | 52 735,32 | 6 890,14 | 2 425,16 | 215,70 | 123,74 | 7 464,41 | 8 267,35 | 4 612,42 | 72,4 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | 22 289,23 | 12 216,32 | 2 450,60 | 862,48 | | 341,07 | 2 270,45 | 2 528,92 | 1 619,38 | 24,4 |
| 77 - PODLAHY spolu : | 22 289,23 | 12 216,32 | 2 450,60 | 862,48 | | 341,07 | 2 270,45 | 2 528,92 | 1 619,38 | 24,4 |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | 28 403,24 | 11 889,00 | 3 811,88 | 1 341,82 | | 340,28 | 3 853,56 | 4 523,04 | 2 643,65 | 41,6 |
| 783 - Nátery spolu : | 14 350,54 | 5 765,64 | 2 269,99 | 798,66 | | 89,71 | 1 788,52 | 2 279,52 | 1 358,48 | 22,5 |

# Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

*Severoslovenská stavebná*

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Materiál | Mzdy | OPN | | | Réžia | | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Odvody | Stroje | Doprava | výrobná | správna | | |
| 784 - Maľby spolu : | 2 495,50 | 399,99 | 648,83 | 228,16 | | | 438,61 | 447,38 | 332,52 | 4,9 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | 45 249,28 | 18 054,63 | 6 730,70 | 2 368,64 | | 429,99 | 6 080,69 | 7 249,94 | 4 334,66 | 69,1 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 189 993,40 | 112 389,88 | 18 525,62 | 6 520,24 | 216,27 | 916,44 | 18 156,46 | 21 064,86 | 12 203,61 | 187,0 |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 59 051,97 | 32 053,13 | 9 166,82 | 3 226,48 | | | 5 668,78 | 3 737,25 | 3 722,97 | 70,5 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 59 051,97 | 32 053,13 | 9 166,82 | 3 226,48 | | | 5 668,78 | 3 737,25 | 3 722,97 | 70,5 |
| **Za rozpočet celkom :** | **441 478,99** | **198 036,64** | **62 497,66** | **21 998,66** | **2 166,30** | **8 806,73** | **57 999,64** | **50 482,94** | **38 013,85** | **632,7** |

# Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom**

**Jedná sa o zmluvu PSB-ZA- 6/4-52-1/2008**




**z. Ivan Floch**
**OR – energetik PSB - RK**