136/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 136 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka (Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **SR zastupená MO SR**
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Peter SNIŽIK**

Adresa : **JANA HUSA 1732, 075 01 TREBIŠOV**

Zastúpený: **Peter SNIŽIK**

IČO: **17271193**
DIČ: **SK1020696413**

Bankové spoj.: **VUB - TREBIŠOV**
Číslo účtu: **112044 – 622/0200**
Číslo telefónu: **0905/270140**
Živnostenský list: **Žo 550/1992, Oú Trebišov-živnostenské oddelenie**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je:

Servis a údržba stožiarových transformátorových staníc – 400 kVA Mestské kasárne, 400 kVA Dukelské kasárne, 250 kVA RTH Vrbovec.

Miesto: **Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, RTH Vrbovec**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, RTH Vrbovec**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **03.12.2007**
Ukončenie : **07.12.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, RTH Vrbovec** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

Pozemková správa budov MICHALOVCE

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, RTH Vrbovec** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH : **37.841,90 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH : **7.189,90 Sk**
Cena vrátane DPH : ***45.031,80 Sk***
slovom : **Štyridsaťpäťtisíctridsaťjedenslovenskýchkorún 80/100**

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, elektromontážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

Pozádková správa budov MICHALOVCE

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.
Dodávateľ elektromontážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

Posádková správa budov MICHALOVCE

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do elektromontážneho denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 03. 12. 2007

Posádková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 03. 12. 2007

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVÍZIE
J. HUSA 1723 TREBIŠOV
DIČ DPH: SK 1020696413

Peter SNIŽIK
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

ROZPOČET

Obstaravateľ : MO SR, PSB UŽHORODSKA 1,07101 MICHALOVCE

Dodavateľ : SNIŽIK ELEKTRO J.HUSA 1723 07501 Trebišov
tel.0905270140

Predmet : Predmetom ponuky je rozpočet pre opravu elektrickych transformatorovych stanic :

1.RTH Vrbovec

2.Mestske kasarne Michalovce

3.Dukelske kasarne Michalovce

Prace ocenene v HZS,cena za 1 prac.hodinu v sume 250,00 Sk.

Material bude dokladovany dodacim listom
účtovany vo VC sučasnej ponuky trhu.

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVÍZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020698413

na vedomie: z.TLAČIL

Vrbovec - trafostanica typ BTS 1x250 kVA .

aterialove naklady :

.Bleskoistka VN 22 kV Siemens	ks	1	2798,40	2798,40
.Poistka VN 22kV/18A	ks	1	1156,20	1156,20
.Poistkovy spodok typ SP 22kVA	ks	1	1623,60	1623,60
.Prudova spojovacia prechodka s plast.izolantom 120x12mm	ks	5	256,30	1281,50
.Deonovy istič J21U 200A	ks	1	3348,90	3348,90
.Vodič CY 25mm zž pre ochr.spoj.	m	8	87,30	698,40
.Farba pre nater nosnych konštr. a NN rozvadzača	kg	6	127,80	766,80
.Bezpečnostne tabuľky plast.	ks	4	36,90	147,60
.Svorka SP01,5S pre ochr.pospoj.	ks	4	47,00	188,00
0.Svorka pre uzem.vedenie SR03	ks	2	38,20	76,40
3.Spojovaci material /skrutky,matice,podložky/				300,00

polu materialove naklady..... 12 385,80

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVÍZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

revedene prace – oprava a udržba ,rozpočtovane v HZS :

upis potrebnych prac :

ypnutie vedenia,zaistenie vypnuteho stavu.
emontaž poškodenych VN poistiek,
oistk.článkov a bleskoistiek.
ontaž poistkovych článkov a bleskoistiek.
ymena spojovacieho materialu.
nštalacia VN poistiek.
sadenie bezpečnostnych tabuliek,
ymena a doplnenie svoriek uzemnenia,
dstranenie korozie z konštrukčnych
asti a rozvadzačov,prevedenie
akladnych a vrchnych naterov nosnych konštr.
rozvadzača NN.Vymena poškodeneho deonoveho
stiča,vymena prudovych prechodiek CU 120x12mm.

polu prevedenie prac hod. 38 250,00 9500,00 Sk

ROZPIS DO FAKTÚRY

vedena suma je bez DPH.

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

estske kasarne Michalovce - BTS 1x400 kVA .

Materialove naklady :

1.Kabelove oko AL 240mm	ks	3	176,70	530,10
2.Poistka VN 22kV/25A	ks	1	1156,20	1156,20
3.Bleskoistka prepäťova 250V/10kA	ks	2	823,10	1646,20
4.Prudova spojovacia prechodka s plast.izolantom 120x12mm	ks	3	256,30	768,90
5.Vodič CY 25mm zž pre ochr.spoj.	m	4	87,30	349,20
6.Bezpečnostne tabuľky plast.	ks	4	36,90	147,60
Spolu materialove naklady.....				4 598,10

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

Mestske kasarne Michalovce - trafostanica BTS 1x400 kVA .

Prevedene prace - oprava a udržba ,rozpočtovane v HZS.

Supis potrebnych prac :

Vypnutie vedenia,zaistenie vypnuteho stavu.

Vymena nefunkčnej VN poistky,
vymena NN bleskoistiek.
Odpojenie poškodeneho kabeloveho oka AL 240
odrezanie ok kabelovych vodičov,nalisovanie
novych kabelovych ok,ukončenie a zapojenie
vodičov kabelovych vedeni 240mm2,
v rozvadzači trafostanice.
Nahrada poškodenych bezpečnostnych tabuliek,
Prepojenie transformatora na ochranne pospojovanie,
vodičom CYA 25mm zelenožltym.
Vymena opotrebenych prudovych prechodiek CU 120x12mm.

Spolu prevedenie prac	hod.	18	250,00	4500,00 Sk

ZAHRNÚŤ DO FAKTÚRY

Uvedena suma je bez DPH.

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

Mukelske kasarne Michalovce - BTS 1x400 kVA .

Materialove naklady :

1.Zemnič ZT 2000	ks	3	378,50	1135,50
2.Kabelove oko AL 240mm	ks	4	176,70	706,80
3.Prudova spojovacia prechodka s plast.izolantom 120x12mm	ks	3	256,30	768,90
4.Vodič CY 25mm zž pre ochr.spoj.	m	4	87,30	349,20
5.Bezpečnostne tabuľky plast.	ks	4	36,90	147,60
Spolu materialove naklady.....				3 108,00

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVÍZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

Dukelske kasarne Michalovce - trafostanica BTS 1x400 kVA .

Prevedene prace - oprava a udržba ,rozpočtovane v HZS.

Supis potrebnych prac :

Vypnutie vedenia,zaistenie vypnuteho stavu.

Prevedenie vykopu pre zemnič ZT 2000,osadenie
zemniča,zmeranie zemneneho prechodoveho odporu,
pripojenie na uzemňovaciu sustavu.
Odpojenie poškodenych kabelovych ok AL 240
odrezanie oka od kabelovych vodičov,nalisovanie
novych kabelovych ok,ukončenie a zapojenie
vodičov kabelovych vedeni 240mm2,
v rozvadzači trafostanice.
Nahrada poškodenych bezpečnostnych tabuliek,
Prepojenie transformatora na ochranne pospojovanie,
vodičom CYA 25mm zelenožltym.
Vymena opotrebenych prudovych prechodiek CU 120x12mm.

Spolu prevedenie prac	hod.	15	250,00	3750,00 Sk

ZAPIS DO FAKTÚRY

Uvedena suma je bez DPH.

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

REKAPITULACIA

RTH Vrbovec - cena za dodavku materialov
a prevedenie prac ..... 21 885,80 Sk

Mestske kasarne Michalovce - cena
za dodavku materialov a prevedenie prac 9 098,10 Sk

Dukelske kasarne Michalovce - cena
za dodavku materialov a prevedenie prac 6 858,00 Sk

Celkova suma za dodavku materialov
a prevedenie prac ..... 37 841,90 Sk

DPH 19 % ..... 7 189,961 Sk

Spolu cena s DPH po zaokruhleni..... 45 031,80 Sk

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVÍZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-136/2007-Z



.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia