**Ministerstvo obrany SR**
**Posádková správa budov**
**Ružomberok**
Č. p.: PSB Rbk-242-5/2010

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Príloha : 1/

# Zmluva o poskytnutí služby č. PSB-RK-38-40/2010 uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

## *Článok I*
## *ZMLUVNÉ STRANY*

| | |
|---|---|
| **1.1 Objednávateľ:** | **Ministerstvo obrany SR** |
| Sídlo: | Kutuzovova 8<br>Bratislava |
| V zastúpení: | **Posádková správa budov** |
| Kontaktná adresa : | Zarevúca č. 2 034 01 Ružomberok |
| IČO : | 30845572 |
| Bankové spojenie : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000171928/8180 |
| Oprávnený rokovať<br>vo veciach zmluvných : | Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB |
| vo veciach technických: | z. Ivan Floch |
| Odborný dozor objednávateľa: | z. Ivan Floch |
| Telefón : | 0960 472254 |
| Fax : | 0960 472258 |
| / ďalej len objednávateľ / | |

| | |
|---|---|
| **1.2 Poskytovateľ služby** | **GLOBÁL, spol. s r.o.** |
| Sídlo: | J. Holého 1180/13 |
| Zastúpený: | Oto Findor – riaditeľ- konateľ |
| Oprávnený rokovať<br>vo veciach zmluvných: | Oto Findor |
| vo veciach technických: | Ing. Anton Šteininger |
| vo veciachstavebných | Jozef Duchoň: |
| IČO : | 31580637 |
| IČDPH: | SK2020467449 |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s., pobočka Prievidza |
| Číslo účtu: | 1364310354/0200 |
| Telefón: | 046/5424675 |
| Fax: | 046/5426546 |
| Register: | Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.2250/R |

/ ďalej len poskytovateľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

## *Článok II*
## *PREDMET A MIESTO PLNENIA*

2.1 Predmetom plnenia je vykonanie: „**Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení, - RK“** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o poskytnutí služby.
2.2 Poskytovateľ je povinný vykonať kompletnú skúšku odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a v náväznosti na ocenený výkaz výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny v náväznosti na ocenenie a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že službu po jej dokončení zo strany poskytovateľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

## *Článok III*
## *TERMÍN PLNENIA*

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať službu v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
začatia prác: deň podpisu zmluvy
ukončenia prác: 30. novembra 2010
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia služby, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má poskytovateľ právo na predĺženie lehoty.

## *Článok IV*
## *CENA POSKYTNUTEJ SLUŽBY*

4.1 Cena za poskytnutú službu je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | **11 385,00 €** |
| DPH 19 % | **2 163,15 €** |
| **Cena za dielo celkom vrátane DPH** | **13 548,15 €** |

4.3 Práce, ktoré poskytovateľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie služby ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu služby oproti ponukovému rozpočtu, táto služba bude riešená písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka poskytovateľa.

## *Článok V*
## *PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA*

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona. Po ukončení prác a vystavení správ v dvoch vyhotoveniach bude objednávateľovi predložená faktúra v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude poskytovateľ služby predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu ( faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu ( faktúry ).
5.5 Poskytovateľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu:

Posádková správa budov
Zarevúca 2
034 01 Ružomberok

## *Článok VI*
## *ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY*

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s STN, vzťahujúcimi sa na predmet služby a na vykonanú službu poskytuje záruku počas trvania platnosti správy o diskontinuálnom meraní od jej odovzdania objednávateľovi.
6.2 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnej služby bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

## *Článok VII*
## *PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN*

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi služby v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na vykonanie diskontinuálného merania.
7.2 Poskytovateľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce.
7.3 Poskytovateľ znáša nebezpečenstvo škody na jednotlivých zariadeniach až do termínu ukončenia vykonávania diskontinuálného merania.
7.4 Poskytovateľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( ďalej len BOZP ) a požiarnej ochrany ( ďalej len PO ) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene pri zariadeniach za účelom diskontinuálného merania.
7.5 Poskytovateľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.6 Poskytovateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené

vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.7 Preukázateľné preškolenie pracovníkov poskytovateľ o BOZP a PO poskytovateľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.8 Poskytovateľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie služby. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je poskytovateľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.9 Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.10 Poskytovateľ zodpovedá za to, že počas diskontinuálného merania bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.11 Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní služby bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.12 Poskytovateľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.13 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.14 Poskytovateľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov

7.15 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá poskytovateľ. Objednávateľ aj poskytovateľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.16 Pracovníci poskytovateľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu zápis.

7.17 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou služby a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

## *Článok VIII*
## *SANKCIE*

8.1 V prípade, ak je poskytovateľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý ( i začatý )deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

## *Článok IX*
## *OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY*

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak poskytovateľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie služby, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak poskytovateľ nedodrží náhradný termín dokončenia služby,
- ak na poskytovateľ a bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,

9.2 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým poskytovateľ služby znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod poskytovateľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

## *Článok X.*
## *ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA*

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží päť a poskytovateľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Ružomberku, dňa: 4.6.2010

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ PSB Ružomberok

V Bojniciach dňa: 4.06.2010

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Oto Findor
riaditeľ - konateľ

## Doložka overenia totožnosti zmluvy s orginálom

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom**



**z. Ivan Floch**
**OR – energetik PSB - RK**

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L. Mikuláš - PK | Rozpočet: 1 |
| Objekt : Kotol 1 BUDERUS | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice |
| | | Dňa: . . Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | IČO: | | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | IČO: | 31580637 | DIČ: | 2020467449 |
| Projektant: | | IČO: | | DIČ: | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 OP | 737 | | | | | | | |
| 1 | M2 ZP | 737 | | | | | | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 619,02 | | 619,02 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 619,02 | | 619,02 |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 619,02 |
| 22 | DPH 19% z: 619,02 | 117,61 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 736,63 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : Kotol 1 BUDERUS**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 476,17 | 0,00 | 476,17 | 4,75134 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 619,02 | 0,00 | 619,02 | 4,89532 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 619,02 | 0,00 | 619,02 | 4,89532 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : Kotol 1 BUDERUS**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | | | | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | | | | 142,85 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50740-1 | Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 250 kW | 1,000 | súbor | | | | 61,41 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50740-4 | Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia | 1,000 | kus | | | | 2,80 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50740-5 | Kontrola celkového stavu kotla | 1,000 | kus | | | | 64,81 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50740-6 | Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar. | 1,000 | súbor | | | | 7,40 | | | | | 19 |
| 6 | 242 | 50740-7 | Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - nízkotlak | 1,000 | kus | | | | 1,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50740-9 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | | | | 2,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50741-0 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | | | | 3,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50741-3 | Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru | 1,000 | kus | | | | 0,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50741-4 | Kontrola funkcie šúpatka | 1,000 | kus | | | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50741-5 | Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 250 kW | 1,000 | kus | 73,03 | 73,03 | | 73,03 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50741-9 | Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla | 1,000 | kus | 42,67 | 42,67 | | 42,67 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50742-0 | Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt | 1,000 | kus | 20,63 | 20,63 | | 20,63 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50742-1 | Kontrola funkcie prevádzkového termostatu | 1,000 | kus | 23,76 | 23,76 | | 23,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50742-2 | Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50742-4 | Kontrola funkcie manometra tlaku plynu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50742-9 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50743-0 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50743-1 | Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50743-2 | Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50743-3 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50743-4 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50743-5 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50743-6 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50743-7 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50743-8 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50743-9 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50744-0 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50744-1 | Kontrola funkcie ťahu | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50744-2 | Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50744-3 | Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika | 1,000 | kus | 3,94 | 3,94 | | 3,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 32 | 242 | 50744-5 | Kontrola funkcie injektorového horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50744-6 | Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kl | 1,000 | kus | 4,82 | 4,82 | | 4,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | | | | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |
| 34 | 242 | 50744-8 | Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch | 1,000 | kus | 3,45 | 3,45 | | 3,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 35 | 242 | 50744-9 | Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor | 1,000 | kus | 9,72 | 9,72 | | 9,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 36 | 242 | 50745-0 | Kontrola poistky proti poklesu plynu | 1,000 | kus | 3,98 | 3,98 | | 3,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 37 | 242 | 50745-1 | Kontrolné meranie CO v ovzduší | 1,000 | meranie | 8,86 | 8,86 | | 8,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 38 | 242 | 50745-2 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 1,000 | položka | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 476,17 | | | 476,17 | | 476,17 | | 4,75134 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 619,02 | | | 619,02 | | 619,02 | | 4,89532 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 619,02 | | | 619,02 | | 619,02 | | 4,89532 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L. Mikuláš - PK | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : Kotol 2 RENDAMAX | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | |
| | | Dňa: . . | Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: 31580637 | DIČ: | 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 922 | 1 M2 UP | 922 |
| 1 M2 ZP | 922 | 1 M | 922 |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 774,69 | | 774,69 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 774,69 | | 774,69 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 774,69 |
| 22 | DPH 19% z: 774,69 | 147,19 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 921,88 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : Kotol 2 RENDAMAX**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 595,92 | 0,00 | 595,92 | 5,61522 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : Kotol 2 RENDAMAX**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 178,77 | 178,77 | | 178,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50740-2 | Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW | 1,000 | súbor | 92,90 | 92,90 | | 92,90 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50740-4 | Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia | 1,000 | kus | 2,80 | 2,80 | | 2,80 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50740-5 | Kontrola celkového stavu kotla | 1,000 | kus | 64,81 | 64,81 | | 64,81 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50740-6 | Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar. | 1,000 | súbor | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | | | | | 19 |
| 6 | 242 | 50740-8 | Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak | 1,000 | kus | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50740-9 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50741-0 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 3,66 | 3,66 | | 3,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50741-3 | Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru | 1,000 | kus | 0,31 | 0,31 | | 0,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50741-4 | Kontrola funkcie šúpatka | 1,000 | kus | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50741-6 | Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW | 1,000 | kus | 102,62 | 102,62 | | 102,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50741-9 | Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla | 1,000 | kus | 42,67 | 42,67 | | 42,67 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50742-0 | Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt | 1,000 | kus | 20,63 | 20,63 | | 20,63 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50742-1 | Kontrola funkcie prevádzkového termostatu | 1,000 | kus | 23,76 | 23,76 | | 23,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50742-2 | Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50742-3 | Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50742-4 | Kontrola funkcie manometra tlaku plynu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50742-5 | Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 9,29 | 9,29 | | 9,29 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50742-6 | Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko | 1,000 | kus | 9,24 | 9,24 | | 9,24 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50742-7 | Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka | 1,000 | kus | 9,45 | 9,45 | | 9,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50742-8 | Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť | 1,000 | kus | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50742-9 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50743-0 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50743-1 | Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50743-2 | Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50743-3 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50743-4 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50743-5 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50743-6 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50743-7 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50743-8 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 242 | 50743-9 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50744-0 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom \ | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 34 | 242 | 50744-1 | Kontrola funkcie ťahu | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 35 | 242 | 50744-2 | Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 36 | 242 | 50744-3 | Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika | 1,000 | kus | 3,94 | 3,94 | | 3,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 37 | 242 | 50744-4 | Kontrola funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru | 1,000 | kus | 2,33 | 2,33 | | 2,33 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 38 | 242 | 50744-5 | Kontrola funkcie injektorového horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 39 | 242 | 50744-6 | Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kla | 1,000 | kus | 4,82 | 4,82 | | 4,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 40 | 242 | 50744-8 | Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch | 1,000 | kus | 3,45 | 3,45 | | 3,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 41 | 242 | 50744-9 | Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor | 1,000 | kus | 9,72 | 9,72 | | 9,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 42 | 242 | 50745-0 | Kontrola poistky proti poklesu plynu | 1,000 | kus | 3,98 | 3,98 | | 3,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 43 | 242 | 50745-1 | Kontrolné meranie CO v ovzduší | 1,000 | meranie | 8,86 | 8,86 | | 8,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 44 | 242 | 50745-2 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 1,000 | položka | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 595,92 | | | 595,92 | | 595,92 | | 5,61522 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

*Konverzný kurz ( SKK/EUR ) =*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | | Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM | |
| | | JKSO : | |
| Rozpočet: 1 | Zmluva č.: | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | Dňa: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ: PSB Ružomberok | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | | IČO: | 31580637 |
| 97201 Bojnice Hollého 1180/13 | | DIČ: | 2020467449 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 11 385,00 | | 11 385,00 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 11 385,00 | | 11 385,00 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | | Sučet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: | E | Celkové náklady | |
| | | 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 11 385,00 |
| podpis: | | 22 | DPH 19 % 11 385,00 | 2 163,13 |
| dátum: | | 23 | DPH 0 % | |
| | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 13 548,13 |
| | | F | | |

| | | |
|---|---|---|
| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ | |
| podpis: | podpis: | |
| dátum: | dátum: | |
| pečiatka: | pečiatka: | |

*Duálne oceňovanie - SKK:*

*Bez DPH:*

*S DPH:*

| Názov stavby, objektu, časti | ZRN | ORN | ZRN+ORN | NUS | IN | ON | Spolu bez DPH | DPH - 1.sadzba | DPH - 2.sadzba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ....Objekt : 2. štvrťrok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .....Časť : 1. Kotol PGV | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 147,19 | 0,00 |
| .....Časť : 2. Kotol PGV | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 147,19 | 0,00 |
| .....Časť : 3. Kotol PGV | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 147,19 | 0,00 |
| .....Časť : 4. Kotol PGV | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 147,19 | 0,00 |
| Spolu za Objekt : 2. štvrťrok : | 3 098,76 | 0,00 | 3 098,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098,76 | 588,76 | 0,00 |
| ....Objekt : 3. štvrťrok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .....Časť : 1. Kotol PGV | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 147,19 | 0,00 |
| .....Časť :2. Kotol PGV | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 147,19 | 0,00 |
| .....Časť :3. Kotol PGV | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 147,19 | 0,00 |
| .....Časť :4. Kotol PGV | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 147,19 | 0,00 |
| Spolu za Objekt : 3. štvrťrok : | 3 098,76 | 0,00 | 3 098,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098,76 | 588,76 | 0,00 |
| ....Objekt : 4. štvrťrok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .....Časť :1. Kotol PGV | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 147,19 | 0,00 |
| .....Časť :2. Kotol PGV | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 147,19 | 0,00 |
| .....Časť :3. Kotol PGV | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 147,19 | 0,00 |
| .....Časť :4. Kotol PGV | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 147,19 | 0,00 |
| Spolu za Objekt : 4. štvrťrok : | 3 098,76 | 0,00 | 3 098,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098,76 | 588,76 | 0,00 |
| ....Objekt : Kotol 1 BUDERUS | 619,02 | 0,00 | 619,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,02 | 117,61 | 0,00 |
| Spolu za Objekt : Kotol 1 BUDERUS : | 619,02 | 0,00 | 619,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,02 | 117,61 | 0,00 |
| ....Objekt : Kotol 2 RENDAMAX | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 147,19 | 0,00 |
| Spolu za Objekt : Kotol 2 RENDAMAX : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 147,19 | 0,00 |
| ....Objekt : Regulačná stanica plynu | 302,54 | 0,00 | 302,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,54 | 57,48 | 0,00 |
| Spolu za Objekt : Regulačná stanica plynu : | 302,54 | 0,00 | 302,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,54 | 57,48 | 0,00 |
| ....Objekt : Regulačná stanica plynu PK | 241,98 | 0,00 | 241,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,98 | 45,98 | 0,00 |
| Spolu za Objekt : Regulačná stanica plynu PK : | 241,98 | 0,00 | 241,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,98 | 45,98 | 0,00 |
| ....Objekt : Rozvod plynu PK | 68,05 | 0,00 | 68,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,05 | 12,93 | 0,00 |
| Spolu za Objekt : Rozvod plynu PK : | 68,05 | 0,00 | 68,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,05 | 12,93 | 0,00 |
| ....Objekt : Rozvod plynu | 82,44 | 0,00 | 82,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 15,66 | 0,00 |
| Spolu za Objekt : Rozvod plynu : | 82,44 | 0,00 | 82,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 15,66 | 0,00 |
| Stavba spolu : | 11 385,00 | 0,00 | 11 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 385,00 | 2 163,13 | 0,00 |

| Spolu s DPH | Spolu s DPH | ZRN | ORN | ZRN+ORN | Fakturované | Zostatok | Vykonané | Zostatok | Naplánované | Zostatok | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočet | Rozp. - duálne | VK | VK | VK | Čerpanie | Čerpanie | VF | VF | OP | OP | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O | |
| 921,88 | 27 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 921,88 | 27 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 921,88 | 27 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 921,88 | 27 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 3 687,52 | 111 090,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O | |
| 921,88 | 27 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 921,88 | 27 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 921,88 | 27 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 921,88 | 27 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 3 687,52 | 111 090,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O | |
| 921,88 | 27 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 921,88 | 27 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 921,88 | 27 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 921,88 | 27 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 3 687,52 | 111 090,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P | |
| 736,63 | 22 191,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O | |
| 736,63 | 22 191,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P | |
| 921,88 | 27 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O | |
| 921,88 | 27 772,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P | |
| 360,02 | 10 845,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O | |
| 360,02 | 10 845,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P | |
| 287,96 | 8 675,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O | |
| 287,96 | 8 675,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P | |
| 80,98 | 2 439,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O | |
| 80,98 | 2 439,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P | |
| 98,10 | 2 955,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O | |
| 98,10 | 2 955,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P | |
| 13 548,13 | 408 150,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | T | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L. Mikuláš - PK | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : Regulačná stanica plynu PK | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | |
| | | Dňa: . . | Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: | 31580637 | DIČ: 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | | DIČ: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 288 | 1 M2 UP | 288 |
| 1 M2 ZP | 288 | 1 M | 288 |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 241,98 | | 241,98 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 241,98 | | 241,98 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 241,98 |
| 22 | DPH 19% z: 241,98 | 45,98 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 287,96 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** | **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** | **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** | **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : Regulačná stanica plynu PK**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 186,18 | 0,00 | 186,18 | 3,16756 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 241,98 | 0,00 | 241,98 | 3,31154 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 241,98 | 0,00 | 241,98 | 3,31154 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : Regulačná stanica plynu PK**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 55,80 | 55,80 | | 55,80 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50500-1 | Kontrola umiestnenia regulačnej stanice | 1,000 | stanica | 11,76 | 11,76 | | 11,76 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50500-2 | Kontrola budovy regulačnej stanice | 1,000 | stanica | 7,98 | 7,98 | | 7,98 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50500-3 | Kontrola vetrania | 1,000 | stanica | 6,48 | 6,48 | | 6,48 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50500-4 | Kontrola izolačnej spojky | 1,000 | kus | 1,85 | 1,85 | | 1,85 | | | | | 19 |
| 6 | 381 | 50500-5 | Kontrola vodivého prepojenia strojného uzemnenia | 1,000 | stanica | 4,85 | 4,85 | | 4,85 | | | | | 19 |
| 7 | 381 | 50500-6 | Kontrola predohrevu plynu | 1,000 | kus | 3,80 | 3,80 | | 3,80 | | | | | 19 |
| 8 | 381 | 50500-7 | Kontrola vykurovania priestoru regulačnej stanice | 1,000 | kus | 3,80 | 3,80 | | 3,80 | | | | | 19 |
| 9 | 381 | 50500-8 | Kontrola tesnosti vykurovacieho telesa | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | | | | | 19 |
| 10 | 381 | 50500-9 | Kontrola uzáveru - vrchného - šúpatko do DN 150 | 1,000 | kus | 3,59 | 3,59 | | 3,59 | | | | | 19 |
| 11 | 381 | 50501-1 | Kontroa uzáveru - vrchného - guľový uzáver do DN 150 | 1,000 | kus | 3,80 | 3,80 | | 3,80 | | | | | 19 |
| 12 | 381 | 50501-3 | Kontrola uzáveru - zemného - šúpatko do DN 150 | 1,000 | kus | 7,38 | 7,38 | | 7,38 | | | | | 19 |
| 13 | 242 | 50501-5 | Kontrola uzáveru - zemného - guľový uzáver do DN 150 | 1,000 | kus | 7,62 | 7,62 | | 7,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50501-7 | Kontrola filtru v egulačnej stanici | 1,000 | kus | 1,48 | 1,48 | | 1,48 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50501-8 | Kontrola filtru v regulačnej stanici v rozobratom stave | 1,000 | kus | 7,86 | 7,86 | | 7,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50501-9 | Kontrola nastavenia hodnôt bezpečnostného rýchlouzáveru bez funk | 1,000 | kus | 6,54 | 6,54 | | 6,54 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50502-0 | Funkčná skúška bezpečnostného rýchlouzáveru | 1,000 | kus | 8,46 | 8,46 | | 8,46 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50502-1 | Kontrola nastavených hodnôt regulátorov bez funkčnej skúšky | 1,000 | kus | 7,62 | 7,62 | | 7,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50502-2 | Funkčná skúška regulátoru | 1,000 | kus | 8,46 | 8,46 | | 8,46 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50502-3 | Kontrola nastavených hodnôt hlavného poistného ventilu, kvapalino | 1,000 | kus | 6,30 | 6,30 | | 6,30 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50502-4 | Kontrola funkcie hlavného poistného ventilu alebo kvapalinovej poist | 1,000 | kus | 7,98 | 7,98 | | 7,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50502-5 | Kontrola odfukového zariadenia | 1,000 | stanica | 5,51 | 5,51 | | 5,51 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50502-6 | Kontrola obtokového potrubia | 1,000 | kus | 4,22 | 4,22 | | 4,22 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50502-7 | Kontrola plynomeru | 1,000 | kus | 4,66 | 4,66 | | 4,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50502-8 | Kontrola funkcie zapisovacieho zariadenia | 1,000 | kus | 4,66 | 4,66 | | 4,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50502-9 | Kontrola napojenia manometra | 1,000 | kus | 3,38 | 3,38 | | 3,38 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50503-0 | Kontrola teplomerov | 1,000 | stanica | 3,38 | 3,38 | | 3,38 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50503-1 | Kontrola správnej funkcie manometra (teplomera) | 1,000 | kus | 4,22 | 4,22 | | 4,22 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50503-4 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 3,80 | 3,80 | | 3,80 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50503-5 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50503-6 | Kontrola ochrany proti korózii | 1,000 | stanica | 6,30 | 6,30 | | 6,30 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 32 | 242 | 50503-7 | Kontrola všeobecných bezpečnostných ustanovení | 1,000 | stanica | 7,98 | 7,98 | | 7,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50503-8 | Kontrola filtra inštalovaného samostatne pred regulačnou stanicou | 1,000 | kus | 7,20 | 7,20 | | 7,20 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |
| 34 | 242 | 50503-9 | Kontrola odstránenia nedostatkov z minulej revízie | 1,000 | položka | 1,48 | 1,48 | | 1,48 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 186,18 | | | 186,18 | | 186,18 | | 3,16756 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 241,98 | | | 241,98 | | 241,98 | | 3,31154 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 241,98 | | | 241,98 | | 241,98 | | 3,31154 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

# Krycí list rozpočtu v EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L. Mikuláš - Ondrášová | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : Regulačná stanica plynu | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | |
| | | Dňa: . . | Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | | DIČ: |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: | 31580637 | DIČ: 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | | DIČ: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 360 | 1 M2 UP | 360 |
| 1 M2 ZP | 360 | 1 M | 360 |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 302,54 | | 302,54 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 302,54 | | 302,54 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 302,54 |
| 22 | DPH 19% z: | 302,54 | 57,48 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 360,02 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : Regulačná stanica plynu**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 232,73 | 0,00 | 232,73 | 3,16756 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 302,54 | 0,00 | 302,54 | 3,31154 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 302,54 | 0,00 | 302,54 | 3,31154 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : Regulačná stanica plynu**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 69,81 | 69,81 | | 69,81 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50500-1 | Kontrola umiestnenia regulačnej stanice | 1,000 | stanica | 14,70 | 14,70 | | 14,70 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50500-2 | Kontrola budovy regulačnej stanice | 1,000 | stanica | 9,98 | 9,98 | | 9,98 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50500-3 | Kontrola vetrania | 1,000 | stanica | 8,10 | 8,10 | | 8,10 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50500-4 | Kontrola izolačnej spojky | 1,000 | kus | 2,31 | 2,31 | | 2,31 | | | | | 19 |
| 6 | 381 | 50500-5 | Kontrola vodivého prepojenia strojného uzemnenia | 1,000 | stanica | 6,06 | 6,06 | | 6,06 | | | | | 19 |
| 7 | 381 | 50500-6 | Kontrola predohrevu plynu | 1,000 | kus | 4,76 | 4,76 | | 4,76 | | | | | 19 |
| 8 | 381 | 50500-7 | Kontrola vykurovania priestoru regulačnej stanice | 1,000 | kus | 4,76 | 4,76 | | 4,76 | | | | | 19 |
| 9 | 381 | 50500-8 | Kontrola tesnosti vykurovacieho telesa | 1,000 | kus | 7,37 | 7,37 | | 7,37 | | | | | 19 |
| 10 | 381 | 50500-9 | Kontrola uzáveru - vrchného - šúpatko do DN 150 | 1,000 | kus | 4,49 | 4,49 | | 4,49 | | | | | 19 |
| 11 | 381 | 50501-1 | Kontroa uzáveru - vrchného - guľový uzáver do DN 150 | 1,000 | kus | 4,76 | 4,76 | | 4,76 | | | | | 19 |
| 12 | 381 | 50501-3 | Kontrola uzáveru - zemného - šúpatko do DN 150 | 1,000 | kus | 9,23 | 9,23 | | 9,23 | | | | | 19 |
| 13 | 242 | 50501-5 | Kontrola uzáveru - zemného - guľový uzáver do DN 150 | 1,000 | kus | 9,53 | 9,53 | | 9,53 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50501-7 | Kontrola filtru v egulačnej stanici | 1,000 | kus | 1,85 | 1,85 | | 1,85 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50501-8 | Kontrola filtru v regulačnej stanici v rozobratom stave | 1,000 | kus | 9,83 | 9,83 | | 9,83 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50501-9 | Kontrola nastavenia hodnôt bezpečnostného rýchlouzáveru bez funk | 1,000 | kus | 8,18 | 8,18 | | 8,18 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50502-0 | Funkčná skúška bezpečnostného rýchlouzáveru | 1,000 | kus | 10,58 | 10,58 | | 10,58 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50502-1 | Kontrola nastavených hodnôt regulátorov bez funkčnej skúšky | 1,000 | kus | 9,53 | 9,53 | | 9,53 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50502-2 | Funkčná skúška regulátoru | 1,000 | kus | 10,58 | 10,58 | | 10,58 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50502-3 | Kontrola nastavených hodnôt hlavného poistného ventilu, kvapalinov | 1,000 | kus | 7,88 | 7,88 | | 7,88 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50502-4 | Kontrola funkcie hlavného poistného ventilu alebo kvapalinovej poist | 1,000 | kus | 9,98 | 9,98 | | 9,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50502-5 | Kontrola odfukového zariadenia | 1,000 | stanica | 6,89 | 6,89 | | 6,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50502-6 | Kontrola obtokového potrubia | 1,000 | kus | 5,28 | 5,28 | | 5,28 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50502-7 | Kontrola plynomeru | 1,000 | kus | 5,82 | 5,82 | | 5,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50502-8 | Kontrola funkcie zapisovacieho zariadenia | 1,000 | kus | 5,70 | 5,70 | | 5,70 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50502-9 | Kontrola napojenia manometra | 1,000 | kus | 4,23 | 4,23 | | 4,23 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50503-0 | Kontrola teplomerov | 1,000 | stanica | 4,23 | 4,23 | | 4,23 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50503-1 | Kontrola správnej funkcie manometra (teplomera) | 1,000 | kus | 5,28 | 5,28 | | 5,28 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50503-4 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 4,76 | 4,76 | | 4,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50503-5 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 7,37 | 7,37 | | 7,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50503-6 | Kontrola ochrany proti korózii | 1,000 | stanica | 7,88 | 7,88 | | 7,88 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 32 | 242 | 50503-7 | Kontrola všeobecných bezpečnostných ustanovení | 1,000 | stanica | 9,98 | 9,98 | | 9,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50503-8 | Kontrola filtra inštalovaného samostatne pred regulačnou stanicou | 1,000 | kus | 9,00 | 9,00 | | 9,00 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 242 | 50503-9 | Kontrola odstránenia nedostatkov z minulej revízie | 1,000 | položka | 1,85 | 1,85 | | 1,85 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 232,73 | | | 232,73 | | 232,73 | | 3,16756 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 302,54 | | | 302,54 | | 302,54 | | 3,31154 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 302,54 | | | 302,54 | | 302,54 | | 3,31154 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L. Mikuláš - PK | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : Rozvod plynu PK | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | |
| | | Dňa: . . | Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: 31580637 | DIČ: | 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 81 | 1 M2 UP | 81 |
| 1 M2 ZP | 81 | 1 M | 81 |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 68,05 | | 68,05 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 68,05 | | 68,05 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 68,05 |
| 22 | DPH 19% z: 68,05 | 12,93 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 80,98 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** | **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** | **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** | **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : Rozvod plynu PK**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 52,35 | 0,00 | 52,35 | 1,72776 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 68,05 | 0,00 | 68,05 | 1,87174 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 68,05 | 0,00 | 68,05 | 1,87174 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : Rozvod plynu PK**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 15,70 | 15,70 | | 15,70 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50620-2 | Kontrola nadzemného plynovodu od 50m do 100m | 1,000 | plyn. | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50620-5 | Kontrola plynovodu umiestneného v zemi od 50m do 100m | 1,000 | plyn. | 9,30 | 9,30 | | 9,30 | | | | | 19 |
| 4 | 242 | 50620-7 | Kontrola odvodňovacej armatúry | 1,000 | kus | 3,36 | 3,36 | | 3,36 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 5 | 242 | 50620-8 | Kontrola čuchačky | 1,000 | kus | 2,88 | 2,88 | | 2,88 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 6 | 242 | 50620-9 | Kontrola uzáveru - šúpatko vrchné | 1,000 | kus | 2,07 | 2,07 | | 2,07 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50621-0 | Kontrola uzáveru - šúpatko zemné | 1,000 | kus | 3,56 | 3,56 | | 3,56 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50621-1 | Kontrola uzáveru - guľový uzáver | 1,000 | kus | 2,72 | 2,72 | | 2,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50621-2 | Kontrola uzáveru - uzáver do DN 50 | 1,000 | kus | 1,19 | 1,19 | | 1,19 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50621-3 | Kontrola tesnosti - spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 4,01 | 4,01 | | 4,01 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50621-4 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 2,93 | 2,93 | | 2,93 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50621-7 | Kontrola kompenzátoru | 1,000 | kus | 2,94 | 2,94 | | 2,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50621-8 | Kontrola regulátoru | 1,000 | kus | 3,57 | 3,57 | | 3,57 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50621-9 | Kontrola prípojky na hlavný uzáver | 1,000 | kus | 3,09 | 3,09 | | 3,09 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50622-0 | Kontrola odstránenia nedostatkov z minulej revízie | 1,000 | položka | 0,73 | 0,73 | | 0,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 52,35 | | | 52,35 | | 52,35 | | 1,72776 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 68,05 | | | 68,05 | | 68,05 | | 1,87174 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 68,05 | | | 68,05 | | 68,05 | | 1,87174 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L. Mikuláš - Ondrášová | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : Rozvod plynu | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | |
| | | Dňa: . . | Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: 31580637 | DIČ: | 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 98 | 1 M2 UP | 98 |
| 1 M2 ZP | 98 | 1 M | 98 |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 82,44 | | 82,44 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 82,44 | | 82,44 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 82,44 |
| 22 | DPH 19% z: 82,44 | 15,66 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 98,10 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : Rozvod plynu**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 63,41 | 0,00 | 63,41 | 1,72776 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 82,44 | 0,00 | 82,44 | 1,87174 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 82,44 | 0,00 | 82,44 | 1,87174 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : Rozvod plynu**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 19,03 | 19,03 | | 19,03 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50620-2 | Kontrola nadzemného plynovodu od 50m do 100m | 1,000 | plyn. | 12,11 | 12,11 | | 12,11 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50620-5 | Kontrola plynovodu umiestneného v zemi od 50m do 100m | 1,000 | plyn. | 11,27 | 11,27 | | 11,27 | | | | | 19 |
| 4 | 242 | 50620-7 | Kontrola odvodňovacej armatúry | 1,000 | kus | 4,07 | 4,07 | | 4,07 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 5 | 242 | 50620-8 | Kontrola čuchačky | 1,000 | kus | 3,49 | 3,49 | | 3,49 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 6 | 242 | 50620-9 | Kontrola uzáveru - šúpatko vrchné | 1,000 | kus | 2,51 | 2,51 | | 2,51 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50621-0 | Kontrola uzáveru - šúpatko zemné | 1,000 | kus | 4,31 | 4,31 | | 4,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50621-1 | Kontrola uzáveru - guľový uzáver | 1,000 | kus | 3,30 | 3,30 | | 3,30 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50621-2 | Kontrola uzáveru - uzáver do DN 50 | 1,000 | kus | 1,44 | 1,44 | | 1,44 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50621-3 | Kontrola tesnosti - spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 4,86 | 4,86 | | 4,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50621-4 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 3,55 | 3,55 | | 3,55 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50621-7 | Kontrola kompenzátoru | 1,000 | kus | 3,56 | 3,56 | | 3,56 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50621-8 | Kontrola regulátoru | 1,000 | kus | 4,32 | 4,32 | | 4,32 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50621-9 | Kontrola prípojky na hlavný uzáver | 1,000 | kus | 3,74 | 3,74 | | 3,74 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50622-0 | Kontrola odstránenia nedostatkov z minulej revízie | 1,000 | položka | 0,88 | 0,88 | | 0,88 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 63,41 | | | 63,41 | | 63,41 | | 1,72776 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 82,44 | | | 82,44 | | 82,44 | | 1,87174 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 82,44 | | | 82,44 | | 82,44 | | 1,87174 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM | Rozpočet: 1 |
| Objekt : 2. štvrťrok | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice |
| Časť : 1. Kotol PGV | | Dňa: . . Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: 31580637 | DIČ: | 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 922 | 1 M2 UP | 922 |
| 1 M2 ZP | 922 | 1 M | 922 |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 774,69 | | 774,69 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 774,69 | | 774,69 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 774,69 |
| 22 | DPH 19% z: 774,69 | 147,19 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 921,88 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : 2. štvrťrok**

**Časť : 1. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 595,92 | 0,00 | 595,92 | 5,61522 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : 2. štvrťrok**
**Časť : 1. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 178,77 | 178,77 | | 178,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50740-2 | Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW | 1,000 | súbor | 92,90 | 92,90 | | 92,90 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50740-4 | Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia | 1,000 | kus | 2,80 | 2,80 | | 2,80 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50740-5 | Kontrola celkového stavu kotla | 1,000 | kus | 64,81 | 64,81 | | 64,81 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50740-6 | Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar. | 1,000 | súbor | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | | | | | 19 |
| 6 | 242 | 50740-8 | Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak | 1,000 | kus | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50740-9 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50741-0 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 3,66 | 3,66 | | 3,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50741-3 | Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru | 1,000 | kus | 0,31 | 0,31 | | 0,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50741-4 | Kontrola funkcie šúpatka | 1,000 | kus | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50741-6 | Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW | 1,000 | kus | 102,62 | 102,62 | | 102,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50741-9 | Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla | 1,000 | kus | 42,67 | 42,67 | | 42,67 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50742-0 | Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt | 1,000 | kus | 20,63 | 20,63 | | 20,63 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50742-1 | Kontrola funkcie prevádzkového termostatu | 1,000 | kus | 23,76 | 23,76 | | 23,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50742-2 | Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50742-3 | Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50742-4 | Kontrola funkcie manometra tlaku plynu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50742-5 | Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 9,29 | 9,29 | | 9,29 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50742-6 | Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko | 1,000 | kus | 9,24 | 9,24 | | 9,24 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50742-7 | Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka | 1,000 | kus | 9,45 | 9,45 | | 9,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50742-8 | Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť | 1,000 | kus | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50742-9 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50743-0 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50743-1 | Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50743-2 | Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50743-3 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50743-4 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50743-5 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50743-6 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50743-7 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50743-8 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 32 | 242 | 50743-9 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50744-0 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 242 | 50744-1 | Kontrola funkcie ťahu | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 35 | 242 | 50744-2 | Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 36 | 242 | 50744-3 | Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika | 1,000 | kus | 3,94 | 3,94 | | 3,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 37 | 242 | 50744-4 | Kontrola funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru | 1,000 | kus | 2,33 | 2,33 | | 2,33 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 38 | 242 | 50744-5 | Kontrola funkcie injektorového horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 39 | 242 | 50744-6 | Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kl | 1,000 | kus | 4,82 | 4,82 | | 4,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 40 | 242 | 50744-8 | Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch | 1,000 | kus | 3,45 | 3,45 | | 3,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 41 | 242 | 50744-9 | Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor | 1,000 | kus | 9,72 | 9,72 | | 9,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 42 | 242 | 50745-0 | Kontrola poistky proti poklesu plynu | 1,000 | kus | 3,98 | 3,98 | | 3,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 43 | 242 | 50745-1 | Kontrolné meranie CO v ovzduší | 1,000 | meranie | 8,86 | 8,86 | | 8,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 44 | 242 | 50745-2 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 1,000 | položka | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 595,92 | | | 595,92 | | 595,92 | | 5,61522 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM | Rozpočet: 1 |
| Objekt : 2. štvrťrok | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice |
| Časť : 2. Kotol PGV | | Dňa: . . Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: 31580637 | DIČ: | 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 922 | 1 M2 UP | 922 |
| 1 M2 ZP | 922 | 1 M | 922 |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 774,69 | | 774,69 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 774,69 | | 774,69 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 774,69 |
| 22 | DPH 19% z: | 774,69 | 147,19 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 921,88 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : 2. štvrťrok**

**Časť : 2. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 595,92 | 0,00 | 595,92 | 5,61522 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : 2. štvrťrok**
**Časť : 2. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 178,77 | 178,77 | | 178,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50740-2 | Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW | 1,000 | súbor | 92,90 | 92,90 | | 92,90 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50740-4 | Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia | 1,000 | kus | 2,80 | 2,80 | | 2,80 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50740-5 | Kontrola celkového stavu kotla | 1,000 | kus | 64,81 | 64,81 | | 64,81 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50740-6 | Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar. | 1,000 | súbor | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | | | | | 19 |
| 6 | 242 | 50740-8 | Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak | 1,000 | kus | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50740-9 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50741-0 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 3,66 | 3,66 | | 3,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50741-3 | Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru | 1,000 | kus | 0,31 | 0,31 | | 0,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50741-4 | Kontrola funkcie šúpatka | 1,000 | kus | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50741-6 | Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW | 1,000 | kus | 102,62 | 102,62 | | 102,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50741-9 | Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla | 1,000 | kus | 42,67 | 42,67 | | 42,67 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50742-0 | Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt | 1,000 | kus | 20,63 | 20,63 | | 20,63 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50742-1 | Kontrola funkcie prevádzkového termostatu | 1,000 | kus | 23,76 | 23,76 | | 23,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50742-2 | Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50742-3 | Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50742-4 | Kontrola funkcie manometra tlaku plynu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50742-5 | Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 9,29 | 9,29 | | 9,29 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50742-6 | Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko | 1,000 | kus | 9,24 | 9,24 | | 9,24 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50742-7 | Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka | 1,000 | kus | 9,45 | 9,45 | | 9,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50742-8 | Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť | 1,000 | kus | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50742-9 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50743-0 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50743-1 | Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50743-2 | Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50743-3 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50743-4 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50743-5 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50743-6 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50743-7 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50743-8 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 32 | 242 | 50743-9 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50744-0 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 242 | 50744-1 | Kontrola funkcie ťahu | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 35 | 242 | 50744-2 | Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 36 | 242 | 50744-3 | Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika | 1,000 | kus | 3,94 | 3,94 | | 3,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 37 | 242 | 50744-4 | Kontrola funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru | 1,000 | kus | 2,33 | 2,33 | | 2,33 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 38 | 242 | 50744-5 | Kontrola funkcie injektorového horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 39 | 242 | 50744-6 | Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kl | 1,000 | kus | 4,82 | 4,82 | | 4,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 40 | 242 | 50744-8 | Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch | 1,000 | kus | 3,45 | 3,45 | | 3,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 41 | 242 | 50744-9 | Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor | 1,000 | kus | 9,72 | 9,72 | | 9,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 42 | 242 | 50745-0 | Kontrola poistky proti poklesu plynu | 1,000 | kus | 3,98 | 3,98 | | 3,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 43 | 242 | 50745-1 | Kontrolné meranie CO v ovzduší | 1,000 | meranie | 8,86 | 8,86 | | 8,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 44 | 242 | 50745-2 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 1,000 | položka | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 595,92 | | | 595,92 | | 595,92 | | 5,61522 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM | Rozpočet: 1 |
| Objekt : 2. štvrťrok | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice |
| Časť : 3. Kotol PGV | | Dňa: . . Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: 31580637 | DIČ: | 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 922 | 1 M2 UP | 922 |
| 1 M2 ZP | 922 | 1 M | 922 |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 774,69 | | 774,69 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 774,69 | | 774,69 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 774,69 |
| 22 | DPH 19% z: 774,69 | 147,19 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 921,88 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : 2. štvrťrok**

**Časť : 3. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 595,92 | 0,00 | 595,92 | 5,61522 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : 2. štvrťrok**
**Časť : 3. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 178,77 | 178,77 | | 178,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50740-2 | Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW | 1,000 | súbor | 92,90 | 92,90 | | 92,90 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50740-4 | Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia | 1,000 | kus | 2,80 | 2,80 | | 2,80 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50740-5 | Kontrola celkového stavu kotla | 1,000 | kus | 64,81 | 64,81 | | 64,81 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50740-6 | Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar. | 1,000 | súbor | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | | | | | 19 |
| 6 | 242 | 50740-8 | Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak | 1,000 | kus | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50740-9 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50741-0 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 3,66 | 3,66 | | 3,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50741-3 | Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru | 1,000 | kus | 0,31 | 0,31 | | 0,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50741-4 | Kontrola funkcie šúpatka | 1,000 | kus | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50741-6 | Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW | 1,000 | kus | 102,62 | 102,62 | | 102,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50741-9 | Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla | 1,000 | kus | 42,67 | 42,67 | | 42,67 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50742-0 | Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt | 1,000 | kus | 20,63 | 20,63 | | 20,63 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50742-1 | Kontrola funkcie prevádzkového termostatu | 1,000 | kus | 23,76 | 23,76 | | 23,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50742-2 | Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50742-3 | Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50742-4 | Kontrola funkcie manometra tlaku plynu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50742-5 | Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 9,29 | 9,29 | | 9,29 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50742-6 | Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko | 1,000 | kus | 9,24 | 9,24 | | 9,24 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50742-7 | Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka | 1,000 | kus | 9,45 | 9,45 | | 9,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50742-8 | Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť | 1,000 | kus | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50742-9 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50743-0 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50743-1 | Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50743-2 | Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50743-3 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50743-4 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50743-5 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50743-6 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50743-7 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50743-8 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 32 | 242 | 50743-9 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50744-0 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 242 | 50744-1 | Kontrola funkcie ťahu | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 35 | 242 | 50744-2 | Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 36 | 242 | 50744-3 | Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika | 1,000 | kus | 3,94 | 3,94 | | 3,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 37 | 242 | 50744-4 | Kontrola funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru | 1,000 | kus | 2,33 | 2,33 | | 2,33 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 38 | 242 | 50744-5 | Kontrola funkcie injektorového horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 39 | 242 | 50744-6 | Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kl | 1,000 | kus | 4,82 | 4,82 | | 4,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 40 | 242 | 50744-8 | Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch | 1,000 | kus | 3,45 | 3,45 | | 3,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 41 | 242 | 50744-9 | Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor | 1,000 | kus | 9,72 | 9,72 | | 9,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 42 | 242 | 50745-0 | Kontrola poistky proti poklesu plynu | 1,000 | kus | 3,98 | 3,98 | | 3,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 43 | 242 | 50745-1 | Kontrolné meranie CO v ovzduší | 1,000 | meranie | 8,86 | 8,86 | | 8,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 44 | 242 | 50745-2 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 1,000 | položka | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 595,92 | | | 595,92 | | 595,92 | | 5,61522 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM | Rozpočet: 1 |
| Objekt : 2. štvrťrok | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice |
| Časť : 4. Kotol PGV | | Dňa: . . Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: 31580637 | DIČ: | 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 922 | 1 M2 UP | 922 |
| 1 M2 ZP | 922 | 1 M | 922 |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 774,69 | | 774,69 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 774,69 | | 774,69 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 774,69 |
| 22 | DPH 19% z: 774,69 | 147,19 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 921,88 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : 2. štvrťrok**

**Časť : 4. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 595,92 | 0,00 | 595,92 | 5,61522 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : 2. štvrťrok**
**Časť : 4. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 178,77 | 178,77 | | 178,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50740-2 | Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW | 1,000 | súbor | 92,90 | 92,90 | | 92,90 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50740-4 | Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia | 1,000 | kus | 2,80 | 2,80 | | 2,80 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50740-5 | Kontrola celkového stavu kotla | 1,000 | kus | 64,81 | 64,81 | | 64,81 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50740-6 | Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar. | 1,000 | súbor | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | | | | | 19 |
| 6 | 242 | 50740-8 | Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak | 1,000 | kus | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50740-9 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50741-0 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 3,66 | 3,66 | | 3,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50741-3 | Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru | 1,000 | kus | 0,31 | 0,31 | | 0,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50741-4 | Kontrola funkcie šúpatka | 1,000 | kus | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50741-6 | Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW | 1,000 | kus | 102,62 | 102,62 | | 102,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50741-9 | Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla | 1,000 | kus | 42,67 | 42,67 | | 42,67 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50742-0 | Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt | 1,000 | kus | 20,63 | 20,63 | | 20,63 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50742-1 | Kontrola funkcie prevádzkového termostatu | 1,000 | kus | 23,76 | 23,76 | | 23,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50742-2 | Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50742-3 | Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50742-4 | Kontrola funkcie manometra tlaku plynu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50742-5 | Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 9,29 | 9,29 | | 9,29 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50742-6 | Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko | 1,000 | kus | 9,24 | 9,24 | | 9,24 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50742-7 | Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka | 1,000 | kus | 9,45 | 9,45 | | 9,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50742-8 | Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť | 1,000 | kus | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50742-9 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50743-0 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50743-1 | Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50743-2 | Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50743-3 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50743-4 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50743-5 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50743-6 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50743-7 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50743-8 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 32 | 242 | 50743-9 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50744-0 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 242 | 50744-1 | Kontrola funkcie ťahu | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 35 | 242 | 50744-2 | Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 36 | 242 | 50744-3 | Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika | 1,000 | kus | 3,94 | 3,94 | | 3,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 37 | 242 | 50744-4 | Kontrola funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru | 1,000 | kus | 2,33 | 2,33 | | 2,33 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 38 | 242 | 50744-5 | Kontrola funkcie injektorového horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 39 | 242 | 50744-6 | Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kl | 1,000 | kus | 4,82 | 4,82 | | 4,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 40 | 242 | 50744-8 | Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch | 1,000 | kus | 3,45 | 3,45 | | 3,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 41 | 242 | 50744-9 | Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor | 1,000 | kus | 9,72 | 9,72 | | 9,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 42 | 242 | 50745-0 | Kontrola poistky proti poklesu plynu | 1,000 | kus | 3,98 | 3,98 | | 3,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 43 | 242 | 50745-1 | Kontrolné meranie CO v ovzduší | 1,000 | meranie | 8,86 | 8,86 | | 8,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 44 | 242 | 50745-2 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 1,000 | položka | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 595,92 | | | 595,92 | | 595,92 | | 5,61522 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM | Rozpočet: 1 |
| Objekt : 3. štvrťrok | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice |
| Časť : 1. Kotol PGV | | Dňa: . . Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: 31580637 | DIČ: | 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 922 | 1 M2 UP | 922 |
| 1 M2 ZP | 922 | 1 M | 922 |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 774,69 | | 774,69 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 774,69 | | 774,69 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 774,69 |
| 22 | DPH 19% z: 774,69 | 147,19 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 921,88 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : 3. štvrťrok**

**Časť : 1. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 595,92 | 0,00 | 595,92 | 5,61522 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : 3. štvrťrok**
**Časť : 1. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 178,77 | 178,77 | | 178,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50740-2 | Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW | 1,000 | súbor | 92,90 | 92,90 | | 92,90 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50740-4 | Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia | 1,000 | kus | 2,80 | 2,80 | | 2,80 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50740-5 | Kontrola celkového stavu kotla | 1,000 | kus | 64,81 | 64,81 | | 64,81 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50740-6 | Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar. | 1,000 | súbor | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | | | | | 19 |
| 6 | 242 | 50740-8 | Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak | 1,000 | kus | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50740-9 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50741-0 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 3,66 | 3,66 | | 3,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50741-3 | Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru | 1,000 | kus | 0,31 | 0,31 | | 0,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50741-4 | Kontrola funkcie šúpatka | 1,000 | kus | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50741-6 | Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW | 1,000 | kus | 102,62 | 102,62 | | 102,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50741-9 | Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla | 1,000 | kus | 42,67 | 42,67 | | 42,67 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50742-0 | Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt | 1,000 | kus | 20,63 | 20,63 | | 20,63 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50742-1 | Kontrola funkcie prevádzkového termostatu | 1,000 | kus | 23,76 | 23,76 | | 23,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50742-2 | Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50742-3 | Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50742-4 | Kontrola funkcie manometra tlaku plynu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50742-5 | Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 9,29 | 9,29 | | 9,29 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50742-6 | Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko | 1,000 | kus | 9,24 | 9,24 | | 9,24 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50742-7 | Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka | 1,000 | kus | 9,45 | 9,45 | | 9,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50742-8 | Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť | 1,000 | kus | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50742-9 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50743-0 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50743-1 | Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50743-2 | Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50743-3 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50743-4 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50743-5 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50743-6 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50743-7 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50743-8 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 32 | 242 | 50743-9 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50744-0 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 242 | 50744-1 | Kontrola funkcie ťahu | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 35 | 242 | 50744-2 | Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 36 | 242 | 50744-3 | Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika | 1,000 | kus | 3,94 | 3,94 | | 3,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 37 | 242 | 50744-4 | Kontrola funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru | 1,000 | kus | 2,33 | 2,33 | | 2,33 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 38 | 242 | 50744-5 | Kontrola funkcie injektorového horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 39 | 242 | 50744-6 | Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kl | 1,000 | kus | 4,82 | 4,82 | | 4,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 40 | 242 | 50744-8 | Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch | 1,000 | kus | 3,45 | 3,45 | | 3,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 41 | 242 | 50744-9 | Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor | 1,000 | kus | 9,72 | 9,72 | | 9,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 42 | 242 | 50745-0 | Kontrola poistky proti poklesu plynu | 1,000 | kus | 3,98 | 3,98 | | 3,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 43 | 242 | 50745-1 | Kontrolné meranie CO v ovzduší | 1,000 | meranie | 8,86 | 8,86 | | 8,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 44 | 242 | 50745-2 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 1,000 | položka | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 595,92 | | | 595,92 | | 595,92 | | 5,61522 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM | Rozpočet: 1 |
| Objekt : 3. štvrťrok | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice |
| Časť :2. Kotol PGV | | Dňa: . . Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: | 31580637 | DIČ: 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | | DIČ: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 OP | 922 | 1 M2 UP | 922 | |
| 1 | M2 ZP | 922 | 1 M | 922 | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 774,69 | | 774,69 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 774,69 | | 774,69 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 774,69 |
| 22 | DPH 19% z: 774,69 | 147,19 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 921,88 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : 3. štvrťrok**

**Časť :2. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 595,92 | 0,00 | 595,92 | 5,61522 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : 3. štvrťrok**
**Časť :2. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 178,77 | 178,77 | | 178,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50740-2 | Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW | 1,000 | súbor | 92,90 | 92,90 | | 92,90 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50740-4 | Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia | 1,000 | kus | 2,80 | 2,80 | | 2,80 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50740-5 | Kontrola celkového stavu kotla | 1,000 | kus | 64,81 | 64,81 | | 64,81 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50740-6 | Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar. | 1,000 | súbor | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | | | | | 19 |
| 6 | 242 | 50740-8 | Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak | 1,000 | kus | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50740-9 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50741-0 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 3,66 | 3,66 | | 3,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50741-3 | Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru | 1,000 | kus | 0,31 | 0,31 | | 0,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50741-4 | Kontrola funkcie šúpatka | 1,000 | kus | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50741-6 | Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW | 1,000 | kus | 102,62 | 102,62 | | 102,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50741-9 | Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla | 1,000 | kus | 42,67 | 42,67 | | 42,67 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50742-0 | Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt | 1,000 | kus | 20,63 | 20,63 | | 20,63 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50742-1 | Kontrola funkcie prevádzkového termostatu | 1,000 | kus | 23,76 | 23,76 | | 23,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50742-2 | Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50742-3 | Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50742-4 | Kontrola funkcie manometra tlaku plynu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50742-5 | Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 9,29 | 9,29 | | 9,29 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50742-6 | Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko | 1,000 | kus | 9,24 | 9,24 | | 9,24 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50742-7 | Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka | 1,000 | kus | 9,45 | 9,45 | | 9,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50742-8 | Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť | 1,000 | kus | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50742-9 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50743-0 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50743-1 | Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50743-2 | Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50743-3 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50743-4 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50743-5 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50743-6 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50743-7 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50743-8 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 32 | 242 | 50743-9 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50744-0 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 242 | 50744-1 | Kontrola funkcie ťahu | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 35 | 242 | 50744-2 | Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 36 | 242 | 50744-3 | Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika | 1,000 | kus | 3,94 | 3,94 | | 3,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 37 | 242 | 50744-4 | Kontrola funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru | 1,000 | kus | 2,33 | 2,33 | | 2,33 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 38 | 242 | 50744-5 | Kontrola funkcie injektorového horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 39 | 242 | 50744-6 | Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kl | 1,000 | kus | 4,82 | 4,82 | | 4,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 40 | 242 | 50744-8 | Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch | 1,000 | kus | 3,45 | 3,45 | | 3,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 41 | 242 | 50744-9 | Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor | 1,000 | kus | 9,72 | 9,72 | | 9,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 42 | 242 | 50745-0 | Kontrola poistky proti poklesu plynu | 1,000 | kus | 3,98 | 3,98 | | 3,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 43 | 242 | 50745-1 | Kontrolné meranie CO v ovzduší | 1,000 | meranie | 8,86 | 8,86 | | 8,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 44 | 242 | 50745-2 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 1,000 | položka | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 595,92 | | | 595,92 | | 595,92 | | 5,61522 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM | Rozpočet: 1 |
| Objekt : 3. štvrťrok | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice |
| Časť :3. Kotol PGV | | Dňa: . . Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: | 31580637 | DIČ: 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | | DIČ: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 OP | 922 | 1 M2 UP | 922 | |
| 1 | M2 ZP | 922 | 1 M | 922 | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 774,69 | | 774,69 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 774,69 | | 774,69 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 774,69 |
| 22 | DPH 19% z: 774,69 | 147,19 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 921,88 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : 3. štvrťrok**

**Časť :3. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 595,92 | 0,00 | 595,92 | 5,61522 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : 3. štvrťrok**
**Časť :3. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 178,77 | 178,77 | | 178,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50740-2 | Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW | 1,000 | súbor | 92,90 | 92,90 | | 92,90 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50740-4 | Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia | 1,000 | kus | 2,80 | 2,80 | | 2,80 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50740-5 | Kontrola celkového stavu kotla | 1,000 | kus | 64,81 | 64,81 | | 64,81 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50740-6 | Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar. | 1,000 | súbor | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | | | | | 19 |
| 6 | 242 | 50740-8 | Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak | 1,000 | kus | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50740-9 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50741-0 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 3,66 | 3,66 | | 3,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50741-3 | Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru | 1,000 | kus | 0,31 | 0,31 | | 0,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50741-4 | Kontrola funkcie šúpatka | 1,000 | kus | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50741-6 | Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW | 1,000 | kus | 102,62 | 102,62 | | 102,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50741-9 | Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla | 1,000 | kus | 42,67 | 42,67 | | 42,67 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50742-0 | Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt | 1,000 | kus | 20,63 | 20,63 | | 20,63 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50742-1 | Kontrola funkcie prevádzkového termostatu | 1,000 | kus | 23,76 | 23,76 | | 23,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50742-2 | Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50742-3 | Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50742-4 | Kontrola funkcie manometra tlaku plynu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50742-5 | Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 9,29 | 9,29 | | 9,29 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50742-6 | Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko | 1,000 | kus | 9,24 | 9,24 | | 9,24 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50742-7 | Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka | 1,000 | kus | 9,45 | 9,45 | | 9,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50742-8 | Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť | 1,000 | kus | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50742-9 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50743-0 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50743-1 | Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50743-2 | Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50743-3 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50743-4 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50743-5 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50743-6 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50743-7 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50743-8 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 32 | 242 | 50743-9 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50744-0 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 242 | 50744-1 | Kontrola funkcie ťahu | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 35 | 242 | 50744-2 | Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 36 | 242 | 50744-3 | Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika | 1,000 | kus | 3,94 | 3,94 | | 3,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 37 | 242 | 50744-4 | Kontrola funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru | 1,000 | kus | 2,33 | 2,33 | | 2,33 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 38 | 242 | 50744-5 | Kontrola funkcie injektorového horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 39 | 242 | 50744-6 | Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kl | 1,000 | kus | 4,82 | 4,82 | | 4,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 40 | 242 | 50744-8 | Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch | 1,000 | kus | 3,45 | 3,45 | | 3,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 41 | 242 | 50744-9 | Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor | 1,000 | kus | 9,72 | 9,72 | | 9,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 42 | 242 | 50745-0 | Kontrola poistky proti poklesu plynu | 1,000 | kus | 3,98 | 3,98 | | 3,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 43 | 242 | 50745-1 | Kontrolné meranie CO v ovzduší | 1,000 | meranie | 8,86 | 8,86 | | 8,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 44 | 242 | 50745-2 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 1,000 | položka | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 595,92 | | | 595,92 | | 595,92 | | 5,61522 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM | Rozpočet: 1 |
| Objekt : 3. štvrťrok | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice |
| Časť :4. Kotol PGV | | Dňa: . . Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: | 31580637 | DIČ: 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | | DIČ: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 922 | 1 M2 UP | 922 |
| 1 M2 ZP | 922 | 1 M | 922 |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 774,69 | | 774,69 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 774,69 | | 774,69 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 774,69 |
| 22 | DPH 19% z: 774,69 | 147,19 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 921,88 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : 3. štvrťrok**

**Časť :4. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 595,92 | 0,00 | 595,92 | 5,61522 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : 3. štvrťrok**
**Časť :4. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 178,77 | 178,77 | | 178,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50740-2 | Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW | 1,000 | súbor | 92,90 | 92,90 | | 92,90 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50740-4 | Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia | 1,000 | kus | 2,80 | 2,80 | | 2,80 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50740-5 | Kontrola celkového stavu kotla | 1,000 | kus | 64,81 | 64,81 | | 64,81 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50740-6 | Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar. | 1,000 | súbor | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | | | | | 19 |
| 6 | 242 | 50740-8 | Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak | 1,000 | kus | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50740-9 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50741-0 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 3,66 | 3,66 | | 3,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50741-3 | Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru | 1,000 | kus | 0,31 | 0,31 | | 0,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50741-4 | Kontrola funkcie šúpatka | 1,000 | kus | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50741-6 | Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW | 1,000 | kus | 102,62 | 102,62 | | 102,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50741-9 | Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla | 1,000 | kus | 42,67 | 42,67 | | 42,67 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50742-0 | Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt | 1,000 | kus | 20,63 | 20,63 | | 20,63 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50742-1 | Kontrola funkcie prevádzkového termostatu | 1,000 | kus | 23,76 | 23,76 | | 23,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50742-2 | Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50742-3 | Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50742-4 | Kontrola funkcie manometra tlaku plynu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50742-5 | Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 9,29 | 9,29 | | 9,29 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50742-6 | Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko | 1,000 | kus | 9,24 | 9,24 | | 9,24 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50742-7 | Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka | 1,000 | kus | 9,45 | 9,45 | | 9,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50742-8 | Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť | 1,000 | kus | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50742-9 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50743-0 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50743-1 | Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50743-2 | Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50743-3 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50743-4 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50743-5 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50743-6 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50743-7 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50743-8 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 32 | 242 | 50743-9 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50744-0 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 242 | 50744-1 | Kontrola funkcie ťahu | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 35 | 242 | 50744-2 | Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 36 | 242 | 50744-3 | Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika | 1,000 | kus | 3,94 | 3,94 | | 3,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 37 | 242 | 50744-4 | Kontrola funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru | 1,000 | kus | 2,33 | 2,33 | | 2,33 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 38 | 242 | 50744-5 | Kontrola funkcie injektorového horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 39 | 242 | 50744-6 | Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kl | 1,000 | kus | 4,82 | 4,82 | | 4,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 40 | 242 | 50744-8 | Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch | 1,000 | kus | 3,45 | 3,45 | | 3,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 41 | 242 | 50744-9 | Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor | 1,000 | kus | 9,72 | 9,72 | | 9,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 42 | 242 | 50745-0 | Kontrola poistky proti poklesu plynu | 1,000 | kus | 3,98 | 3,98 | | 3,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 43 | 242 | 50745-1 | Kontrolné meranie CO v ovzduší | 1,000 | meranie | 8,86 | 8,86 | | 8,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 44 | 242 | 50745-2 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 1,000 | položka | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 595,92 | | | 595,92 | | 595,92 | | 5,61522 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM | Rozpočet: 1 |
| Objekt : 4. štvrťrok | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice |
| Časť :1. Kotol PGV | | Dňa: . . Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: | 31580637 | DIČ: 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | | DIČ: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 OP | 922 | 1 M2 UP | 922 | |
| 1 | M2 ZP | 922 | 1 M | 922 | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 774,69 | | 774,69 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 774,69 | | 774,69 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 774,69 |
| 22 | DPH 19% z: 774,69 | 147,19 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 921,88 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : 4. štvrťrok**

**Časť :1. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 595,92 | 0,00 | 595,92 | 5,61522 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : 4. štvrťrok**
**Časť :1. Kotol PGV**
GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 178,77 | 178,77 | | 178,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50740-2 | Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW | 1,000 | súbor | 92,90 | 92,90 | | 92,90 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50740-4 | Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia | 1,000 | kus | 2,80 | 2,80 | | 2,80 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50740-5 | Kontrola celkového stavu kotla | 1,000 | kus | 64,81 | 64,81 | | 64,81 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50740-6 | Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar. | 1,000 | súbor | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | | | | | 19 |
| 6 | 242 | 50740-8 | Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak | 1,000 | kus | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50740-9 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50741-0 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 3,66 | 3,66 | | 3,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50741-3 | Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru | 1,000 | kus | 0,31 | 0,31 | | 0,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50741-4 | Kontrola funkcie šúpatka | 1,000 | kus | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50741-6 | Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW | 1,000 | kus | 102,62 | 102,62 | | 102,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50741-9 | Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla | 1,000 | kus | 42,67 | 42,67 | | 42,67 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50742-0 | Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt | 1,000 | kus | 20,63 | 20,63 | | 20,63 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50742-1 | Kontrola funkcie prevádzkového termostatu | 1,000 | kus | 23,76 | 23,76 | | 23,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50742-2 | Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50742-3 | Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50742-4 | Kontrola funkcie manometra tlaku plynu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50742-5 | Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 9,29 | 9,29 | | 9,29 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50742-6 | Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko | 1,000 | kus | 9,24 | 9,24 | | 9,24 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50742-7 | Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka | 1,000 | kus | 9,45 | 9,45 | | 9,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50742-8 | Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť | 1,000 | kus | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50742-9 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50743-0 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50743-1 | Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50743-2 | Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50743-3 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50743-4 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50743-5 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50743-6 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50743-7 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50743-8 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 242 | 50743-9 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnon | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50744-0 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 34 | 242 | 50744-1 | Kontrola funkcie ťahu | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 35 | 242 | 50744-2 | Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 36 | 242 | 50744-3 | Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika | 1,000 | kus | 3,94 | 3,94 | | 3,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 37 | 242 | 50744-4 | Kontrola funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru | 1,000 | kus | 2,33 | 2,33 | | 2,33 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 38 | 242 | 50744-5 | Kontrola funkcie injektorového horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 39 | 242 | 50744-6 | Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kl | 1,000 | kus | 4,82 | 4,82 | | 4,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 40 | 242 | 50744-8 | Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch | 1,000 | kus | 3,45 | 3,45 | | 3,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 41 | 242 | 50744-9 | Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor | 1,000 | kus | 9,72 | 9,72 | | 9,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 42 | 242 | 50745-0 | Kontrola poistky proti poklesu plynu | 1,000 | kus | 3,98 | 3,98 | | 3,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 43 | 242 | 50745-1 | Kontrolné meranie CO v ovzduší | 1,000 | meranie | 8,86 | 8,86 | | 8,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 44 | 242 | 50745-2 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 1,000 | položka | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 595,92 | | | 595,92 | | 595,92 | | 5,61522 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM | Rozpočet: 1 |
| Objekt : 4. štvrťrok | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice |
| Časť :2. Kotol PGV | | Dňa: . . Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: | 31580637 | DIČ: 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | | DIČ: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 OP | 922 | 1 M2 UP | 922 | |
| 1 | M2 ZP | 922 | 1 M | 922 | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 774,69 | | 774,69 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 774,69 | | 774,69 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 774,69 |
| 22 | DPH 19% z: 774,69 | 147,19 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 921,88 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : 4. štvrťrok**

**Časť :2. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 595,92 | 0,00 | 595,92 | 5,61522 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : 4. štvrťrok**
**Časť :2. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 178,77 | 178,77 | | 178,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50740-2 | Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW | 1,000 | súbor | 92,90 | 92,90 | | 92,90 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50740-4 | Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia | 1,000 | kus | 2,80 | 2,80 | | 2,80 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50740-5 | Kontrola celkového stavu kotla | 1,000 | kus | 64,81 | 64,81 | | 64,81 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50740-6 | Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar. | 1,000 | súbor | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | | | | | 19 |
| 6 | 242 | 50740-8 | Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak | 1,000 | kus | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50740-9 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50741-0 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 3,66 | 3,66 | | 3,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50741-3 | Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru | 1,000 | kus | 0,31 | 0,31 | | 0,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50741-4 | Kontrola funkcie šúpatka | 1,000 | kus | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50741-6 | Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW | 1,000 | kus | 102,62 | 102,62 | | 102,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50741-9 | Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla | 1,000 | kus | 42,67 | 42,67 | | 42,67 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50742-0 | Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt | 1,000 | kus | 20,63 | 20,63 | | 20,63 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50742-1 | Kontrola funkcie prevádzkového termostatu | 1,000 | kus | 23,76 | 23,76 | | 23,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50742-2 | Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50742-3 | Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50742-4 | Kontrola funkcie manometra tlaku plynu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50742-5 | Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 9,29 | 9,29 | | 9,29 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50742-6 | Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko | 1,000 | kus | 9,24 | 9,24 | | 9,24 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50742-7 | Kontrola funkcie explozne klapky a hradítka | 1,000 | kus | 9,45 | 9,45 | | 9,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50742-8 | Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť | 1,000 | kus | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50742-9 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50743-0 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50743-1 | Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50743-2 | Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50743-3 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50743-4 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50743-5 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50743-6 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50743-7 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50743-8 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 242 | 50743-9 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50744-0 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom v | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 34 | 242 | 50744-1 | Kontrola funkcie ťahu | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 35 | 242 | 50744-2 | Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 36 | 242 | 50744-3 | Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika | 1,000 | kus | 3,94 | 3,94 | | 3,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 37 | 242 | 50744-4 | Kontrola funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru | 1,000 | kus | 2,33 | 2,33 | | 2,33 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 38 | 242 | 50744-5 | Kontrola funkcie injektorového horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 39 | 242 | 50744-6 | Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kla | 1,000 | kus | 4,82 | 4,82 | | 4,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 40 | 242 | 50744-8 | Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch | 1,000 | kus | 3,45 | 3,45 | | 3,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 41 | 242 | 50744-9 | Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor | 1,000 | kus | 9,72 | 9,72 | | 9,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 42 | 242 | 50745-0 | Kontrola poistky proti poklesu plynu | 1,000 | kus | 3,98 | 3,98 | | 3,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 43 | 242 | 50745-1 | Kontrolné meranie CO v ovzduší | 1,000 | meranie | 8,86 | 8,86 | | 8,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 44 | 242 | 50745-2 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 1,000 | položka | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 595,92 | | | 595,92 | | 595,92 | | 5,61522 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM | Rozpočet: 1 |
| Objekt : 4. štvrťrok | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice |
| Časť :3. Kotol PGV | | Dňa: . . Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: | 31580637 | DIČ: 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | | DIČ: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 OP | 922 | 1 M2 UP | 922 | |
| 1 | M2 ZP | 922 | 1 M | 922 | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 774,69 | | 774,69 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 774,69 | | 774,69 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 774,69 |
| 22 | DPH 19% z: 774,69 | 147,19 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 921,88 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** | **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** | **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** | **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : 4. štvrťrok**

**Časť :3. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 595,92 | 0,00 | 595,92 | 5,61522 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : 4. štvrťrok**
**Časť :3. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 178,77 | 178,77 | | 178,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50740-2 | Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW | 1,000 | súbor | 92,90 | 92,90 | | 92,90 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50740-4 | Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia | 1,000 | kus | 2,80 | 2,80 | | 2,80 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50740-5 | Kontrola celkového stavu kotla | 1,000 | kus | 64,81 | 64,81 | | 64,81 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50740-6 | Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar. | 1,000 | súbor | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | | | | | 19 |
| 6 | 242 | 50740-8 | Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak | 1,000 | kus | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50740-9 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50741-0 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 3,66 | 3,66 | | 3,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50741-3 | Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru | 1,000 | kus | 0,31 | 0,31 | | 0,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50741-4 | Kontrola funkcie šúpatka | 1,000 | kus | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50741-6 | Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW | 1,000 | kus | 102,62 | 102,62 | | 102,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50741-9 | Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla | 1,000 | kus | 42,67 | 42,67 | | 42,67 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50742-0 | Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt | 1,000 | kus | 20,63 | 20,63 | | 20,63 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50742-1 | Kontrola funkcie prevádzkového termostatu | 1,000 | kus | 23,76 | 23,76 | | 23,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50742-2 | Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50742-3 | Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50742-4 | Kontrola funkcie manometra tlaku plynu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50742-5 | Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 9,29 | 9,29 | | 9,29 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50742-6 | Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko | 1,000 | kus | 9,24 | 9,24 | | 9,24 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50742-7 | Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka | 1,000 | kus | 9,45 | 9,45 | | 9,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50742-8 | Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť | 1,000 | kus | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50742-9 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50743-0 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50743-1 | Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50743-2 | Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50743-3 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50743-4 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50743-5 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50743-6 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50743-7 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50743-8 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| 32 | 242 | 50743-9 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnom | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50744-0 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnom \ | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 34 | 242 | 50744-1 | Kontrola funkcie ťahu | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 35 | 242 | 50744-2 | Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 36 | 242 | 50744-3 | Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika | 1,000 | kus | 3,94 | 3,94 | | 3,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 37 | 242 | 50744-4 | Kontrola funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru | 1,000 | kus | 2,33 | 2,33 | | 2,33 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 38 | 242 | 50744-5 | Kontrola funkcie injektorového horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 39 | 242 | 50744-6 | Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej kla | 1,000 | kus | 4,82 | 4,82 | | 4,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 40 | 242 | 50744-8 | Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch | 1,000 | kus | 3,45 | 3,45 | | 3,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 41 | 242 | 50744-9 | Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor | 1,000 | kus | 9,72 | 9,72 | | 9,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 42 | 242 | 50745-0 | Kontrola poistky proti poklesu plynu | 1,000 | kus | 3,98 | 3,98 | | 3,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 43 | 242 | 50745-1 | Kontrolné meranie CO v ovzduší | 1,000 | meranie | 8,86 | 8,86 | | 8,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 44 | 242 | 50745-2 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 1,000 | položka | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 595,92 | | | 595,92 | | 595,92 | | 5,61522 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Miesto: VÚ 1358 L.Mikuláš Ondrášová a PK LM | Rozpočet: 1 | |
| Objekt : 4. štvrťrok | JKSO : | Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | |
| Časť :4. Kotol PGV | | Dňa: . . | Zmluva č.: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ: | PSB Ružomberok | | IČO: | DIČ: | |
| Dodávateľ: | GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice | 97201 Bojnice | IČO: 31580637 | DIČ: | 2020467449 |
| Projektant: | | | IČO: | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 922 | 1 M2 UP | 922 |
| 1 M2 ZP | 922 | 1 M | 922 |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 774,69 | | 774,69 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 774,69 | | 774,69 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 774,69 |
| 22 | DPH 19% z: 774,69 | 147,19 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 921,88 |
| F | Odpočet - prípočet | |

**Odberateľ: PSB Ružomberok** **Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnic**

**Projektant:** **JKSO :**

**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice** **Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**

**Objekt : 4. štvrťrok**

**Časť :4. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : | 595,92 | 0,00 | 595,92 | 5,61522 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 774,69 | 0,00 | 774,69 | 5,75920 | 0,000 |

**Odberateľ: PSB Ružomberok**
**Projektant:**
**Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

**Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
**JKSO :**
**Dátum: . .**

**Stavba : PSB Ružomberok - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení**
**Objekt : 4. štvrťrok**
**Časť :4. Kotol PGV**

GLOBÁL s.r.o. Bojnice **#ODKAZ!**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Jednotková | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Jednotková | Suť v tonách Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 242 | PC 1 - | Úvodné a záverečné práce | 1,000 | súbor | 178,77 | 178,77 | | 178,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 381 | 50740-2 | Kontrola umiestnenia kotla, jeho napojenia s výkonom do 1000 kW | 1,000 | súbor | 92,90 | 92,90 | | 92,90 | | | | | 19 |
| 3 | 381 | 50740-4 | Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia | 1,000 | kus | 2,80 | 2,80 | | 2,80 | | | | | 19 |
| 4 | 381 | 50740-5 | Kontrola celkového stavu kotla | 1,000 | kus | 64,81 | 64,81 | | 64,81 | | | | | 19 |
| 5 | 381 | 50740-6 | Kontrola inštalácie meracieho, regulačného a poistného zar. | 1,000 | súbor | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | | | | | 19 |
| 6 | 242 | 50740-8 | Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom - stredotlak | 1,000 | kus | 1,73 | 1,73 | | 1,73 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 7 | 242 | 50740-9 | Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom | 1,000 | kus | 2,40 | 2,40 | | 2,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 8 | 242 | 50741-0 | Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom | 1,000 | kus | 3,66 | 3,66 | | 3,66 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 9 | 242 | 50741-3 | Kontrola funkcie kohúta, alebo guľového uzáveru | 1,000 | kus | 0,31 | 0,31 | | 0,31 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 10 | 242 | 50741-4 | Kontrola funkcie šúpatka | 1,000 | kus | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 11 | 242 | 50741-6 | Uvedenie do prevádzky kotla s výkonom do 1000 kW | 1,000 | kus | 102,62 | 102,62 | | 102,62 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 12 | 242 | 50741-9 | Kontrola funkcie havarijného "STOP" tlačidla | 1,000 | kus | 42,67 | 42,67 | | 42,67 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 13 | 242 | 50742-0 | Kontrola funkcie regulačného prvku vrátane nastavenia hodnôt | 1,000 | kus | 20,63 | 20,63 | | 20,63 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 14 | 242 | 50742-1 | Kontrola funkcie prevádzkového termostatu | 1,000 | kus | 23,76 | 23,76 | | 23,76 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 15 | 242 | 50742-2 | Kontrola funkcie havarijného termostatu - manometra | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 16 | 242 | 50742-3 | Kontrola funkcie manometra tlaku spaľovacieho vzduchu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 17 | 242 | 50742-4 | Kontrola funkcie manometra tlaku plynu | 1,000 | kus | 20,96 | 20,96 | | 20,96 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 18 | 242 | 50742-5 | Kontrola funkcie ventilátora pre nútený prívod spaľovacieho vzduch | 1,000 | kus | 9,29 | 9,29 | | 9,29 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 19 | 242 | 50742-6 | Kontrola funkcie prevetrania kúrenisko | 1,000 | kus | 9,24 | 9,24 | | 9,24 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 20 | 242 | 50742-7 | Kontrola funkcie exploznej klapky a hradítka | 1,000 | kus | 9,45 | 9,45 | | 9,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 21 | 242 | 50742-8 | Kontrola tesnosti sopúcha, jeho úplnosť | 1,000 | kus | 7,40 | 7,40 | | 7,40 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 22 | 242 | 50742-9 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na minimálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 23 | 242 | 50743-0 | Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka na maximálny výkon | 1,000 | kus | 5,13 | 5,13 | | 5,13 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 24 | 242 | 50743-1 | Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 25 | 242 | 50743-2 | Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horák | 1,000 | kus | 5,89 | 5,89 | | 5,89 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 26 | 242 | 50743-3 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 27 | 242 | 50743-4 | Kontrolné meranie CO v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 28 | 242 | 50743-5 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 29 | 242 | 50743-6 | Kontrolné meranie CO2 v spalinách pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 30 | 242 | 50743-7 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri maximálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 31 | 242 | 50743-8 | Kontrolné meranie teploty spalín na odťahu pri minimálnom výkone | 1,000 | meranie | 1,17 | 1,17 | | 1,17 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |
| 32 | 242 | 50743-9 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri maximálnor | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 33 | 242 | 50744-0 | Kontrolné meranie zostatkového kyslíka v spalinách pri minimálnon | 1,000 | meranie | 9,02 | 9,02 | | 9,02 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 34 | 242 | 50744-1 | Kontrola funkcie ťahu | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 35 | 242 | 50744-2 | Kontrola funkcie podtlaku a pretlaku kúreniska | 1,000 | kus | 3,77 | 3,77 | | 3,77 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 36 | 242 | 50744-3 | Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáčika | 1,000 | kus | 3,94 | 3,94 | | 3,94 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 37 | 242 | 50744-4 | Kontrola funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho priestoru | 1,000 | kus | 2,33 | 2,33 | | 2,33 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 38 | 242 | 50744-5 | Kontrola funkcie injektorového horáka | 1,000 | kus | 6,37 | 6,37 | | 6,37 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 39 | 242 | 50744-6 | Kontrola funkcie jednostupňovej rýchlouzatváracej bezpečnostnej k | 1,000 | kus | 4,82 | 4,82 | | 4,82 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 40 | 242 | 50744-8 | Kontrola funkcie pomerového regulátora zmesi plyn-vzduch | 1,000 | kus | 3,45 | 3,45 | | 3,45 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 41 | 242 | 50744-9 | Kontrola funkcie sústavy zmiešavača - nulový regulátor | 1,000 | kus | 9,72 | 9,72 | | 9,72 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 42 | 242 | 50745-0 | Kontrola poistky proti poklesu plynu | 1,000 | kus | 3,98 | 3,98 | | 3,98 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 43 | 242 | 50745-1 | Kontrolné meranie CO v ovzduší | 1,000 | meranie | 8,86 | 8,86 | | 8,86 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| 44 | 242 | 50745-2 | Kontrola odstránenia nedostatkov | 1,000 | položka | 0,99 | 0,99 | | 0,99 | 0,14398 | 0,14398 | | | 19 |
| | | | **5 - KOMUNIKÁCIE spolu :** | 595,92 | | | 595,92 | | 595,92 | | 5,61522 | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 774,69 | | | 774,69 | | 774,69 | | 5,75920 | | | |