61

V Rožňave, 8.07.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 11 + 3
Prílohy : 4+3

ZMLUVA O DIELO č. PSB -9 -61/2008 RV -

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ	: TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A, 821 02 Bratislava
Zastúpený	: Mgr. Eva TEŤÁKOVÁ
IČO	: 35 822 040
IĆ DPH	: SK 2020285135
DIČ	: 2020285135
Bankové spojenie	: ČSOB
Číslo účtu	: 155225693/7500
Obchodný register	: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č: 2828/B

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava strešnej krytiny b.č. 017 – Kino, klub-2. etapa" Rožňava
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu
CPV 45261900-3

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 8.07.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 18.07.2008

Posádková správa budov ROŽŇAVA

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**581 287,91 Sk**
DPH 19%	:	**110 444,70 Sk**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**691 732,61 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.



7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*
7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Michal BÉREŠ
7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Ing. Michal BÉREŠ
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Pozemková správa budov

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, TESTAV SK, a.s.

8.07.2008
V Rožňave dňa .....

8.07.2008
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Za zhotoviteľa:

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

konateľ
Mgr. Eva TEŤÁKOVÁ

Krycí list rozpočtu

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Dodatok - Oprava strešnéj krytiny b.č.017- Kino,klub Rožňava	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Michal Béreš
Miesto : Rožňava	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava		IČO : 30845572	DIČ :
04801 Rožňava		Šafarikova 109	IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK,a.s.		IČO : 35822040	DIČ : 2020285135
82102 Bratislava		Prešovská 38/A	IČ DPH : SK2020285135
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	691 733 Sk	za M3 OP	1 M	691 733 Sk	za M
1 M2 ZP	691 733 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	691 733 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 743,48		3 743,48
2	PSV :	223 451,43	354 093,00	577 544,43
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	227 194,91	354 093,00	581 287,91

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	581 287,91
22	DPH 19 % z : 581 287,91	110 444,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	691 732,61
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava IČO: 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ateľ : **PSB Rožňava**
dávateľ : **TESTAV SK,a.s.**
rojektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Michal Béreš**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Dodatok - Oprava strešnéj krytiny b.č.017- Kino,klub Rožňava

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 743,48	3 743,48			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 743,48	3 743,48			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	512 996,43	158 903,43	354 093,00	9,193	
71 - IZOLÁCIE	512 996,43	158 903,43	354 093,00	9,193	
783 - Nátery	64 548,00	64 548,00		0,120	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	64 548,00	64 548,00		0,120	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	577 544,43	223 451,43	354 093,00	9,314	
Za rozpočet celkom :	581 287,91	227 194,91	354 093,00	9,314	

...i: **PSB Rožňava**
...ateľ: **TESTAV SK,a.s.**
...ba :Dodatok - Oprava strešnéj krytiny b.č.017- Kino,klub Rožňava

Projektant :
Spracoval : **Ing.Michal Béreš**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	952902110	Zametenie strechy	1 439,800	m2	2,60	3 743,48	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 743,48**	**Sk**		**3 743,48**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 743,48**	**Sk**		**3 743,48**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		712 - Povlakové krytiny					
2	712310916	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter reflex. lakom	719,900	m2	5,30	3 815,47	
3	**246276500**	RENOLAST reflexný náter na strechy 42 kg	378,000	kg	73,50		27 783,00
4	712310918	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena nástrek asfalt. tmelom	719,900	m2	75,00	53 992,50	
5	**111632600**	Tmel asfaltový ATS LUTEX hoboky	2,600	t	14 400,00		37 440,00
6	**6282D4001**	Penetrácia bitúmenová PORMEX RAPID, bal.25 kg - 106111	150,000	kg	83,50		12 525,00
7	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	1 080,000	m2	47,50	51 300,00	
8	712363115	Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm	24,000	kus	341,00	8 184,00	
9	712399097	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° príplatok NAIP	1 080,000	m2	26,50	28 620,00	
10	712911911	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komin. náter stud. asfalt. suspenz	22,000	kus	135,00	2 970,00	
11	**628322810**	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	1 242,000	m2	222,50		276 345,00
12	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	9,194	t	890,00	8 182,66	
13	998712194	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 1000 m	9,194	t	200,00	1 838,80	
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**512 996,43**	**Sk**		**158 903,43**	**354 093,00**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**512 996,43**	**Sk**		**158 903,43**	**354 093,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
14	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	198,000	m2	129,00	25 542,00	
15	783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	198,000	m2	197,00	39 006,00	
		783 - Nátery spolu :	**64 548,00**	**Sk**		**64 548,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**64 548,00**	**Sk**		**64 548,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**577 544,43**	**Sk**		**223 451,43**	**354 093,00**
		Za rozpočet celkom :	**581 287,91**	**Sk**		**227 194,91**	**354 093,00**

Odberateľ : **PSB Rožňava**
Projektant :
Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**

Spracoval : **Ing.Michal Béreš**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Dodatok - Oprava strešnéj krytiny b.č.017- Kino,klub Rožňava

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1	952902110	Zametenie strechy	1 439,800	m2	2,60	3 743,48		1 986,92			1 256,85	499,70
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	21,597	Nh	68,00	1 468,59	1,02 za m2					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 743,48**	**Sk**				**1 986,92**			**1 256,85**	**499,70**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 743,48**	**Sk**				**1 986,92**			**1 256,85**	**499,70**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		712 - Povlakové krytiny										
2	712310916	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter reflex. lakom	719,900	m2	5,30	3 815,47		2 037,31			1 287,66	490,49
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	12,958	Nh	116,00	1 503,15	2,09 za m2					
3	**246276500**	RENOLAST reflexný náter na strechy 42 kg	378,000	kg	73,50	27 783,00	27 783,00					
4	712310918	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena nástrek asfalt. tmelom	719,900	m2	75,00	53 992,50	31 013,29	4 808,93	5 730,40	1 662,96	7 723,55	3 053,35
		Benzín technický lakový 140/200 sudy	873,598	kg	35,50	31 012,75	43,08 za m2					
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	27,356	Nh	130,00	3 556,30	4,94 za m2					
		KOMPRESOR MOB 0,055M3/S	17,061	Sh	166,00	2 832,23	3,93 za m2					
		Striekacia súprava farieb	16,485	Sh	176,00	2 901,48	4,03 za m2					
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,055m3	93,587	Sk	1,00	93,58	0,13 za m2					
		Prevoz - Striekacia súprava farieb	93,587	Sk	1,00	93,58	0,13 za m2					
		OPN	1 475,795	Sk	1,00	1 475,79	2,05 za m2					
5	**111632600**	Tmel asfaltový ATS LUTEX hoboky	2,600	t	14 400,00	37 440,00	37 440,00					
6	**6262D4001**	Penetrácia bitúmenová PORMEX RAPID, bal.25 kg - 106111	150,000	kg	83,50	12 525,00	12 525,00					
7	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	1 080,000	m2	47,50	51 300,00	9 482,40	22 204,80			14 058,31	5 554,49
		Propan - butan fľaše 33 kg	3,272	kus	1 920,00	6 283,00	5,82 za m2					
		Benzín technický čistiaci 85/160	103,260	kg	31,00	3 201,69	2,96 za m2					
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	126,360	Nh	130,00	16 426,80	15,21 za m2					
8	712363115	Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm	24,000	kus	341,00	8 184,00	4 608,00	1 898,16	0,24		1 201,72	475,88
		Propan - butan fľaše 33 kg	2,400	kus	1 920,00	4 608,00	192,00 za kus					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	10,800	Nh	130,00	1 404,00	58,50 za kus					
		ZVARACKA FOLII LEISTER	0,004	Sh	35,00	0,16	0,01 za kus					
		Prevoz - Zváračka fólie Leister		Sk	1,00		0,00 za kus					
9	712399097	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° príplatok NAIP	1 080,000	m2	26,50	28 620,00		15 184,80			9 612,53	3 822,67
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	86,400	Nh	130,00	11 232,00	10,40 za m2					
10	712911911	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. náter stud. asfalt. suspenz	22,000	kus	135,00	2 970,00		1 559,58		22,66	1 001,50	386,26
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	9,944	Nh	116,00	1 153,50	52,43 za kus					
		OPN	22,660	Sk	1,00	22,66	1,03 za kus					
11	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	1 242,000	m2	222,50	276 345,00	276 345,00					
12	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	9,194	t	890,00	8 182,66		2 035,91	1 675,42	638,70	2 753,61	1 079,00
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	5,626	Nh	92,00	517,65	56,30 za t					
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	0,661	Nh	103,00	68,18	7,42 za t					
		Vodič autožeriavu	3,392	Nh	116,00	393,53	42,80 za t					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	2,804	Nh	103,00	288,82	31,42 za t					
		Viazač bremien	2,307	Nh	103,00	237,69	25,85 za t					
		Žeriav vztyčovací 4t 25,0m	3,392	Sh	350,00	1 187,40	129,15 za t					
		Výťah stav n+0 1,0t 60m	4,066	Sh	120,00	487,98	53,08 za t					
		Prevoz - Žeriav vztyčovací 4t 25,0m	96,537	Sk	1,00	96,53	10,50 za t					
		Prevoz - Výťah stav n+0 1,0t 60m	14,434	Sk	1,00	14,43	1,57 za t					
		OPN	527,735	Sk	1,00	527,73	57,40 za t					
13	998712194	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 1000 m	9,194	t	200,00	1 838,80				977,96	619,06	241,77
		CESTNA DOPRAVA	761,171	Sk	1,00	761,17	82,79 za t					
		OPN	216,794	Sk	1,00	216,79	23,58 za t					
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**512 996,43**	**Sk**			**399 196,69**	**49 729,50**	**7 406,06**	**3 302,30**	**38 257,94**	**15 103,92**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**512 996,43**	**Sk**			**399 196,69**	**49 729,50**	**7 406,06**	**3 302,30**	**38 257,94**	**15 103,92**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
14	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	198,000	m2	129,00	25 542,00	16 521,12	4 797,54			3 036,58	1 186,76
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	21,780	kg	167,00	3 637,26	18,37 za m2					
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	17,820	kg	247,00	4 401,54	22,23 za m2					
		Farba syntetická reaktívna 1-zložková S2088	23,760	kg	283,00	6 724,08	33,96 za m2					
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,485	kg	50,50	74,99	0,38 za m2					
		Riedidlo do farby S 2008 S 6010	5,940	kg	79,00	469,26	2,37 za m2					
		Tužidlo do farby S 2008 S 6011	5,940	kg	128,00	760,32	3,84 za m2					
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,138	100 ks	364,00	50,45	0,25 za m2					
		Ostatný materiál pre nátery	403,920	Sk	1,00	403,92	2,04 za m2					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	34,452	Nh	103,00	3 548,55	17,92 za m2					
15	783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	198,000	m2	197,00	39 006,00	3 920,40	18 077,40		609,84	11 829,10	4 569,26
		Odstraňovač starých náterov P 8201	29,700	kg	105,00	3 118,50	15,75 za m2					
		Prípravok na umývanie striekacích pišolí P8500	14,058	kg	57,00	801,30	4,05 za m2					
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	145,332	Nh	92,00	13 370,54	67,53 za m2					
		OPN	609,840	Sk	1,00	609,84	3,08 za m2					
		783 - Nátery spolu :	**64 548,00**	**Sk**			**20 441,52**	**22 874,94**		**609,84**	**14 865,68**	**5 756,02**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**64 548,00**	**Sk**			**20 441,52**	**22 874,94**		**609,84**	**14 865,68**	**5 756,02**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**577 544,43**	**Sk**			**419 638,21**	**72 604,44**	**7 406,06**	**3 912,14**	**53 123,62**	**20 859,94**
		Za rozpočet celkom :	**581 287,91**	**Sk**			**419 638,21**	**74 591,37**	**7 406,06**	**3 912,14**	**54 380,47**	**21 359,64**

Poľadková správa budov Rožňava

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-61/2008-Rv „Oprava strešnej kry
b.č. 017 – Kino, klub-2. etapa Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Poľadkové správa budov