ID 10433

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-144/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	Mgr. Magdaléna Haličková
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava dažďovej kanalizácie a terénu budovy číslo 21" v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 22. októbra 2008
Ukončenie prác : 30. novembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	167 410,00 Sk
DPH	:	31 807,90 Sk
Cena s DPH	:	199 217,90 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiál. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Mgr. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu, ktorý je v rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.



6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 17. októbra 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Montáže, opravy, rekonštrukcie
vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0844/55,00 354 mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

V Liptovskom Trnovci 20. októbra 2008

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-180-144/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-144/2008 číslo objektu 09.19.001 „Oprava dažďovej kanalizácie a terénu budovy číslo 21" v objekte kasární Ružomberok. Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú komunikácie k budove číslo 21. Miesto na vykonávanie prác sú určené vonkajšie priestory budovy číslo 21 – západná strana. Termín prác je dohodnutý od 22. 10. 2008 do 30. 11. 2008.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce so stavebným náradím, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí, výkopové práce, práce v hĺbkach.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. PSB-Rbk-180-144/2008, t. j. od 22. októbra 2008 do 30. novembra 2008

V Ružomberku: 17. októbra 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Liptovskom Trnovci 17. októbra 2008

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0949/55 98 354, mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@stonline.sk

Za zhotoviteľa
zodpovedný za PO a BOZP
Vladimír ZUBEK

Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimír

Stavba :Oprava daždovej kanalizácie a terenu budovy č 21	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Zubek

Miesto : Ružomberok Zmluva č. Dňa : 01.09.2008

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st.	IČO : 14268027	DIČ : SK 1020474587
03222 Lipt.Trnovec		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	199 218 SKK za M3 OP	1 M	199 218 SKK za M
1 M2 ZP	199 218 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	199 218 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	155 420,00		155 420,00
2	PSV :	11 990,00		11 990,00
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	167 410,00		167 410,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov RUŽOMBEROK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	167 410,00
22	DPH 19 % z : 167 410,00	31 807,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	199 217,90
F	Odpočet - prípočet	
	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	5 556,99
	Cena s DPH	6 612,82
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

ŕEK VLADIMÍR st.

JKSO :
Dátum : 01.09.2008
Spracoval : Zubek

Rekapitulácia kalkulácie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

:Oprava dažďovej kanalizácie a terenu budovy č 21

ZUBEK Vladimír

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	80 970,00	80 970,00		2 687,71	
5 - KOMUNIKÁCIE	61 350,00	61 350,00		2 036,45	31,898
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 100,00	13 100,00		434,84	0,001
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	155 420,00	155 420,00		5 159,00	31,899
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	11 990,00	11 990,00		398,00	0,180
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	11 990,00	11 990,00		398,00	0,180
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 990,00	11 990,00		398,00	0,180
Za rozpočet celkom :	167 410,00	167 410,00		5 556,99	32,080

Tlačivo : ODIS B40

Projektant :

LADIMIR st. *Spracoval :* Zubek

ázdovej kanalizácie a terenu budovy č 21 *JKSO :* *Dátum :* 01.09.2008

Prehľad kalkulácie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ZUBEK Vladimír

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	 EUR	
.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	221-113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	10,000	m2	208,00	2 080,00	*69,043*	19
2	272-132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hor. tr. 4 do 100 m3	3,000	m3	1 020,00	3 060,00	*101,573*	19
3	272-132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	7,000	m3	1 070,00	7 490,00	*248,622*	19
4	272-132311201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 4 ručne	60,000	m3	850,00	51 000,00	*1 692,890*	19
5	253-162607111	Vodor. premiestnenie výkop. hor. 1-4 6000 m	60,000	m3	132,00	7 920,00	*262,896*	19
6	272-167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hor. tr. 1-4	60,000	m3	157,00	9 420,00	*312,687*	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	80 970,00	SKK		80 970,00	*2 687,71*	
		5 - KOMUNIKÁCIE						
7	221-581131115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	10,000	m2	555,00	5 550,00	*184,226*	19
8	221-597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	60,000	m	930,00	55 800,00	*1 852,221*	19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	61 350,00	SKK		61 350,00	*2 036,45*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
9	272-919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	20,000	m	655,00	13 100,00	*434,840*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	13 100,00	SKK		13 100,00	*434,84*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	155 420,00	SKK		155 420,00	*5 159,00*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
10	721-721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	10,000	m	610,00	6 100,00	*202,483*	19
11	721-721211407	Dvorné vpusty kameninové pr. 300	1,000	kus	5 890,00	5 890,00	*195,512*	19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	11 990,00	SKK		11 990,00	*398,00*	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	11 990,00	SKK		11 990,00	*398,00*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 990,00	SKK		11 990,00	*398,00*	
		Za rozpočet celkom :	167 410,00	SKK		167 410,00	*5 556,99*	

Správa budov Ružomberok

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR ut.

Spracoval : Zubek
JKSO :
Dátum : 01.09.2008

Stavba :Oprava dažďovej kanalizácie a tepelnej budovy S 21

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remeselníka	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNÉ PRÁCE										
1	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	10,000	m2	208,00	2 080,00		378,70	715,40	95,00	791,15	271,15
2	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hor. tr. 4 do 100 m3	3,000	m3	1 026,00	3 078,00		1 107,12	407,37	117,00	1 032,74	385,77
3	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	7,000	m3	1 672,00	7 480,00		4 009,58			2 532,33	867,17
4	132311201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 4 ručne	60,000	m3	859,00	51 000,00		27 985,20			17 144,91	5 788,89
5	162607111	Vodor. premiestnenie výkop. hor. 1-4 6000 m	60,000	m3	132,00	7 920,00				4 230,00	2 677,97	1 011,43
6	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v hor. tr. 1-4	60,000	m3	157,00	9 420,00		4 676,40	823,20	180,00	3 169,73	1 242,67
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	60 976,00	SKK				38 845,92	1 945,97	4 471,20	27 256,85	10 646,68
		5 - KOMUNIKÁCIE										
7	561131115	Kryt cementobet. komunikácií chod. 3 a 4 hr. 20 cm	10,000	m2	855,00	8 550,00	5 283,10	92,20	40,00	3,20	86,00	34,91
8	597961111	Rigol dažďový z prebetónov do lôžka z betónu	60,000	m	539,00	95 880,00	53 163,60	1 477,80			805,58	283,02
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	61 359,00	SKK			59 396,70	1 570,00	40,00	3,20	1 021,67	317,83
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
9	919726134	Rezanie otvoj/vodno betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	20,000	m	655,00	13 100,00	6 385,20	1 804,60	1 814,60	51,20	2 253,74	880,66
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	13 100,00	SKK			6 385,20	1 804,60	1 814,60	51,20	2 253,74	880,66
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	155 435,00	SKK			84 791,99	39 910,52	3 801,17	4 525,60	30 534,26	11 856,57
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
10	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	10,000	m	616,00	6 160,00	4 158,60	1 648,40			662,48	240,48
11	721211407	Dverné vpusty kanalizačné pr. 300	1,000	kus	5 800,00	5 800,00	5 037,40	138,60			86,71	26,63
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	11 960,00	SKK			9 766,20	1 183,30			748,11	268,23
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	11 960,00	SKK			9 766,20	1 183,30			748,11	268,23

Tlačivo : ODIS C-40

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Stavba :Oprava dažďovej kanalizácie a terénu budovy č 21

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 998,00	SKK			9 798,39	1 163,38			749,11	288,23
		Za rozpočet celkom :	167 418,00	SKK			74 580,10	41 988,00	3 991,17	4 525,00	31 263,35	12 125,00

Poštárová správa budov RUŽOMBEROK

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RBL - 180 - 144/2010

Ing. Jozef GUREGA