č.j. [illegible]

ZMLUVA O DIELO č. 101/2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je plátca DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182
			č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Ing. Štefan Krahulec
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**BSS s.r.o.**
	Sídlo	:	Senohrad 105
	V zastúpení	:	Vladimír Babic - konateľ
	IČO	:	36041645
	DIČ	:	2020071493
	IČ pre DPH	:	SK 2020071493
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa
	Číslo účtu	:	0401089392/0900
	Kontakt	:	č. tlf. : 045/5595433
			č. faxu : 045/55955433
			E-mail :

Výpis z obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica : Oddiel: S ro
Vložka číslo: 6448/S

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava strechy, vrát a podlahy b.č. 18**
Miesto stavby: Vojenský objekt Hronsek

2.2. Predmetom zmluvy je oprava váp. omietok vnútorných stien, betónovej podlahy, vrát, maľovanie stien a nátery konštrukcie v objekte skladu náradia a výcvikových pomôcok.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: **1.12.2006**
Ukončenie prác: **14.12.2006**

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	237 701,00 Sk
DPH 19 %	45 163,20 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH	**282 864,20 Sk**

Slovom:Dvestoosemdesiatdvatisícosemstošesťdesiatštyri 20/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.7 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto

zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Vladimír Babic .

10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ing. Štefan Krahulec.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

11.5 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 30.11.2006

BSS Senohrad 105
IČO: 36 041 645 045/ 58 111 58

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Oprava strechy,vrát a podlahy b.č. 18 Sklad náradia a výcvikových pomôcok	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : V.Babic
Miesto : Hronsek	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	Banská Bystrica	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105	IČO : 36041645		DIČ : 2020071493 IČ DPH : SK2020071493
Projektant :	IČO :		DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	282 864 Sk	za M3 OP	1 M	282 864 Sk	za M
1 M2 ZP	282 864 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	282 864 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	113 505,00	24 443,00	137 948,00
2	PSV :	46 341,00	53 412,00	99 753,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	159 846,00	77 855,00	237 701,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		237 701,00
22	DPH 19 % z :	237 701,00	45 163,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		282 864,20
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

BSS Senohrad 105
IČO: 36 041 645 ☎ 045/ 55 111 58

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS s.r.o. Senohrad 105**

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava strechy,vrát a podlahy b.č. 18 Sklad náradia a výcvikových pomôcok

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	10,000	m3		940,00	9 400,00	5 048,09	8 100,17	1 299,82	1,160
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**9 400,00**	**Sk**				**5 048,09**	**8 100,17**	**1 299,82**	
		2 - ZÁKLADY									
2	274315222	Základové pásy z betónu prostého tr. B10	1,200	m3		2 660,00	3 192,00	3 112,19	3 169,21	22,79	1,007
3	274351111	Debnenie základových pásov tradičné obojstranné	2,000	m2		326,00	652,00	518,97	612,37	39,62	1,065
4	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	2,000	m2		39,50	79,00	42,69	68,50	10,49	1,153
		2 - ZÁKLADY spolu :	**3 923,00**	**Sk**				**3 673,85**	**3 850,08**	**72,90**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
5	451504114	Zhot. podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 25 cm pod dlažbu	25,000	m2		62,00	1 550,00	829,45	1 330,94	219,01	1,165
6	583102200	Vápenec kusový 3K 63-125 3	1,500	t		462,00	693,00	693,00	693,00		1,000
7	465921215	Klad. dlaž. z bet. dosák do 60 kg hr. do 10 cm škáry MC	25,000	m2		161,00	4 025,00	2 451,64	3 563,74	461,15	1,129
8	5931....1	Dosky betónové - rygoly	25,000	m2		950,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00		1,000
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**30 018,00**	**Sk**				**27 724,09**	**29 337,68**	**680,16**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
9	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	240,000	m2		93,50	22 440,00	15 069,96	20 270,70	2 169,66	1,107
10	622991450	Náter vonkajších omietok Baumit Silikón farba 1x a 1x penetrácia	120,000	m2		232,00	27 840,00	21 858,19	26 080,83	1 759,36	1,067
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**50 280,00**	**Sk**				**36 928,15**	**46 351,53**	**3 929,02**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
11	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	240,000	m2		121,00	29 040,00	21 978,68	26 965,59	2 073,89	1,077
12	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	2,000	m3		3 170,00	6 340,00	3 410,50	5 472,49	867,51	1,159
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,240	t		265,00	1 388,60	746,56	1 197,94	190,67	1,159
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,600	t		209,00	2 842,40	1 527,24	2 450,61	391,75	1,160
15	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,240	t		900,00	4 716,00	1 310,00	2 102,03	2 613,97	2,244

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**44 327,00**	**Sk**				**28 972,98**	**38 188,66**	**6 137,79**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**137 948,00**	**Sk**				**102 347,19**	**125 828,15**	**12 119,69**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		762 - Konštrukcie tesárske									
16	999000090	Ostatný materiál - M	2,000	sub		1 170,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00		1,000
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**2 340,00**	**Sk**				**2 340,00**	**2 340,00**		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
17	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	120,000	m2		217,00	26 040,00	19 707,35	24 540,79	1 498,96	1,061
18	553000024	Trapézový plech 50mm	134,400	m2		380,00	51 072,00	51 072,00	51 072,00		1,000
19	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	120,000	m2		64,00	7 680,00	3 231,82	6 614,89	1 065,33	1,161
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**84 792,00**	**Sk**				**74 011,17**	**82 227,68**	**2 564,29**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**87 132,00**	**Sk**				**76 351,17**	**84 567,68**	**2 564,29**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
20	783103811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťahkých C, CC oškrabaním	30,000	m2		26,00	780,00	335,30	669,02	110,88	1,166
21	783125530	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické dvojn.+1x email	30,000	m2		128,00	3 840,00	2 780,09	3 590,62	249,37	1,069
22	783125730	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické základné	30,000	m2		39,50	1 185,00	985,45	1 133,63	51,32	1,045
		783 - Nátery spolu :	**5 805,00**	**Sk**				**4 100,84**	**5 393,27**	**411,57**	
		784 - Maľby									
23	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	120,000	m2		25,50	3 060,00	1 303,00	2 653,17	406,63	1,153
24	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	120,000	m2		10,80	1 296,00	594,27	1 130,94	165,33	1,146
25	784432371	Maľba glej. 1 far. dvoj. prid. latex bez pačoku mies. do3,8m	120,000	m2		20,50	2 460,00	1 525,56	2 250,74	209,62	1,093
		784 - Maľby spolu :	**6 816,00**	**Sk**				**3 422,85**	**6 034,87**	**781,58**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**12 621,00**	**Sk**				**7 523,69**	**11 428,14**	**1 193,15**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**99 753,00**	**Sk**				**83 874,86**	**95 995,82**	**3 757,44**	
		Za rozpočet celkom :	**237 701,00**	**Sk**				**186 221,94**	**221 823,86**	**15 877,13**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	135 805,83	72,9
Doprava	1 774,10	1,0
Poddodávky		
Spolu :	137 579,93	73,9

		%nákladov
Mzdy :	35 085,45	18,8
Odvody :	12 349,95	6,6
Stroje :	1 206,60	0,6
Spolu :	48 642,00	26,1

Ostatné :		
Priame náklady	186 221,94	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	24 648,54	17,9 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	10 953,38	22,5 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	35 601,92	

Náklady spolu :	221 823,86

Zisk a riziko

Zisk :	15 877,13	7,2 % zisk / náklady
Cena :	237 701,00	6,7 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	121,7	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 101/2006 (PSB-32-47-2/2006)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen