Zmluva o dielo
č. ... 99/2008
o dodávke stavebných prác
uzavretá podľa
§ 269 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zakonníka a podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO
medzi zmluvnými stranami

34-43/2008

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR**		
V zastúpení:	Posádková správa budov Bratislava Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava		
Zastúpená vo veciach zmluvných:	Ing.Štefanom Kukumbergom-riaditeľom PSB Bratislava		
IČO:	30845572	E-mail:	psb.bratislava@zoznam.sk
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica	Tel.číslo:	0960/322036, 0960/322145, 0903/824393
Číslo účtu:	7000171784/8180	Fax:	0960/322123
Oprávnený vo veciach technických:	František Turoczy-technik oddelenia PZ MOSR •tech.dozor objednávateľa	Oprávnený vo veciach finančných:	Ing.Ján Puškár-z. riaditeľa PSB Bratislava
Tel./fax:	0960/312740	Tel./fax:	0960/312264

1.2. Zhotoviteľ:	SASPPO, s.r.o., Geologická 22, 821 06 Bratislava		
Zastúpená vo veciach zmluvných:	Miroslavom POTOČKOM-konateľom spoločnosti		
IČO:	35830549	E-mail:	
IČ DPH:	SK2020247592	Tel.číslo:	0903/408881
Bankové spojenie:	Ľudová Banka	Fax:	
Číslo účtu:	4020085804/3100		
Oprávnený vo veciach technických:	Ladislav Panyi -stavbyvedúci	Ostatné doplňujúce údaje:	Tel.č.: 0911/400 881
Registrácia:	19890 45 00		

Čl. II. Predmet zmluvy
Názov zákazky: **Havária č 145/2008 - Oprava rozvodu pary v KJB**

Budova č.:	**111**	Podčíslo SAP	
CE:	**08.01.007**	Kutuzovove kasárne	Označenie IM
CPV:	50800000-3 RÔZNE OPRAVÁRSKE A ÚDRŽB. SLUŽBY		Hlavný slovník obstarávania

Čl.III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela:
•Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
•Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom čase a vo vlastnom mene.
•Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
•Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
•Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
•Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
•Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo:

•Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa čl. II je spracovaná a doložená položkovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena stavebných prác bez DPH:	**107 293,00**	**Sk**	
DPH - 19%:	**20 385,70**	**Sk**	Zaokrúhlene:
Cena diela(zákazky) celkom vrátane DPH:	**127 678,70**	**Sk**	**127 680,00**

Čl. IV Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie: **3.7.2008**
Ukončenie realizácie: **20.7.2008**

•Odovzdanie staveniska bude vykonané najneskôr deň pred začiatkom realizácie.

Čl. V Záruka, zodpovednosť za dielo, vady a fakturácia

•Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.
•Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nabránia jeho riadnemu užívaniu, začína plynúť záruka dňom odstránenia týchto závad.
•Fakturácia bude vykonaná priebežne podľa predložených súpisov vykonaných prác po potvrdení oprávnenou osobou PSB Bratislava.
•Potvrdený súpis vykonaných prác je podkladom na vystavenie faktúry.
•Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.
•Faktúru uhradí Ministerstvo obrany SR podľa prílohy číslo 1.
•V prípade omeškania plnenia zmluvných záväzkov na obidvoch stranách vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela.

Čl. VI Všeobecná časť

•Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela, či sa dodržujú technické a iné normy, a tiež, či sa dodržuje BOZP a PO.
•V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
•V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
•Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná, je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly faxom alebo e-mailom.
•V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
•Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
•Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a zápisničným odovzdaním.
•Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez vád prevziať.
•Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
•V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.
•Odovzdaním diela bez vád prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
•O odovzdaní diela sa spíše zápis, ktorý podpíšu obe strany a užívateľ.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

•Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
•Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami.
•V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
•Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave, 30. júna 2008

Posádková správa budov BRATISLAVA

Ing.Štefan KUKUMBERG - riaditeľ PSB
Objednávateľ

SASPPO s.r.o. Geologická 22 821 09 BRATISLAVA IČO: 36 [illegible]

Miroslav POTOČEK - konateľ spoločnosti
Zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu v SKK

Stavba : MOSR - oprava rozvodu pary KJB .		Miesto:	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	

Odberateľ: MINISTERSTVO OBRANY SR.		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: SASPPO s.r.o.		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	111 033 Sk	1 M	111 033 Sk
1 M2 ZP	111 033 Sk		
1 M2 UP	111 033 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	91 517,00	1 788,00	93 305,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	91 517,00	1 788,00	93 305,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 93 305,00
podpis:		22	DPH 19% z: 93 305,00 17 728,00
dátum:		23	DPH 0% z:
		24	Sučet riadkov 21 až 23: 111 033,00
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: MINISTERSTVO OBRANY SR Posádková správa budov Bratislava Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava IČO: 30 845 572, B.s.: 7000171784/8180	pečiatka: SASPPO s.r.o. Geologická 22 821 06 BRATISLAVA IČO: 35 830 549

Eva Kováčiková

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Cenár údržby
Posádková správa budov BRATISLAVA

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum :
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : b.č. 111 - oprava rozvodu pary

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	2 120,00	312,00	1 808,00	0,000	
71 - IZOLÁCIE	2 120,00	312,00	1 808,00	0,000	
732 - Strojovne	2 620,00	2 620,00			
733 - Rozvod potrubia	23 651,00	23 651,00		0,024	0,040
734 - Armatúry	64 914,00	64 914,00		0,255	0,219
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	91 185,00	91 185,00		0,279	0,259
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	93 305,00	91 497,00	1 808,00	0,279	0,259
Za rozpočet celkom :	93 305,00	91 497,00	1 808,00	0,279	0,259

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : b.č. 111 - oprava rozvodu pary

Projektant :
Spracoval :
JKSO :

Dátum :

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
1	713-713462154	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 32	4,000	kus	37,50	150,00	
2	MAT-2723A2606	Izolácia hadicová K-FLEX Solar HT -pr.had.35 mm - SOHX 25 035	4,000	m	197,00		788,00
3	MAT-2723A2608	Izolácia hadicová K-FLEX Solar HT -pr.had.48 mm - SOHX 25 048	4,000	m	255,00		1 020,00
4	713-713462155	Montáž tep. izolácie ohybov skružami PE prilepené na potr. DN 40	4,000	kus	40,50	162,00	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**2 120,00**	**SKK**		**312,00**	**1 808,00**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**2 120,00**	**SKK**		**312,00**	**1 808,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
5	731-732999904	Sekacie, búracie práce avyspravenie do pôvodného stavu - HZS T4	10,000	hod	262,00	2 620,00	
		732 - Strojovne spolu :	**2 620,00**	**SKK**		**2 620,00**	
		733 - Rozvod potrubia					
6	731-733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	8,000	m	50,50	404,00	
7	731-733111116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	6,000	m	590,00	3 540,00	
8	731-733123116	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 44,5/2,6	4,000	kus	291,00	1 164,00	
9	731-733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	8,000	m	10,50	84,00	
10	731-733999904	Odpojenie, demontáž a dopojenie varného kotla- HZS T4	28,000	hod	262,00	7 336,00	
11	731-733999905	Nastavenie bimetalu pri prevádzke kotlov - HZS T5	14,000	hod	295,00	4 130,00	
12	731-733999906	Komplexné vyskúšanie po oprave, HZS T6	21,000	hod	333,00	6 993,00	
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**23 651,00**	**SKK**		**23 651,00**	
		734 - Armatúry					
13	731-734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	12,000	kus	154,00	1 848,00	
14	731-734109212	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 25	12,000	súbor	650,00	7 800,00	
15	731-734111712-R	Ventily V 34-115-540 DN 25 - repasia	9,000	súbor	2 350,00	21 150,00	
16	R73-734121612 -R	Ventily spätné Z 15-117-540 DN 25 - repasia	3,000	súbor	2 680,00	8 040,00	
17	731-734160812	Demontáž odvádzačov kondenzátu do DN 25	3,000	kus	114,00	342,00	
18	731-734161513-R	Odvádzače kondenzátu - repasia	3,000	súbor	2 650,00	7 950,00	
19	731-734169412	Montáž odvádzačov kondenzátu DN 25	3,000	súbor	620,00	1 860,00	
20	731-734172112	Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. jednoznačné DN 25	2,000	súbor	660,00	1 320,00	
21	731-734172113	Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. jednoznačné DN 40	6,000	súbor	860,00	5 160,00	
22	731-734172219	Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. redukované DN 40/25	2,000	súbor	1 480,00	2 960,00	
23	731-734173412	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 25	12,000	súbor	505,00	6 060,00	
24	731-734190814	Rozpojenie prírubového spoja do DN 50	8,000	kus	53,00	424,00	
		734 - Armatúry spolu :	**64 914,00**	**SKK**		**64 914,00**	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : b.č. 111 - oprava rozvodu pary

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	91 185,00	SKK		91 185,00	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	93 305,00	SKK		91 497,00	1 808,00
		Za rozpočet celkom :	93 305,00	SKK		91 497,00	1 808,00

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 6 strán.

V Bratislave, dňa: 24 AUG. 2010

Anna Jendeková

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA