DODATOK Č. 1
k zmluve o dielo č. 16-05-05

Objednávateľ:	Bytová agentúra rezortu MO Trenčín Martina Rázusa 7 911 50 Trenčín
Zastúpený:	Ing. Peter Staník, riaditeľ
IČO:	34 000 666
DIČ:	2021352388
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica č. ú. 7000166117/8180
Zhotoviteľ:	František Hurtek – FERZA STAV
Sídlo:	Ul. Oslobodenia 782 013 05 Belá
IČO:	34 936 530
IČ DPH:	SK 1020063231
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina č. ú. 0420870133/0900

sa dohodli na dodatku v tomto znení:

ČLÁNOK I.

I.1 Zmluva o dielo č. 16-05-05 na stavbu **Zvolen stavebné úpravy ubytovne Zvolen IV, J. Jiskru 6** sa mení a dopĺňa takto:

I.1.1 Cena uvedená v bode 3.2 sa z dôvodu objednávateľom požadovaných prác nad rámec zmluvy podľa ustanovenia č. 15.1 sa zvyšuje o sumu:

995 286,48 Sk bez DPH
189 104,50 Sk DPH
1 184 390,98 Sk spolu

I.1.2 Celková cena diela po hore uvedených úpravách predstavuje:

7 890 510,30 Sk bez DPH
1 499 196,90 Sk DPH
9 389 707,20 Sk celkom.

ČLÁNOK II.

II.1 Ostatné časti zmluvy sa nemenia.

II.2 Dodatok je účinný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami, ktoré sa dohodli na jeho znení v plnom rozsahu.

II.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Trenčíne dňa - 5 DEC. 2005

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

Objednávateľ

František Hurtek
FERZASTAV
Oslobodenia 782, 013 05 Belá
IČO: 34 936 530
IČ DPH: SK1020063231 DIČ: 1020063231

Zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Stavebné úpravy ubytovne Zvolen IV, J.Jiskru 6**	JKSO	
Názov objektu	**Dodatok č.1**	EČO	
Názov časti		Miesto	Zvolen
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	BARMO Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			154

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	1 808	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	8 906
2		Montáž	152 288	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	202 509	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	10 640
4		Montáž	403 401	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	6 563
5	**"M"**	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	177 501				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		937 506	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		26 109
20	HZS		12 156	21	Kompl. činnosť	19 515	22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			995 286,48
24	19%	995 286,48	DPH	189 104,50
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**1 184 390,98**

E	**Prípočty a odpočty**	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

František Hurtek
FERZASTAV
Oslobodenia 782, 013 05 Belá
IČO: 34 936 530
DPH: SK1020063231, DIČ: 1020063231

Rekapitulácia nákladov stavby

Stavba : Stavebné úpravy ubytovne Zvolen IV, J.Jiskru 6

Dátum :

Objednávateľ BARMO Trenčín

Projektant :

Zhotoviteľ :

Spracoval :

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	NUS	Kompletačná činnosť	Poddodávky
230	**Stavebné úpravy ubytovne Zvolen IV, J.Jiskru 6**								
1	Stavebné práce	696 028	132 245	828 273	662 184	0	20 197	13 648	0
2	Práce naviac I.N.P. - I.Etapa	161 922	30 765	192 687	154 823	0	3 924	3 175	0
3	Práce naviac - prízemie, 2, 3. N.P	103 190	19 606	122 796	90 966	8 700	1 501	2 023	0
4	Práce naviac - prízemie hlavný rozvadzač	34 147	6 488	40 635	29 534	3 456	487	670	0

Projektové a prieskumné práce	0
Prevádzkové súbory	0
Stavebné objekty	949 662
Stroje	0
Umelecké diela	0
NUS	26 109
Ostatné náklady	0
Rezerva	0
Iné investície	0
NHIM	0
Prevádzkové náklady	0
Kompletačná činnosť	19 515

Celkom	**995 286**	**189 105**	**1 184 391**	**937 506**	**12 156**	**26 109**	**19 515**	**0**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Stavebné úpravy ubytovňe Zvolen IV, J.Jiskru 6**	JKSO	
Názov objektu	**Stavebné práce**	EČO	
Názov časti	**Dodatok č.1**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	BARMO Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Fr. Hurtek	15.11.2005	65

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 808	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	6 291
2		Montáž	113 686	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	202 509	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	1,40%	9 271
4		Montáž	344 181	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	4 635
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		662 184	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		20 197
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	13 648	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			696 027,72
24	19%	696 027,72	DPH	132 245,30
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**828 273,02**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Stavebné úpravy ubytovňe Zvolen IV, J.Jiskru 6 JKSO :

Objekt : Stavebné práce EČO :

Časť : Dodatok č.1

Objednávateľ : BARMO Trenčín Spracoval : Fr. Hurtek

Zhotoviteľ : FERZASTAV Dátum : 15.11.2005

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
1	014	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	T	0,380	56 000,00	21 280,00
2	011	342272210	Priečky z tvárnic YPOR 60x25x10 P3-580	M2	8,500	404,70	3 439,95
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**24 719,95**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
3	011	625251220	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS,hr.konštrukcie 50 mm,doska RB 15,0 mm	m2	80,490	439,00	35 335,11
4	011	631315511	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B15(zn.II)	M3	2,700	3 247,40	8 767,98
5	011	632451021	Samonivelačný poter BAUMIT	M2	210,587	210,00	44 223,27
6	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	3,000	213,20	639,60
7	MAT	553319850	Zárubňa oceľová CGU 80x197x14cm	kus	3,000	602,60	1 807,80
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**90 773,76**
			HSV Celkom				**115 493,71**
			Práce a dodávky PSV				
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				
8	711	711461103	Izolácia proti vode v soc. zariadeniach DEGUSA PCI	M2	27,500	400,00	11 000,00
9	711	711461104	Dilatačný pásik	m	27,000	135,00	3 645,00
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**14 645,00**
		712	**Izolácie striech**				
10	711	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	M2	110,000	210,00	23 100,00
11	MAT	283290100	Folia	m2	131,840	320,00	42 188,80
12	MAT	2830400000	hmoždinka zatláčacia	kus	340,000	45,00	15 300,00
13	711	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou	M2	86,470	320,00	27 670,40
14	MAT	2832201000	Fólia PROTAN GT 2,4 mm terasová	m2	94,540	620,00	58 614,80
15	711	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šik. do 30° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	KUS	86,470	49,20	4 254,32
16	MAT	693665160	Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500	m2	86,470	45,00	3 891,15
		712	**Izolácie striech**				**175 019,47**
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				
17	721	7222312821	Guľový ventil 3/4" D+M	KUS	8,000	1 250,00	10 000,00
18	721	7222312832	Guľ. ventil 5/4" D+M	KUS	16,000	1 520,00	24 320,00
19	721	722231284	Guľ. ventil 6/4" D+M	KUS	1,000	1 850,00	1 850,00
20	721	7222312854	Guľ. ventil 2" D+M	KUS	3,000	2 520,00	7 560,00
21	721	7222312864	Vypúšťací ventil 1/2"	KUS	6,000	754,00	4 524,00
22	721	7222320014	Demontáž ventilov	sub	1,000	7 850,00	7 850,00
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**56 104,00**
		725	**Vnútorná vzduchotechnika**				
23	721	7257593011	Rúra PVC 110 D+M	m	76,000	169,00	12 844,00
24	721	7257594012	Koleno PVC 110/90	KUS	24,000	124,00	2 976,00
25	721	7257595013	Objímky 110	KUS	48,000	275,00	13 200,00
26	721	7257596014	Závit. tyč 8- 1m D+M	KUS	21,000	135,00	2 835,00
27	721	725759701	Sekacie a búracie práce	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00
28	721	7257597015	Zaústenie do potrubia D+M	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00
		725	**Vnútorná vzduchotechnika**				**39 955,00**
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				
29	731	7331331511	Kompenzátor dodávka a montáž 3/8"	KUS	4,000	1 850,00	7 400,00
30	731	7331331522	Kompenzátor dodávka a montáž 1/2"	KUS	6,000	2 250,00	13 500,00
31	731	7331331533	Kompenzátor dodávka a montáž 3/4"	KUS	12,000	2 890,00	34 680,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
32	731	733134161	Guľ. ventil 3/4" D+M	KUS	3,000	1 450,00	4 350,00
33	731	733134162	Guľ. ventil 1" D+M	KUS	1,000	1 520,00	1 520,00
34	731	733134163	Guľ. ventil 5/4" D+M	KUS	2,000	1 750,00	3 500,00
35	731	733134164	Guľ. ventil 6/4" D+M	KUS	3,000	1 920,00	5 760,00
36	731	733134165	Reg. ventil 3/4" D+M	KUS	3,000	3 120,00	9 360,00
37	731	733134166	Reg. ventil 1" D+M	KUS	1,000	3 340,00	3 340,00
38	731	733134167	Reg. ventil 5/4" D+M	KUS	2,000	3 950,00	7 900,00
39	731	733134169	Vyp. ventil 1/2" D+M	KUS	22,000	754,00	16 588,00
40	731	733139155	Izolácia Mireton	kpl	1,000	4 250,00	4 250,00
41	731	733139156	Nastavenie regulácie ÚK	kpl	1,000	15 700,00	15 700,00
42	731	733139HZS	Hodinové zučtovacie sadzby	HZS	56,000	260,00	14 560,00
43	731	733139HZS	Pomocný material	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**151 408,00**
		766	**Konštrukcie stolárske**				
44	766	76621170pc	Dodávka a montáž kuchynská linka	kus	1,000	39 500,00	39 500,00
45	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	KUS	3,000	96,50	289,50
46	MAT	611601320	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa	kus	2,000	1 750,00	3 500,00
47	MAT	611601710	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	kus	1,000	1 780,00	1 780,00
48	766	766695212	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	KUS	18,000	85,00	1 530,00
49	MAT	611871160	Prah dubový dl 62 šír 10	kus	6,000	110,00	660,00
50	MAT	611871610	Prah dubový dl 82 šír 15	kus	14,000	165,00	2 310,00
		766	**Konštrukcie stolárske**				**49 569,50**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
51	767	767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	M	40,400	78,00	3 151,20
52	MAT	553319pc	Atypické zám.výrobky	kg	220,400	80,00	17 632,00
53	767	767195110p	Zváranie nadokenných prekladov	kpl	1,000	11 250,00	11 250,00
54	767	767195111p	Kotvy HILTY M 12 do betónu	KUS	50,000	286,00	14 300,00
55	767	767196110p	Chemické kotvy HILTY RE 500 do betónu	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00
56	767	767312513p	Dodávka a montáž deliacich priečok lodžie	M	4,000	4 520,00	18 080,00
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**71 213,20**
		771	**Podlahy z dlaždíc**				
57	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	M2	40,000	-269,10	-10 764,00
58	MAT	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	40,800	-494,90	-20 191,92
59	771	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 400x400 mm	M2	86,470	266,70	23 061,55
60	MAT	597639800	Dlaždice PREMAC ANDEZIT 400*400*40 1 la vrátane montážnych terčov	m2	87,720	590,00	51 754,80
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**43 860,43**
		776	**Podlahy povlakové**				
61	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	M	75,000	18,00	1 350,00
62	MAT	2841291501	Soklik PVC	m2	76,500	29,00	2 218,50
63	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	M2	65,250	95,00	6 198,75
64	MAT	284129150	Podlahovina z PVC Stoviplast VP-1P hr 2mm	m2	67,208	340,00	22 850,72
		776	**Podlahy povlakové**				**32 617,97**
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				
65	784	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	649,650	-135,00	-87 702,75
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**-87 702,75**
			PSV Celkom				**546 689,82**
			Celkom				**662 183,53**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Stavebné úpravy ubytovne ZVOLEN IV, J.Jiskru 6**	JKSO	
Názov objektu	**Práce naviac I.N.P. - I.Etapa**	EČO	
Názov časti	**Dodatok č.1**	Miesto	J.Jiskru 6, ZVOLEN
Objednávateľ	BARMO Trenčín	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	FERZASTAV		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			39

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	1 471
2		Montáž 38 602	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	1,40%	1 370
4		Montáž 59 220	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	1 084
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 57 001				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	154 823	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		3 924
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	3 175	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			161 921,93
24	19%	161 921,93	DPH	30 765,20
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**192 687,13**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Stavebné úpravy ubytovne ZVOLEN IV, J.Jiskru 6 JKSO :

Objekt : Práce naviac I.N.P. - I.Etapa EČO :

Časť : Dodatok č.1

Objednávateľ : BARMO Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
1	013	973031616	Vysekanie kapsy pre klátiky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	KUS	152,000	35,00	5 320,00
2	013	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 30 mm a š. do 70 mm -0,003 t	M	645,000	51,60	33 282,00
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**38 602,00**
			HSV Celkom				**38 602,00**
			Práce a dodávky M				
		21-M	**Elektromontáže**				
3	921	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	M	12,000	29,00	348,00
4	MAT	3450704000	Trubka PVC 20	m	12,000	34,80	417,60
5	921	210010312	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 97) kruhová	KUS	10,000	58,00	580,00
6	MAT	3450910000	Krabica KO-97	ks	10,000	15,00	150,00
7	MAT	3450915000	krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1	KUS	12,000	46,00	552,00
8	MAT	3450922000	krabica prístrojová typ: KP 67/2	KUS	18,000	10,50	189,00
9	921	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	KUS	30,000	135,00	4 050,00
10	MAT	3	Svorka škatuľová 6303-15		10,000	25,70	257,00
11	MAT	4	Svorka Wago 2x2,5		100,000	5,80	580,00
12	921	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	KUS	12,000	191,00	2 292,00
13	MAT	3450927000	Krabica 6455-11 acid	Kus	12,000	89,00	1 068,00
14	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	1,000	85,00	85,00
15	MAT	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	1,000	95,00	95,00
16	921	210200012	Svietidlo žiarovkové - typ 211 23 01 - 100 W, bytové stropné	KUS	2,000	185,00	370,00
17	MAT	3480508000	Svietidlo RDV 100 biela	ks	2,000	450,00	900,00
18	MAT	3470132400	Žiarovka 100W 230V E27	ks	2,000	7,00	14,00
19	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	KUS	34,000	120,00	4 080,00
20	MAT	3544215000	Svorka Bernard	kus	34,000	12,00	408,00
21	MAT	3544205000	Pásik bernard	kus	34,000	14,00	476,00
22	921	210290902	Upevňovací bod pre príchytku do muriva	KUS	180,000	80,00	14 400,00
23	MAT	2	Práchytka obo 2033		25,000	10,50	262,50
24	MAT	8620005000	Príchytka HM 8	kus	30,000	1,00	30,00
25	MAT	8620006000	Skrutka 4x40	kus	30,000	2,00	60,00
26	MAT	9990000000	Sádra	Sk	2,000	139,90	279,80
27	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	M	270,000	18,00	4 860,00
28	MAT	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	135,000	27,80	3 753,00
29	MAT	3410102900	Kábel silový medený CYBY 3Cx02.5	m	95,000	33,60	3 192,00
30	MAT	3410102800	Kábel silový medený CYBY 3Cx01.5	m	135,000	27,80	3 753,00
31	921	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	M	95,000	18,00	1 710,00
32	921	210800547	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	M	185,000	16,00	2 960,00
33	MAT	3410403400	Vodič medený CY 06 zz	m	140,000	25,00	3 500,00
34	MAT	5	Zásuvka poh. ISN 3253		1,000	152,00	152,00
35	MAT	6	Zásuvka poh. ISN 3243		1,000	132,00	132,00
36	740	742180221	Revizie	HZS	30,000	280,00	8 400,00
37	740	745620101	Zvodové vodiče vrátane podpery FeZn do D 10 mm, Al D 10 mm, Cu D 8 mm	M	242,000	210,00	50 820,00
		21-M	**Elektromontáže**				**115 175,90**
		22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				
38	922	220730222	Koaxiálny kábel PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiča v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia	M	25,000	16,00	400,00
39	MAT	1	Koaxiál VCCOY 75-4,8		25,000	25,80	645,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				1 045,00
			M Celkom				**116 220,90**
			Celkom				**154 822,90**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stav. úpravy ubytovne - slaboprúdové rozvody -hlavny rozvod	JKSO	
Názov objektu	Práce naviac - prízemie, 2, 3. N.P	EČO	
Názov časti	Dodatok č.1	Miesto	Zvolen
Objednávateľ	BARMO Trenčín	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			25

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0
2		Montáž	0
3	PSV	Dodávky	0
4		Montáž	0
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	90 966
7	ZRN (r. 1-6)		90 966
20	HZS		8 700

B Doplňkové náklady

8	Práce nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	0
21	Kompl. činnosť	2 023

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,95%	864
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	1,40%	0
16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	637
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		1 501
22	Ostatné náklady		0

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22			103 190,18
24	19%	103 190,18	DPH	19 606,10
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**122 796,28**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Stav. úpravy ubytovne - slaboprúdové rozvody -hlavny rozvod JKSO :

Objekt : Práce naviac - prízemie, 2, 3. N.P EČO :

Časť : Dodatok č.1

Objednávateľ : BARMO Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky M				
		21-M	**Elektromontáže**				
1	921	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	M	195,000	56,00	10 920,00
2	MAT	3451206100	Lista L 18x14	m	140,000	13,00	1 820,00
3	MAT	3451206200	Lista L 40 x 40	m	16,000	35,00	560,00
4	MAT	3451206500	Lista L 70 x 40	m	32,000	59,00	1 888,00
5	MAT	3451206300	Lista L 24 x 22	m	40,000	21,00	840,00
6	921	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	M	48,000	58,00	2 784,00
7	921	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	KUS	13,000	28,00	364,00
8	MAT	3450907510	Krabica lištová Ek 008	ks	12,000	8,00	96,00
9	MAT	3450908010	Krabica lištová 81x81 4FA 24938	ks	13,000	16,00	208,00
10	921	210290902	Upevňovací bod pre do muriva	KUS	300,000	13,90	4 170,00
11	MAT	8620005000	Príchytka HM 8	kus	600,000	1,00	600,00
12	MAT	8620006000	Skrutka 4x40	kus	600,000	2,00	1 200,00
13	MAT	8620007000	Skrutka 4x60	kus	130,000	3,00	390,00
14	MAT	9990000000	Tmel Akryl 310	Sk	1,000	40,00	40,00
15	HZS	HZS-004	Zapojenie TV rozvodov	hod	30,000	290,00	8 700,00
16	MAT	3	Skrinka SS - TV sarel 250x250x200		4,000	1 580,00	6 320,00
17	MAT	4	Skrinka TV -RD sarel 350x350x200		1,000	1 852,00	1 852,00
18	MAT	5	Zlučovač TV prenosu		4,000	2 560,00	10 240,00
19	MAT	6	Izolačná pýska		5,000	16,00	80,00
		21-M	**Elektromontáže**				**53 072,00**
		22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				
20	922	220730001	Spoloč.televízna a rozhlas.anténa,montáž účast.zásuvky,bez zapoj.koax.káblov,priechodná resp.koncová	KUS	13,000	156,00	2 028,00
21	MAT		Zásuvka konc. 4FK RTV 28357.901		12,000	484,20	5 810,40
22	MAT		Zásuvka tango TV+R+SAT		1,000	545,50	545,50
23	922	220730222	Koaxiálny kábel PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiča v rúrke resp.elektroinšt.lište,bez ukonč.a zapojenia	M	550,000	38,00	20 900,00
24	MAT	1	Koaxial COAX6SOAMSB11		100,000	57,00	5 700,00
25	MAT	2	Koaxiál VCCKY 75-4,8 biela	m	450,000	25,80	11 610,00
		22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**46 593,90**
			M Celkom				**99 665,90**
			Celkom				**99 665,90**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Stavebné úpravy ubytovne Zvolen IV, J.Jiskru 6**	JKSO	
Názov objektu	**Práce naviac - prízemie hlavný rozvadzač**	EČO	
Názov časti	**Dodatok č.1**	Miesto	Zvolen
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	BARMO Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		16.11.2005	25

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	281
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	1,40%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	207
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	29 534				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		29 534	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		487
20	HZS		3 456	21	Kompl. činnosť	670	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			34 146,65
24	19%	34 146,65	DPH	6 487,90
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**40 634,55**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Stavebné úpravy ubytovne Zvolen IV, J.Jiskru 6 JKSO :

Objekt : Práce naviac - prízemie hlavný rozvadzač EČO :

Časť : Dodatok č.1

Objednávateľ : BARMO Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky M				
		21-M	**Elektromontáže**				
1	921	210010103	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 60 preťahovací	M	12,000	55,30	663,60
2	MAT	3451200500	Lišta LV 50/ 50	ks	12,000	56,40	676,80
3	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	26,000	17,30	449,80
4	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	KUS	16,000	17,40	278,40
5	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	KUS	36,000	25,00	900,00
6	921	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	KUS	4,000	57,80	231,20
7	921	210120401	Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	KUS	20,000	57,80	1 156,00
8	921	210120453	Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A v skrini	KUS	10,000	218,20	2 182,00
9	MAT	3580760264	Istič LST 100B/1 OEZ	kus	1,000	2 917,80	2 917,80
10	MAT	3580760390	istič LSE 10B/1 OEZ	kus	14,000	113,40	1 587,60
11	MAT	3580760391	istič LSE 16B/1 OEZ	kus	6,000	113,40	680,40
12	MAT	3580760405	istič LSE 16B/3 OEZ	kus	3,000	363,00	1 089,00
13	MAT	3580760457	prep. lišta G-3L-1000/16C 3-pólová prepojovacia lišta, 16 mm2 OEZ	kus	2,000	615,00	1 230,00
14	MAT	3580760501	spínač páčkový ASN 63/3 OEZ	kus	6,000	636,00	3 816,00
15	MAT	3570102700	FG-Rozv.U 4/56 F	ks	1,000	3 405,60	3 405,60
16	MAT	3570300500	Skrina Sarel 250x250x200	ks	1,000	1 580,00	1 580,00
17	921	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	KUS	1,000	154,00	154,00
18	921	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	KUS	1,000	263,20	263,20
19	921	210800550	Vodič NN a VN pevne uložený CY 25	M	12,000	27,70	332,40
20	MAT	3410405900	Vodič medený CY 25 zz	m	12,000	78,80	945,60
21	921	210810110	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x35+25	M	12,000	51,40	616,80
22	MAT	3410105900	Kábel silový medený CYKY 3Bx35+25	m	12,000	364,80	4 377,60
23	HZS	HZS-001	Revízie	hod	8,000	288,00	2 304,00
24	HZS	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	2,000	288,00	576,00
25	HZS	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	2,000	288,00	576,00
		21-M	**Elektromontáže**				**32 989,80**
			M Celkom				**32 989,80**
			Celkom				**32 989,80**