(38)

ID 1927

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-76-4/2007

Ružomberok 27. apríla 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-76-4 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská cesta 567 Námestovo
Zastúpený	:	
vo veciach zmluvných		p. Ján Slovík majiteľ
zodpovedný zástupca		p. Ján Kozoň
IČO	:	10850201
DIČ	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB a.s.Námestovo
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register číslo 507-2553 zo dňa 7.1.2005- Obvodný úrad v Námestove odbor živnostenského podnikania

Posádková správa budov Ružomberok

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Maľby a nátery budovy číslo 3, vrátane hygienických náterov, oprava dverí vrátane náterov" v objekte kasární Ružomberok v rozsah ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 02. mája 2007
Ukončenie prác : 31. augusta 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	499 983,34 Sk
DPH :	94 996,80 Sk
Cena s DPH :	594 980,14 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku 23. apríla 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Ján Slovík
zhotoviteľ

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Posádková správa budov
RUŽOMBEROK

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-76-4/2007

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Ján Slovík- súkromný podnikateľ , Kliňanská cesta 567, Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-76-4/2007 „Maľby a nátery budovy číslo 3, vrátane hygienických náterov, oprava dverí vrátane náterov" v objektoch Považských kasární Ružomberok." Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu číslo 3, kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 2.mája 2007 do 31. augusta 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa		
	p. Ján SLOVÍK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-76-4/2007, t.j. od 2. mája 2007 do 31. augusta 2007.

V Ružomberku: 13. apríla 2007

----------	----------
Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
riaditeľ PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír Tomka	p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

3.

Ján JAGE

Stavba : PSB Ružomberok	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Maľby a nátery budovy č.3 vrátane hygienických náterov, oprava dverí vrátane náterov č. 7022202	JKSO :	Spracoval : Jagelka
Ružomberok	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	594 980 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 980 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	594 980 Sk	za M2 ZP	1 M	594 980 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	16 888,80		16 888,80
2	PSV :	404 994,54	78 100,00	483 094,54
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	421 883,34	78 100,00	499 983,34

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 983,34
22	DPH 19 % z : 499 983,34	94 996,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 980,00
F	Odpočet - prípočet	

Posádková správa budov Ružomberok

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKL

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt :Maľby a nátery budovy č.3 vrátane hygienických náterov, oprava dverí vrátane

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	10 648,00	10 648,00		0,978		2,12
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 240,80	6 240,80		0,007	1,732	1,24
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	16 888,80	16 888,80		0,986	1,732	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
735 - Vykurovacie telesá	11 703,13	11 703,13				2,34
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	11 703,13	11 703,13				2,34
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	82 427,40	4 327,40	78 100,00	0,211		16,48
76 - KONŠTRUKCIE	82 427,40	4 327,40	78 100,00	0,211		16,48
783 - Nátery	163 718,62	163 718,62		0,422		32,74
784 - Maľby	225 245,40	225 245,40		0,901		45,05
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	388 964,02	388 964,02		1,323		77,79
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	483 094,55	404 994,55	78 100,00	1,535		
Za rozpočet celkom :	499 983,35	421 883,35	78 100,00	2,521	1,732	

Poľadková správa budov RUŽOMBEROK

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Maľby a nátery budovy č.3 vrátane hygienických náterov, oprava dverí vrátane náterov **Výrobná kalkulácia - náklady**

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	26,620	m2	400,00	10 648,00	5 136,06	1 282,81	451,47	579,25		1 398,81	1 799,58	12,6
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**10 648,00**	**Sk**			**5 136,06**	**1 282,81**	**451,47**	**579,25**		**1 398,81**	**1 799,58**	**12,6**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
2	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	4,000	kus	10,20	40,80		14,08	4,96			11,52	10,24	0,2
3	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	7,588	m2	142,00	1 077,49	156,38	315,43	111,01			257,83	236,83	4,0
4	978013191	Otĺčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	26,620	m2	69,00	1 836,78		632,49	222,54			517,02	464,72	8,9
5	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,733	t	248,00	429,78		170,56	60,03			139,42	59,76	2,4
6	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,733	t	269,00	466,17		71,64	25,21		153,49	151,37	64,46	1,0
7	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	24,262	t	8,90	215,93					115,72	69,97	30,23	
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,733	t	217,00	376,06		149,24	52,52			122,00	52,28	2,1
9	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,466	t	24,00	83,18		33,37	11,74			27,28	10,77	0,4
10	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	1,733	t	780,00	1 351,74				1 351,74				
11	998991211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	0,986	t	368,00	362,84		132,84	46,75	15,30		117,84	50,10	1,8
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 240,80**	**Sk**			**156,38**	**1 519,67**	**534,79**	**1 367,04**	**269,22**	**1 414,25**	**979,42**	**21,1**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**16 888,80**	**Sk**			**5 292,45**	**2 802,49**	**986,27**	**1 946,29**	**269,22**	**2 813,06**	**2 779,00**	**33,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		735 - Vykurovacie telesá												

Posádková správa budov Ružomberok

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt :Maľby a nátery budovy č.3 vrátane hygienických náterov, oprava dverí vrátane ...erov **Výrobná kalkulácia - náklady**

Ján JAGELKA RAb.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
12	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	162,945	m2	23,00	3 747,73		1 161,79	408,99			1 644,26	532,69	13,3
13	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	210,000	m2	8,60	1 806,00		564,90	199,50			799,48	242,12	6,5
14	735192911	Opr. vykur. telies, spätná montáž telies článkových liat.	162,945	m2	17,30	2 818,94		878,27	309,59			1 242,99	388,09	10,1
15	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	210,000	m2	14,50	3 045,00		949,20	333,90			1 343,38	418,52	10,9
16	998735203	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	114,177	%	2,50	285,44								
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**11 703,13**	**Sk**				**3 554,17**	**1 251,98**			**5 030,11**	**1 581,42**	**40,8**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**11 703,13**	**Sk**				**3 554,17**	**1 251,98**			**5 030,11**	**1 581,42**	**40,8**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
17	767641232	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1750 x 2050 mm	1,000	kus	1 600,00	1 600,00	456,24	296,16	104,25	8,92		428,49	305,94	3,4
18	611432950	Dvere vchodové plastové 2-kr. preskl.1/3, rozm.175x205cm	1,000	kus	36 900,00	36 900,00	36 900,00							
19	767641242	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 2000 x 2000 mm	1,000	kus	1 750,00	1 750,00	520,68	318,58	112,14	10,40		461,77	326,43	3,6
20	611432970	Dvere vchodové plastové 2-kr. preskl.1/3, rozm.200x200cm	1,000	kus	41 200,00	41 200,00	41 200,00							
21	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	814,500	%	1,20	977,40								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**82 427,40**	**Sk**			**79 076,92**	**614,74**	**216,39**	**19,32**		**890,26**	**632,37**	**7,0**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**82 427,40**	**Sk**			**79 076,92**	**614,74**	**216,39**	**19,32**		**890,26**	**632,37**	**7,0**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
22	783201818	Odstránenie hrdze z klampiarskych prvkov prebrusením-vzduchotechnika	348,000	m2	33,00	11 484,00	609,00	2 359,44	831,72	1 447,68		4 799,49	1 436,67	34,8
23	783324140	Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email	162,945	m2	157,00	25 582,36	15 672,05	3 110,62	1 094,99			4 402,38	1 302,32	39,5
24	783327730	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	162,945	m2	43,00	7 006,63	4 650,45	738,14	259,08			1 044,68	314,27	10,4
25*	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	204,300	m	3,30	674,19	34,73	200,21	69,46			283,36	86,42	2,8
26	783427840	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +základ.	204,300	m	44,00	8 989,20	3 052,24	1 863,21	655,80			2 636,96	780,97	23,6

Podniková správa Bytov RUŽOMBEROK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
27	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	348,000	m2	123,00	42 804,00	27 492,00	4 722,36	1 663,44			6 683,43	2 242,77	60,5
28	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	48,600	m2	143,00	6 949,80	2 404,24	1 408,91	495,72			1 994,00	646,92	18,4
29	783822930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	192,840	m2	203,00	39 146,52	18 358,36	6 465,92	2 275,51			9 151,05	2 895,66	74,0
30	783831120	Nátery omietok stropov chlorkauč. jednonás.+2x email+1x plné tmel.	3,100	m2	321,00	995,10	410,65	130,41	45,91			184,58	223,53	1,4
31	783832120	Nátery omietok stien chlorkauč. jednonás.+2x email+1x plné tmel.	8,770	m2	266,00	2 332,82	1 132,73	260,29	91,64			368,39	479,75	2,9
32	783905811	Prebrúsenie radiátorov	162,945	m2	93,00	15 153,88	454,61	4 582,01	1 613,15			6 484,81	2 019,29	65,1
33	783906911	Prebrúsenie drevených obkladov + látkové dvere	48,600	m2	53,50	2 600,10	68,04	683,31	240,57			967,08	641,09	9,7
		783 - Nátery spolu :	**163 718,82**	**Sk**			**74 339,13**	**26 524,87**	**9 337,01**	**1 447,68**		**39 000,21**	**13 069,71**	**343,7**
		784 - Maľby												
34	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	1 325,990	m2	26,50	35 138,73	145,85	10 952,67	3 858,63			15 501,03	4 680,54	125,9
35	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	1 325,990	m2	77,00	102 101,23	73 274,20	9 003,47	3 169,11			12 742,38	3 912,05	115,3
36	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	141,760	m	5,70	808,03	22,68	246,66	86,47			349,09	103,12	2,8
37	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	1 325,990	m2	6,50	8 618,93	914,93	2 413,30	848,63			3 415,48	1 026,59	27,8
38	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	1 325,990	m2	54,00	71 603,46	9 679,72	19 359,45	6 815,58			27 398,93	8 349,76	222,7
39	784999904	HZS T4-prenášanie zariadení kuchyne a jedálni	25,000	hod	279,00	6 975,00		2 172,50	764,75			3 074,68	963,07	25,0
		784 - Maľby spolu :	**225 245,40**	**Sk**			**84 037,40**	**44 148,06**	**15 543,19**			**62 481,59**	**19 035,14**	**519,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**388 964,02**	**Sk**			**158 376,53**	**70 672,93**	**24 880,20**	**1 447,68**		**101 481,80**	**32 104,85**	**863,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**483 094,55**	**Sk**			**237 453,45**	**74 841,84**	**26 346,58**	**1 467,00**		**107 402,17**	**34 318,64**	**911,5**
		Za rozpočet celkom :	**499 983,35**	**Sk**			**242 745,90**	**77 644,34**	**27 334,85**	**3 413,29**	**269,22**	**110 215,23**	**37 097,85**	**945,3**

Poľadková správa Ružomberok

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbL-310-38/2007

Stanislav ONDRÍK

Posádková správa budov RUŽOMBEROK