(201)

ID 5994

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB – Rbk – 655 - 3 / 2007

Ružomberok : 14 .novembra 2007
Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 655 – 3 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SLOKO s. r. o.
		Kliňanská cesta 567
		029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján KOZOŇ, Ján SLOVÍK
IČO	:	36430013
DIČ	:	2022024070
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
Číslo účtu	:	1981026658 / 0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina Oddiel :Sro Vložka číslo: 16161/L

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Oprava oplotenia Polygón 3 juhovýchodná časť k b. č. 99 II. etapa vo VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 7. decembra 2007
Ukončenie prác : 15. decembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	757.636,60 Sk bez DPH
DPH:	143.951,00 Sk
Cena s DPH:	901.588,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 7.12.2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Námestove: 07-12-2007

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024670
Tel.: 043/5524643 Fax: 043/5522285

p. Ján KOZOŇ
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB - Rbk - 655 – 3 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : SLOKO s. r. o., Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk - 655 – 3 / 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava oplotenia Polygónu 3 – juhovýchodná časť k b. č. 99 vo VÚ 1305 Mokraď – II. etapa. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s motorovými mechanizmami , práce v hlučnom prostredí ,

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	mjr. Ing. Roman PETRÍK	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján KOZOŇ	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk – 665 - 3 / 2007

V Ružomberku : 7.12.2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

07-12-2007

V Námestove:
SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján KOZOŇ

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELK

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava oplotenia b. č. 99 POLIGON 3 Mokraď	č. 7121125	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	901 588 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	901 588 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	901 588 Sk	za M2 ZP	1 M	901 588 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	241 086,19	137 950,00	379 036,19
2	PSV :	95 324,48	283 275,95	378 600,43
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	336 410,67	421 225,95	757 636,62

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	757 636,62
22	DPH 19 % z : 757 636,62	143 951,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	901 588,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 034 01 Ružomberok
IČO: 36430613
IČ DPH: SK2022024970
Tel.: 043/5524646 Fax: 043/5522220

Tlačivo : ODIS A10

PRÍLOHA č. 2 k C.P.: PSB-RK-65T-3/1007

JKSO:)

Dátum: . .

Spracoval: Jagelka



...a : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava oplotenia b. č. 99 POLIGON 3 Mokraď

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNÉ PRÁCE	54 016,08	54 016,08				7,12
2 - ZÁKLADY	29 090,40	29 090,40		9,992		3,83
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	226 530,00	88 580,00	137 950,00	48,756		29,89
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	69 399,71	69 399,71		0,369	5,783	9,16
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	379 036,19	241 086,19	137 950,00	59,118	5,783	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	353 611,01	70 335,06	283 275,95	2,815		46,67
76 - KONŠTRUKCIE	353 611,01	70 335,06	283 275,95	2,815		46,67
783 - Nátery	24 989,42	24 989,42		0,038		3,29
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	24 989,42	24 989,42		0,038		3,29
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	378 600,43	95 324,48	283 275,95	2,854		
Za rozpočet celkom :	757 636,62	336 410,67	421 225,95	61,972	5,783	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

acoval : Jagelka
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt : Oprava oplotenia b. č. 99 POLIGON 3 Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	111203201	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	236,000	m2	48,50	11 446,00		4 552,44	1 602,44			3 721,25	1 569,87	62,5
2	132111101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 1-2 ručne	4,080	m3	471,00	1 921,68		636,84	224,15			520,57	540,10	7,3
3	133102120	Hĺbenie šachiet v hom. tr. 1-2 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	21,312	m3	785,00	16 729,92		6 652,11	2 341,54			5 437,56	2 298,69	69,8
4	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4 vo fúriku	21,312	m3	156,00	3 324,67		1 324,54	466,30			1 082,71	451,11	18,4
5	162301501	Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km	236,000	m2	44,00	10 384,00					5 593,20	3 381,64	1 409,16	
6	171203111	Uloženie výkopu v rovine	21,312	m3	199,00	4 241,08		1 684,71	593,11			1 377,12	586,14	23,5
7	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	4,080	m3	34,00	138,72		33,94	11,95	20,80	1,46	41,21	29,33	0,4
8	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-20 cm v rovine	212,000	m2	27,50	5 830,00		2 321,40	816,20			1 897,56	794,85	32,4
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**54 016,88**	**Sk**				**17 286,88**	**6 055,71**	**20,80**	**5 594,66**	**17 459,61**	**7 679,27**	**214,7**
		2 - ZÁKLADY												
9	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	4,080	m3	3 350,00	13 668,00	12 344,28	146,26	51,48	131,90	3,26	201,29	789,49	1,9
10	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	54,400	m2	235,00	12 784,00	7 303,20	1 726,65	607,64		80,51	1 460,08	1 605,90	19,9
11	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	54,400	m2	48,50	2 638,40		907,93	319,32			742,16	668,97	10,9
		2 - ZÁKLADY spolu :	**29 090,40**	**Sk**			**19 647,48**	**2 780,86**	**978,46**	**131,90**	**83,77**	**2 403,53**	**3 064,37**	**32,7**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
12	338171115	Osadzovanie stĺpikov plot. ocel. nad 2,6 m so zabet. do 0,15m3 ručne	113,000	kus	700,00	79 100,00	54 916,00	9 772,24	3 439,72			7 390,84	3 579,20	129,9
13	553000986	Oceľový stĺpik TR63,3/4-3m	92,000	ks	920,00	84 640,00	84 640,00							
14	553001002	Vzpera dl.3m oceľového stĺpika TR48/3-3m	21,000	ks	670,00	14 070,00	14 070,00							
15	338171125	Osadzovanie stĺpikov plot. ocel. nad 2,6 m so zabet. do 0,35m3 ručne	6,000	kus	1 580,00	9 480,00	6 804,00	1 100,94	387,54			832,65	354,87	14,6

Lesná správa RUŽOMBEROK

Tlačivo : OPIS 000

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
33	767912250	Montáž napínacího drôtu v stĺpne nad 15°	21,600	m	9,80	211,68		50,97	17,92			72,14	70,63	0,5
34	311906022	Napínák Galva č.4 BC Torsion	6,000	ks	124,00	744,00	744,00							
35	767920250	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 10 m2	1,000	kus	1 520,00	1 520,00		278,85	98,16	104,87	9,29	514,15	514,68	3,4
36	553001159	Bránka 2KR 4x2m, profil jokel 60/40/4, výplň jokel 25/25	1,000	ks	31 000,00	31 000,00	31 000,00							
37	767920260	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 15 m2	1,000	kus	2 270,00	2 270,00		417,79	147,06	157,12	13,92	770,33	763,78	5,1
38	553001160	Bránka 2KR 6x2m, profil jokel 60/40/4, výplň jokel 25/25	1,000	ks	34 000,00	34 000,00	34 000,00							
39	767920270	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové nad 15 m2	1,000	kus	2 850,00	2 850,00		524,66	184,68	197,32	17,48	967,39	958,47	6,4
40	553001170	Bránka 2KR 9x2m, profil jokel 60/40/5, výplň jokel 25/25/4	1,000	ks	47 000,00	47 000,00	47 000,00							
41	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	123,136	kg	88,50	10 897,53	1 691,88	2 833,35	997,40	44,32	3,69	4 060,25	1 266,61	32,2
42	553043912	Doplnky stavebné ostatné atypické - od 1,01 do 2,5 kg	129,293	kg	57,50	7 434,34	7 434,34						0,00	
43	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3 508,046	%	0,80	2 806,43								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**353 611,01**	**Sk**			**284 967,83**	**19 631,49**	**6 912,90**	**503,63**	**44,38**	**28 357,59**	**10 386,71**	**227,9**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**353 611,01**	**Sk**			**284 967,83**	**19 631,49**	**6 912,90**	**503,63**	**44,38**	**28 357,59**	**10 386,71**	**227,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
44	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	158,663	m2	108,00	17 135,60	5 719,80	3 539,77	1 245,50			5 009,75	1 620,77	45,5
45	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	158,663	m2	49,50	7 853,81	2 165,74	1 778,61	626,71			2 517,22	765,51	24,7
		783 - Nátery spolu :	**24 989,42**	**Sk**			**7 885,55**	**5 318,38**	**1 872,22**			**7 526,97**	**2 386,29**	**70,2**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**24 989,42**	**Sk**			**7 885,55**	**5 318,38**	**1 872,22**			**7 526,97**	**2 386,29**	**70,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**378 600,43**	**Sk**			**292 853,38**	**24 949,87**	**8 785,13**	**503,63**	**44,38**	**35 884,56**	**12 773,00**	**298,2**
		Za rozpočet celkom :	**757 636,82**	**Sk**			**521 202,60**	**73 756,16**	**25 964,51**	**9 644,09**	**6 967,15**	**82 099,90**	**35 195,74**	**932,5**

Ján JACEĽKA RABCA

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Prirážka
16	553001042	Oceľový stĺpik TR159/7-3,1m pre bránu	6,000	ks	6 540,00	39 240,00	39 240,00							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**226 530,00**	**Sk**			**199 672,00**	**10 873,18**	**3 827,26**			**8 223,49**	**3 934,07**	**144,5**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
17	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	291,000	m2	58,00	16 878,00	9 029,73	3 072,96	1 082,52		32,01	2 531,25	1 129,53	38,7
18	974042577	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm	32,860	m	550,00	18 073,00		7 185,49	2 529,23			5 873,56	2 484,70	100,3
19	974042579	Príplatok za každýchďalších 10 cm šírky a 20 cm hĺbky	32,860	m	138,00	4 534,68		1 799,74	633,54			1 471,15	630,24	25,1
20	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,783	t	271,00	1 567,19		243,46	85,70		512,20	508,69	217,13	3,4
21	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	63,613	t	8,90	566,15					303,43	183,45	79,27	
22	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,783	t	221,00	1 278,04		507,22	178,52			414,61	177,68	7,0
23	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	5,783	t	780,00	4 510,74				4 510,74				
24	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	59,118	t	372,00	21 991,89		5 137,35	1 808,41	4 477,00	396,68	7 146,00	3 026,43	67,5
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**89 399,71**	**Sk**			**9 029,73**	**17 948,24**	**6 317,93**	**8 987,74**	**1 244,32**	**18 128,71**	**7 745,81**	**242,1**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**379 036,19**	**Sk**			**228 349,21**	**48 806,28**	**17 179,38**	**9 140,46**	**6 922,77**	**46 215,34**	**22 422,73**	**634,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
25	767911140	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 4,0 m	272,000	m	84,00	22 848,00		7 126,40	2 507,84			10 085,80	3 127,96	89,7
26	313163580	Sieť drôtená pozink. oko 50/50mm, priem. drôtu 3,15mm	598,400	m2	234,00	140 025,60	140 025,60							
27	767912120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	627,000	m	10,20	6 395,40		1 993,86	702,24			2 821,85	877,45	25,0
28	314775260	Drôt ostnatý 4 špičkový 2,8 Atac 25	627,000	m	24,00	15 048,00	15 048,00							
29	767912150	Montáž napínacieho drôtu	1 360,000	m	6,90	9 384,00		2 937,60	1 033,60			4 157,51	1 255,29	29,9
30	31190G021	Napínák Galva č.3 BC Torsion	28,000	ks	51,00	1 428,00	1 428,00							
31	31310G0011	Napínací drôt Zn 3,15/82m/5kg	1 360,000	m	4,85	6 596,00	6 596,00							
32	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	1 360,000	m	8,20	11 152,00		3 468,00	1 224,00			4 908,17	1 551,83	35,3

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu FSB - RVK - 310 - 201/2010

Stanislav ONDRÍK