ID 1984

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-83-4/2007

Ružomberok 2. júla 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-83-4 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ **v zastúpení**	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných vo veciach technických	: :	 Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Vladimír Trúchly- TYPOS Povina 315 023 33 Povina
Zastúpený vo veciach zmluvných	:	 p. Vladimír Trúchly konateľ spoločnosti
IČO	:	17869811
IČ DPH	:	SK 1020458230
Bankové spojenie číslo účtu	: :	SLSP Kysucké Nové Mesto 0310666190/0900
Oprávnený **k podnikateľskej činnosti**	:	Živnostenský list číslo Žo- 2004/00180/7/HAJ zo dňa 15.11.2004

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Hygienické maľby a nátery na budove číslo 2“ v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 02. júla 2007
Ukončenie prác : 28. septembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	558509,90 Sk
DPH :	106116,90 Sk
Cena s DPH :	664626,80Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku 2. júla 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Povinnej 2. júla 2007

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

---

p. Vladimír Trúchly
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-83-4/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Trúchly - TYPOS, 023 33 Povina 315

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-83-4/2007 „Hygienické maľby a nátery na budove číslo 2" v objekte Považských kasární Ružomberok. Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu číslo 2, kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 2.júla 2007 do 28. septembra 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	p. Vladimír TRÚCHLY	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-83-4/2007, t.j. od 2. júla 2007 do 28. septembra 2007.

V Ružomberku: 2. júla 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Povinnej 2. júla 2007

Vladimír Trúchly - TYPOS
923 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635 065

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Trúchly

Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Kovaľ

Stavba : Hygienické maľby a nátery b. č. 2 - kasárne Ružomberok — JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : Ružomberok — Zmluva č. — Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok — IČO : — DIČ :

Ružomberok — IČ DPH :

Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS — IČO : 17869811 — DIČ : SK1020458230

02333 Povina 315 — IČ DPH :

Projektant : — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	136 563,90		136 563,90
2	PSV :	421 946,00		421 946,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	558 509,90		558 509,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		558 509,90
22	DPH 19 % z :	558 509,90	106 116,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		664 626,80

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 044/7635 065

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Mernájednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
45.41.10..612421231		Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	400,000	m2	41,50	16 600,00		19
45.41.10..612471413		Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	603,619	m2	77,50	46 780,47		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**63 380,47**	**Sk**		**63 380,47**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
45.45.13..952901111		Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	1 230,116	m2	57,00	70 116,61		19
45.41.10..999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,198	t	590,00	3 066,82		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**73 183,43**	**Sk**		**73 183,43**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**136 563,90**	**Sk**		**136 563,90**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
45.44.21..783324140		Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email	185,760	m2	159,00	29 535,84		19
45.44.21..783424240		Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	172,000	m	35,00	6 020,00		19
45.11.11..783801812		Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	582,645	m2	19,70	11 478,11		19
45.41.10..783822920		Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	291,323	m2	115,00	33 502,15		19
45.41.10..783822930		Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	291,323	m2	205,00	59 721,22		19
		783 - Nátery spolu :	**140 257,32**	**Sk**		**140 257,32**		
		784 - Maľby						
45.11.11..784402801		Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	4 024,124	m2	27,00	108 651,35		19
45.44.21..784452571		Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	4 024,124	m2	43,00	173 037,33		19
		784 - Maľby spolu :	**281 688,68**	**Sk**		**281 688,68**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**421 946,00**	**Sk**		**421 946,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**421 946,00**	**Sk**		**421 946,00**		
		Za rozpočet celkom :	**558 509,90**	**Sk**		**558 509,90**		



Odberateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Hygienické maľby a nátery b. č. 2 - kasárne Ružomberok

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	400,000	m2	41,50	16 600,00	2 168,00	7 712,00			4 662,56	2 057,44
	612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	603,619	m2	77,50	46 780,47	10 068,36	19 726,26			11 925,71	5 060,12
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**63 380,47**	**Sk**			**12 236,36**	**27 438,26**			**16 588,27**	**7 117,56**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	1 230,116	m2	57,00	70 116,61	1 759,06	36 669,75			22 171,73	9 516,05
	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,198	t	590,00	3 066,82		1 370,45	279,75	3,48	999,84	413,28
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**73 183,43**	**Sk**			**1 759,06**	**38 040,21**	**279,75**	**3,48**	**23 171,57**	**9 929,34**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**136 563,90**	**Sk**			**13 995,43**	**65 478,47**	**279,75**	**3,48**	**39 759,84**	**17 046,91**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
	783324140	Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email	185,760	m2	159,00	29 535,84	17 894,26	4 879,91			5 108,17	1 653,49
	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	172,000	m	35,00	6 020,00	2 100,12	1 656,36			1 733,20	530,32
	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	582,645	m2	19,70	11 478,10	512,72	4 626,20			4 840,40	1 498,78
	783822920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	291,323	m2	115,00	33 502,14	13 188,19	8 535,76			8 934,58	2 843,61
	783822930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plnè tmel.	291,323	m2	205,00	59 721,21	27 789,30	13 450,38			14 080,11	4 401,42
		783 - Nátery spolu :	**140 257,32**	**Sk**			**61 484,60**	**33 148,62**			**34 696,46**	**10 927,63**
		784 - Maľby										
	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	4 024,124	m2	27,00	108 651,34	442,65	45 754,28			47 896,93	14 557,47
	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	4 024,124	m2	43,00	173 037,33	26 961,63	61 649,57			64 527,03	19 899,08
		784 - Maľby spolu :	**281 688,68**	**Sk**			**27 404,28**	**107 403,86**			**112 423,96**	**34 456,56**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	421 946,00	Sk			88 888,88	140 552,49			147 120,42	45 384,20
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	421 946,00	Sk			88 888,88	140 552,49			147 120,42	45 384,20
		Za rozpočet celkom :	558 509,90	Sk			102 884,31	206 030,97	279,75	3,48	186 880,26	62 431,11

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-83-4/2007

Mgr. Magdaléna Haličková