[redacted]

(6.)

D O D A T O K č. 1
ku Zmluve o dielo č. LOBB/10/05/2003/OÚ

I . Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOBB/10/05/2003/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.4 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY** nasledovne:

mení sa obsah bodu

8.1 Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania zavedeného systému kvality je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR. Kontrolu plnenia predmetu zmluvy (podľa bodu 2.1 v znení zmluvy) zabezpečuje podľa „Plánu kvality“ (príloha č.3), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2. Dopĺňa sa príloha č.3 – „Plán kvality“ (3 listy).

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOBB/10/05/2003/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOBB/10/05/2003/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 5.6. 2003

Vo Zvolene
dňa : 19. VI. 2003

.....

Zhotoviteľ:
Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

LOBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 26 *

Príloha č. 3

Počet listov: 3

Plán kvality k ZOD č. LOBB/10/05/2003/OÚ

1. Účel plánu kvality

Plán kvality k ZOD č. LOBB/10/05/2003/OÚ popisuje spôsob zabezpečenia kontroly kvality prác v súlade s príslušnými normami STN a ISO 9001 : 2000.

2. Platnosť dokumentu

Tento dokument platí na práce spojené s vykonaním nálezovej opravy zariadení SUEZ-3, strednej opravy + prestavby na NCA zariadenia PANS-20 a nálezovej opravy podvozku PV3S v rozsahu podľa ZOD č. LOBB/10/05/2003/OÚ (bod 2.1. a príloha č. 1).

3. Plán kontrol kvality

3.1. Plán kontrol kvality zariadenia SUEZ-3:

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Kontrola dosky SRJ-3	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
2.	Kontrola dosky SHJ-3	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
3.	Kontrola dosky STT-3	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
4.	Kontrola dosky SBI-3	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
5.	Kontrola dosky SNJ-3	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
6.	Kontrola dosky SAF-3	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
7.	Kontrola dosky SVM-3	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
8.	Kontrola dosky SKT-3	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
9.	Kontrola dosky SZI-3	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
10.	Kontrola dosky SVP-3	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
11.	Kontrola dosky SOZ-3	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
12.	Kontrola dosky SKF-3	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
13.	Kontrola dosky SZJ-3	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
14.	Kontrola dosky ENF-3	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
15.	Kontrola štartovacích káblov	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
16.	Kontrola prepojovacích káblov	nález-príloha č. 1	MOK	ORK
17.	Výstupná kontrola	nález-príloha č. 1	VK	ORK+ * VÚKK

3.2. Plán kontrol kvality zariadenia PANS-20

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Kontrola vyrobených dielov pre rekonštrukciu zariadenia	TchP 1207/7,9, 10,11,14 + nález	MOK	ORK
2.	Kontrola opravy jednotlivých nabíjačov a vybíjačov	TchP 1151/2 + nález	MOK	ORK
3.	Kontrola rekonštrukcie a opravy skríň batérií, nabíjačov, vybíjačov	TchP1207/2,3,4, 1151/2,3 + nálezy	MOK	ORK
4.	Kontrola opravy elektrického rozvodu a kabeláže vozidla	TchP 1159/4 + nález	MOK	ORK
5.	Kontrola opravy príslušenstva vozidla	TchP 1159/5,9 + nález	MOK	ORK
6.	Výstupná kontrola opravy a rekonštrukcie zariadenia PANS-20 NCA V	TchP 1159/1, 1151/1 + nález	VK	ORK+ **VÚKK**

3.3. Plán kontrol kvality podvozku PV3S:

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Kontrola po NO motora, prevodovky, prídavnej prevodovky v kooperácii	Protokol o výstupnej kontrole – dodávateľ	MOK	ORK
2.	Kontrola po NO motora, prevodovky, prídavnej prevodovky v LOBB š.p.	TchP 1591/5	MOK	ORK
3.	Kontrola opravy prednej nápravy	TchP 1591/5	MOK	ORK
4.	Kontrola opravy zadných náprav	TchP 1591/5	MOK	ORK
5.	Kontrola tesnosti vzduchotlakej sústavy (vzduchojemy, regulátor tlaku, brzdový systém)	TchP 1591/5 TchP 1591/10 certifikát vzduchojemov	MOK	ORK

LOBB š.p.

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
6.	Kontrola riadenia a spojovacích hriadeľov (voľný chod volantu, geometria PN, vôľa ložísk skrine spoj. hriadeľov)	TchP 1591/10	MOK	ORK
7.	Kontrola ovládacieho ústrojenstva (parkovacia brzda, voľný chod spojky)	TchP 1591/10	MOK	ORK
8.	Kontrola stavu rámu, búdky vodiča, blatníkov, nárazníkov, držiakov rezerv. kolies, výfukového potrubia	TchP 1591/5 1591/8	MOK	ORK
9.	Kontrola el. zariadenia podvozku (funkčnosť spotrebičov, signalizačný a osvetľovací systém)	TchP 1591/5 1591/10	MOK	ORK
10.	Kontrola stavu olejových náplní a mazacích miest	TchP 1591/10	MOK	ORK
11.	Kontrola brzdového systému	TchP 1591/9 1591/10	MOK	ORK
12.	Kontrola stavu povrchových úprav (skupín podvozku, výfukové potrubie)	TchP 1591/7 TchP 1591/8	MOK	ORK
13.	Kontrola úplnosti výbavy vozidla (AKB, sada náradia)	komplet.zoznam záručný list AKB	MOK	ORK
14.	Výstupná kontrola a funkčná previerka činnosti agregátov (správnosť montáže)	TchP 1591/1 + nález	VK	ORK+ VÚKK

4. Použité skratky

MOK – medzioperačná kontrola
VK – výstupná kontrola
ORK – odbor riadenia kvality
VÚKK – Vojenský úrad kvality a kodifikácie
TchP – technologický postup

Vedúci odboru riadenia kvality
Ing. Peter Chovanec

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*