ZMLUVA O DIELO č. PSB- 128/2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika**
			Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		**Ružová 8, 975 53 Banská Bystrica**
			Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ PSB
	IČO	:	00805424
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412577
			č. faxu: 0960/412531
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**SERVICES MCK s.r.o.**
	Sídlo	:	**Suchodolinská 40, 040 01 Košice**
	V zastúpení	:	PaedDr. Ján Kniš, konateľ
	IČO	:	31730248
	IČ DPH	:	SK2020483542
	Bankové spojenie	:	Unibanka Košice
	Číslo účtu	:	1831682/1200
	Kontakt:	:	č. tlf.: 055/6324454, 0903/633571

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava bleskozvodov vo VU 5574 Nemecká - b.č. 2,3,4,10,18,20,38, 105; v SNT Brezno – b. č. 14 a 22.
Miesto stavby: VU 5574 Nemecká a SNT Brezno.

2.2. Predmetom zmluvy je: demontáž a montáž bleskozvodov na budovách uvedených v bode 2.1.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 11.9.2006
Ukončenie prác: 25.9.2006

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	764 582,20 Sk
DPH 19 %	154 270,60

CENA CELKOM vrátane DPH : 909 852,80 Sk

Slovom: Deväťstodeväťtisícosemstopäťdesiatdva 80/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela a odovzdaní zápisov o odbornej prehliadke bleskozvodov.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 71/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

10.6 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Ján Auxt, tlf.: 0960/412580 .

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3 Učastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 8.9.2006

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PSB - 126-16-ST/2016

Súhrnný list ponukového rozpočtu

Názov stavby:	Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	JKSO:	
Miesto stavby:	VÚ 5574 Nemecká a VÚ Brezno		
Odberateľ:	Posadkova sprava budov Banská Bystrica	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		z toho: dodávky	0,00		0,00		0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00		0,00		0,00
5	C	Stavebné objekty	764,582,20	0,00	764,582,20	0,00	764,582,20
6		z toho: základné náklady	764,582,20		764,582,20		764,582,20
7		HZS a dopl. náklady	0.00		0.00		0.00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00		0,00		0,00
11	G	Ostatné náklady	0.00		0.00		0.00
12	H	Rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	I	Ostatné investície	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	764,582,20	0,00	764,582,20	0,00	764,582,20
18		DPH					0,00
			19,0%	z čiastky	764,582,20		145,270,60
19		**Cena celkom s DPH**					**909,852,80**

Spracoval:	**Projektant:**	**Odberateľ:**
Dňa:	IČO: DRČ:	Posádková správa budov Banská Bystrica IČO: DRČ:
Adresa:	**Adresa:**	**Adresa:**
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu
Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu					
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 02 - KJB	41,890,60	8,705,70	50,596,30	9,613,30	60,209,60
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. ESO pristrešok	139,445,10	22,130,00	161,575,10	30,699,30	192,274,40
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 03	39,260,60	8,740,70	48,001,30	9,120,20	57,121,50
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 04	67,630,00	13,599,60	81,229,60	15,433,60	96,663,20
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 10	23,704,50	8,793,90	32,498,40	6,174,70	38,673,10
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 18	70,473,20	16,659,50	87,132,70	16,555,20	103,687,90
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 20	26,603,30	7,617,50	34,220,80	6,502,00	40,722,80
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 38	31,261,60	12,226,90	43,488,50	8,262,80	51,751,30
Objekt : VÚ Brezno - Budova č. 14	72,241,10	17,471,80	89,712,90	17,045,50	106,758,40
Objekt : VÚ Brezno - Budova č. 22 - garáže	95,327,30	40,799,30	136,126,60	25,864,10	161,990,70
Spolu:	**607,837,30**	**156,744,90**	**764,582,20**	**145,270,60**	**909,852,80**

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 2 - KJB	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	60 210 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	60 210 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	60 210 Sk	za M2 ZP	1 M	60 210 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 565,00		2 565,00
2	PSV :			
3	MCE :	39 325,60	8 705,70	48 031,30
4	iné :			
5	Súčet :	41 890,60	8 705,70	50 596,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		50 596,30
22	DPH 19 % z :	50 596,30	9 613,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		60 209,60

F	Odpočet - prípočet

PSB - 11/6 - 11 - 5/2006

Tlačivo : ODIS A10

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	12,000	m	32,50	390,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	7,000	kg	50,50		353,50	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	96,000	m	72,00	6 912,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	96,000	m	144,00	13 824,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	96,000	m	33,70		3 235,20	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	4,000	kus	15,80		63,20	19
7	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	8,000	kus	18,40	147,20		19
8	2840K05	Hmoždinka HM 12	8,000	kus	1,95		15,60	19
9	210220201	Tyč zvodova, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	470,00	940,00		19
10	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	197,00		394,00	19
11	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	33,00		66,00	19
12	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	80,000	kus	33,50	2 680,00		19
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	80,000	kus	67,00	5 360,00		19
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	80,000	kus	16,90		1 352,00	19
15	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	24,000	kus	46,50	1 116,00		19
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	24,000	kus	93,50	2 244,00		19
17	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	41,00		82,00	19
18	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	8,000	kus	41,50		332,00	19
19	354903Z10	Svorka SK, krížová	4,000	kus	25,00		100,00	19
20	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	35,50		284,00	19
21	1903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	22,50		45,00	19
22	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus	385,00	1 540,00		19
23	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000	kus	474,00		1 896,00	19
24	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	115,00	230,00		19
25	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	231,00	462,00		19
26	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	2,000	kus	180,00		360,00	19
27	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4,000	kus	27,50		110,00	19
28	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný PVC	2,000	kus	47,50	95,00		19
29	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	2,000	kus	8,60		17,20	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**44 645,90**	**Sk**		**35 940,20**	**8 705,70**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**44 645,90**	**Sk**		**35 940,20**	**8 705,70**	
		Zemné práce - Bleskozvod						
30	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	3,800	m	675,00	2 565,00		19
31	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,180	m3	4 690,00	844,20		19

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2	3	4	5	6	7	8	DPH
32	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,180	m3	3 540,00	637,20		19
33	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	61,50	492,00		19
34	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50 zemina tr 3	8,000	m	23,00	184,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**4 722,40**	**Sk**		**4 722,40**		
		Východzia revízia elektro						
35	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
		- 1,5 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu,						
		- 0,5 hod -zameranie a zakreslenie budovy						
		- 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier						
		- 0,2 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky,						
		- 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov						
		- 0,2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech.						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		4 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu	**1 228,00**	**Sk**		**1 228,00**		
		Za rozpočet celkom :	**50 596,30**	**Sk**		**41 890,60**	**8 705,70**	

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. ESO prístrešok	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	192 274 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	192 274 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	192 274 Sk	za M2 ZP	1 M	192 274 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	49 140,00		49 140,00
2	PSV :			
3	MCE :	90 305,10	22 130,00	112 435,10
4	iné :			
5	Súčet :	139 445,10	22 130,00	161 575,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA *	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		161 575,10
22	DPH 19 % z :	161 575,10	30 699,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		192 274,40

F	Odpočet - prípočet

P 19 - 122 - 11 - 6 1/1 pôv.

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **Posádková správa budov Banská Bystrica** | Projektant:
Dodávateľ: **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice** | Spracoval:
Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu | JKSO: | Dátum: . .
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. ESO prístrešok

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3	4	5	6	7	8	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	36,000	m	32,50	1 170,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	23,000	kg	50,50		1 161,50	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	118,000	m	72,00	8 496,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	118,000	m	144,00	16 992,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	118,000	m	33,70		3 976,60	19
6	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni typ PV 16	90,000	kus	56,50		5 085,00	19
7	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	4,000	l	56,00		224,00	19
8	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	33,50	2 010,00		19
9	210220301	Svorka bleskozvodna do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	67,00	4 020,00		19
10	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	60,000	kus	16,90		1 014,00	19
11	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	57,000	kus	46,50	2 650,50		19
12	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	57,000	kus	93,50	5 329,50		19
13	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	36,000	kus	41,50		1 494,00	19
14	354903Z10	Svorka SK, krížová	6,000	kus	25,00		150,00	19
15	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	6,000	kus	35,50		213,00	19
16	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	9,000	kus	22,50		202,50	19
17	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	18,000	kus	385,00	6 930,00		19
18	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	18,000	kus	474,00		8 532,00	19
19	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	9,000	kus	47,50	427,50		19
20	13992700	Označovací štítok na bleskozvod	9,000	kus	8,60		77,40	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**70 155,50**	**Sk**		**48 025,50**	**22 130,00**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**70 155,50**	**Sk**		**48 025,50**	**22 130,00**	
		Zemné práce - Bleskozvod						
21	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	72,800	m	675,00	49 140,00		19
22	460080101	Betónový základ - rozbúranie	4,320	m3	4 690,00	20 260,80		19
23	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	4,320	m3	3 540,00	15 292,80		19
24	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	36,000	m	61,50	2 214,00		19
25	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	36,000	m	23,00	828,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu	**87 735,60**	**Sk**		**87 735,60**		
		Východzia revízia elektro						
26	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	12,000	hod	307,00	3 684,00		19
		- 6,0 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu,						
		- 1,0 hod -zameranie a zakreslenie budovy,						
		- 1,0 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier						
		- 0,5 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky						

Ponukový rozpočet

Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. ESO prístrešok

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH

- 1,0 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov,

- 0.5 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania

- 1.0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech,

- 1.0 hod - napísanie revízie

---

12 hod - Spolu

Východzia revízia elektro spolu :	**3 684,00 Sk**	**3 684,00**	
Za rozpočet celkom :	**161 575,10 Sk**	**139 445,10**	**22 130,00**

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 3	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	57 122 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	57 122 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	57 122 Sk	za M2 ZP	1 M	57 122 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 565,00		2 565,00
2	PSV :			
3	MCE :	36 695,60	8 740,70	45 436,30
4	iné :			
5	Súčet :	39 260,60	8 740,70	48 001,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA *

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		48 001,30
22	DPH 19 % z :	48 001,30	9 120,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		57 121,50

F	Odpočet - prípočet

PSB-126-16-6

Tlačivo : ODIS A10

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	12,000 m		32,50	390,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	7,000 kg		50,50		353,50	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	96,000 m		72,00	6 912,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	96,000 m		144,00	13 824,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	96,000 m		33,70		3 235,20	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	4,000 kus		15,80		63,20	19
7	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	8,000 kus		18,40	147,20		19
8	2840K05	Hmoždinka HM 12	8,000 kus		1,95		15,60	19
9	111635201	Hmota asfaltova TS IZOFLEX	1,000 l		56,00		56,00	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000 kus		470,00	940,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia. (l=1500mm D=20mm)	2,000 kus		197,00		394,00	19
12	354902Z70	- strieška ochranna OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000 kus		33,00		66,00	19
13	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000 kus		33,50	1 675,00		19
14	210220301	Svorka bleskozvodna do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000 kus		67,00	3 350,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	50,000 kus		16,90		845,00	19
16	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	24,000 kus		46,50	1 116,00		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	24,000 kus		93,50	2 244,00		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000 kus		41,00		82,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	10,000 kus		41,50		415,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	4,000 kus		25,00		100,00	19
2	54903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	6,000 kus		35,50		213,00	19
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobna	2,000 kus		22,50		45,00	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	5,000 kus		385,00	1 925,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	5,000 kus		474,00		2 370,00	19
25	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000 kus		115,00	230,00		19
26	210220372	Uholnik ochranny s držiakmi do muriva	2,000 kus		231,00	462,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	2,000 kus		180,00		360,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholnika DU Z, do muriva	4,000 kus		27,50		110,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000 kus		47,50	95,00		19
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	2,000 kus		8,60		17,20	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**42 050,90**	**Sk**		**33 310,20**	**8 740,70**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**42 050,90**	**Sk**		**33 310,20**	**8 740,70**	
		Zemné práce - Bleskozvod						
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	3,800 m		675,00	2 565,00		19

Ponukový rozpočet

Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 3

DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	
32	460080101	Betonovy základ - rozburanie	0,180	m3	4 690,00	844,20		19
33	460080001	Betonový základ z prostého betónu do zeminy	0,180	m3	3 540,00	637,20		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	61,50	492,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	23,00	184,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**4 722,40**	**Sk**		**4 722,40**		
		Východzia revízia elektro						
36	213291000	Spracovanie východiskovej revizie a vypracovanie správy	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
		- 1,5 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu.						
		- 0,5 hod -zameranie a zakreslenie budovy.						
		- 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.						
		- 0,2 hod - kontrola zbernych tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky.						
		- 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholnika, kontrola držiakov.						
		- 0,2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier svoriek a číslovania						
		- 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech.						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		---						
		4 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	**1 228,00**	**Sk**		**1 228,00**		
		Za rozpočet celkom :	**48 001,30**	**Sk**		**39 260,60**	**8 740,70**	

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 4	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	96 663 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	96 663 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	96 663 Sk	za M2 ZP	1 M	96 663 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	8 640,00		8 640,00
2	PSV :			
3	MCE :	58 990,00	13 599,60	72 589,60
4	iné :			
5	Súčet :	67 630,00	13 599,60	81 229,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA *	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		81 229,60
22	DPH 19 % z :	81 229,60	15 433,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		96 663,20

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **Posádková správa budov Banská Bystrica** | Projektant:

Dodávateľ: **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice** | Spracoval:

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu | JKSO: | Dátum: . .


Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 4

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	24,000	m	32,50	780,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	16,000	kg	50,50		808,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	118,000	m	72,00	8 496,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	118,000	m	144,00	16 992,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	118,000	m	33,70		3 976,60	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	8,000	kus	15,80		126,40	19
7	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	16,000	kus	18,40	294,40		19
8	[illegible]2840K05	Hmoždinka HM 12	16,000	kus	1,95		31,20	19
9	[illegible]11635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	56,00		112,00	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	470,00	940,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia (l=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	197,00		394,00	19
12	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	33,00		66,00	19
13	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	120,000	kus	33,50	4 020,00		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	120,000	kus	67,00	8 040,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	120,000	kus	16,90		2 028,00	19
16	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	36,000	kus	46,50	1 674,00		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	36,000	kus	93,50	3 366,00		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	41,00		82,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	16,000	kus	41,50		664,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	4,000	kus	25,00		100,00	19
21	[illegible]4903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	35,50		355,00	19
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	22,50		90,00	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus	385,00	3 080,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	8,000	kus	474,00		3 792,00	19
25	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	115,00	460,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	231,00	924,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	4,000	kus	180,00		720,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	8,000	kus	27,50		220,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	47,50	190,00		19
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	4,000	kus	8,60		34,40	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**62 856,00**	**Sk**		**49 256,40**	**13 599,60**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**62 856,00**	**Sk**		**49 256,40**	**13 599,60**	
		Zemné práce - Bleskozvod						
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	12,800	m	675,00	8 640,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2	3.	4.	5	6.	7.	8.	
32	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,720	m3	4 690,00	3 376,80		19
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,720	m3	3 540,00	2 548,80		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	61,50	984,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	23,00	368,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**15 917,60**	**Sk**		**15 917,60**		
		Východzia revízia elektro						
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	307,00	2 456,00		19
		- 3,5 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu.						
		- 0,5 hod -zameranie a zakreslenie budovy.						
		- 0,5 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.						
		- 0,5 hod - kontrola zbemých tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej strieškv.						
		- 0,5 hod - kontrola uchytenia ochranného uholnika, kontrola držiakov.						
		- 0,5 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier svoriek a číslovania						
		- 1,0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech,						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		----------						
		8 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	**2 456,00**	**Sk**		**2 456,00**		
		Za rozpočet celkom :	**81 229,60**	**Sk**		**67 630,00**	**13 599,60**	



Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 10	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	38 673 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	38 673 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	38 673 Sk	za M2 ZP	1 M	38 673 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 295,00		2 295,00
2	PSV :			
3	MCE :	21 409,50	8 793,90	30 203,40
4	iné :			
5	Súčet :	23 704,50	8 793,90	32 498,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		32 498,40
22	DPH 19 % z :	32 498,40	6 174,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		38 673,10

F	Odpočet - prípočet

PSB, VÚ-16-5/1666

Tlačivo : ODIS A10

Odberatel : **Posádková správa budov Banská Bystrica**
Dodavatel : **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**
Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 10

Projektant :
Spracoval :
JKSO : Dátum : . .

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	12,000	m	32,50	390,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	7,000	kg	50,50		353,50	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	42,000	m	72,00	3 024,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	42,000	m	144,00	6 048,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	42,000	m	33,70		1 415,40	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	4,000	kus	15,80		63,20	19
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	25,000	kus	92,50		2 312,50	19
8	1010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	8,000	kus	18,40	147,20		19
9	552840K05	Hmoždinka HM 12	8,000	kus	1,95		15,60	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	470,00	940,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm D=20mm)	2,000	kus	197,00		394,00	19
12	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	2,000	kus	356,00		712,00	19
13	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	25,000	kus	33,50	837,50		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	25,000	kus	67,00	1 675,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	25,000	kus	16,90		422,50	19
16	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	20,000	kus	46,50	930,00		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	20,000	kus	93,50	1 870,00		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	41,00		82,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	8,000	kus	41,50		332,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	2,000	kus	25,00		50,00	19
21	4903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	6,000	kus	35,50		213,00	19
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobna	2,000	kus	22,50		45,00	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus	385,00	1 540,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000	kus	474,00		1 896,00	19
25	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	115,00	230,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	231,00	462,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	2,000	kus	180,00		360,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4,000	kus	27,50		110,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	47,50	95,00		19
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	2,000	kus	8,60		17,20	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**26 982,60**	**Sk**		**18 188,70**	**8 793,90**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**26 982,60**	**Sk**		**18 188,70**	**8 793,90**	
		Zemné práce - Bleskozvod						
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	3,400	m	675,00	2 295,00		19

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2	3	4	5	6	7	8	
32	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,160	m3	4 690,00	750,40		19
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,160	m3	3 540,00	566,40		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	61,50	492,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	23,00	184,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu	**4 287,80**	**Sk**		**4 287,80**		
		Východzia revízia elektro						
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
		- 1,5 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu.						
		- 0,5 hod -zameranie a zakreslenie budovy.						
		- 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.						
		- 0,2 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky.						
		- 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov.						
		- 0,2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech.						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		4 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	**1 228,00**	**Sk**		**1 228,00**		
		Za rozpočet celkom :	**32 498,40**	**Sk**		**23 704,50**	**8 793,90**	

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 18	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	103 688 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	103 688 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	103 688 Sk	za M2 ZP	1 M	103 688 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 590,00		4 590,00
2	PSV :			
3	MCE :	65 883,20	16 659,50	82 542,70
4	iné :			
5	Súčet :	70 473,20	16 659,50	87 132,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		87 132,70
22	DPH 19 % z :	87 132,70	16 555,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		103 687,90

F	Odpočet - prípočet

9001/16 - 411

Tlačivo ODIS A10

Odberateľ **Posádková správa budov Banská Bystrica** | Projektant

Dodávateľ **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice** | Spracoval

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu | JKSO | Dátum . .

Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 18

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2	3	4	5	6	7	8	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	24,000	m	32,50	780,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	16,000	kg	50,50		808,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	160,000	m	72,00	11 520,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	160,000	m	144,00	23 040,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	160,000	m	33,70		5 392,00	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	18,000	kus	15,80		284,40	19
7	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	26,000	kus	18,40	478,40		19
8	62840K05	Hmoždinka HM 12	26,000	kus	1,95		50,70	19
9	210220201	Tyč zvodova, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	4,000	kus	470,00	1 880,00		19
10	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	4,000	kus	197,00		788,00	19
11	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	4,000	kus	33,00		132,00	19
12	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	110,000	kus	33,50	3 685,00		19
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	110,000	kus	67,00	7 370,00		19
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	110,000	kus	16,90		1 859,00	19
15	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	38,000	kus	46,50	1 767,00		19
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	38,000	kus	93,50	3 553,00		19
17	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	4,000	kus	41,00		164,00	19
18	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	18,000	kus	41,50		747,00	19
19	354903Z10	Svorka SK, krížová	4,000	kus	25,00		100,00	19
20	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	35,50		284,00	19
21	54903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	22,50		90,00	19
22	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	9,000	kus	385,00	3 465,00		19
23	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	9,000	kus	474,00		4 266,00	19
24	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	115,00	460,00		19
25	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	231,00	924,00		19
26	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	8,000	kus	180,00		1 440,00	19
27	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	8,000	kus	27,50		220,00	19
28	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný PVC	4,000	kus	47,50	190,00		19
29	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	4,000	kus	8,60		34,40	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**75 771,90**	**Sk**		**59 112,40**	**16 659,50**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**75 771,90**	**Sk**		**59 112,40**	**16 659,50**	
		Zemné práce - Bleskozvod						
30	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	6,800	m	675,00	4 590,00		19
31	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,360	m3	4 690,00	1 688,40		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2	3	4	5	6.	7.	8.	
32	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,360	m3	3 540,00	1 274,40		19
33	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	61,50	984,00		19
34	460560133	Zásyp ryhy šírky 35 hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	23,00	368,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**8 904,80**	**Sk**		**8 904,80**		
		Východzia revízia elektro						
35	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	307,00	2 456,00		19
		- 3,5 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu,						
		- 0,5 hod -zameranie a zakreslenie budovy						
		- 0,5 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.						
		- 0,5 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky.						
		- 0,5 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov						
		- 0,5 hod - kontrola meracich skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 1,0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech.						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		---						
		8 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	**2 456,00**	**Sk**		**2 456,00**		
		Za rozpočet celkom :	**87 132,70**	**Sk**		**70 473,20**	**16 659,50**	

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 20	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	40 723 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	40 723 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	40 723 Sk	za M2 ZP	1 M	40 723 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 915,00		3 915,00
2	PSV :			
3	MCE :	22 688,30	7 617,50	30 305,80
4	iné :			
5	Súčet :	26 603,30	7 617,50	34 220,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		34 220,80
22	DPH 19 % z :	34 220,80	6 502,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		40 722,80

F	Odpočet - prípočet

2523 - 176 - 11 - 6/1/23

Tlačivo ODIS A10

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2	3.	4.	5.	6	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	18,000	m	32,50	585,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	12,000	kg	50,50		606,00	19
3	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	6,000	kus	15,80		94,80	19
4	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	12,000	kus	18,40	220,80		19
5	562840K05	Hmoždinka HM 12	12,000	kus	1,95		23,40	19
6	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	56,00		112,00	19
7	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	470,00	940,00		19
	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	197,00		394,00	19
9	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	33,00		66,00	19
10	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	70,000	kus	33,50	2 345,00		19
11	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	70,000	kus	67,00	4 690,00		19
12	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	70,000	kus	16,90		1 183,00	19
13	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	30,000	kus	46,50	1 395,00		19
14	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	30,000	kus	93,50	2 805,00		19
15	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	41,00		82,00	19
16	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	14,000	kus	41,50		581,00	19
17	354903Z10	Svorka SK, krížová	3,000	kus	25,00		75,00	19
18	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	35,50		284,00	19
19	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	3,000	kus	22,50		67,50	19
20	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	7,000	kus	385,00	2 695,00		19
21	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26 2000mm	7,000	kus	474,00		3 318,00	19
22	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	115,00	345,00		19
23	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	231,00	693,00		19
24	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	3,000	kus	180,00		540,00	19
25	354905Z03	- držiak ochranného uholnika DU Z, do muriva	6,000	kus	27,50		165,00	19
26	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovany, PVC	3,000	kus	47,50	142,50		19
27	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	3,000	kus	8,60		25,80	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**24 473,80**	**Sk**		**16 856,30**	**7 617,50**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**24 473,80**	**Sk**		**16 856,30**	**7 617,50**	
		Zemné práce - Bleskozvod						
28	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	5,800	m	675,00	3 915,00		19
29	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,300	m3	4 690,00	1 407,00		19
30	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,300	m3	3 540,00	1 062,00		19
31	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	18,000	m	61,50	1 107,00		19

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2	3	4	5	6	7	8	
32	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	18,000	m	23,00	414,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**7 905,00**	**Sk**		**7 905,00**		
		Východzia revízia elektro						
33	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	6,000	hod	307,00	1 842,00		19
		- 3,0 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu						
		- 1,0 hod -zameranie a zakreslenie budovy,						
		- 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.						
		- 0,2 hod - kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky						
		- 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholnika, kontrola držiakov,						
		- 0,2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		6 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	**1 842,00**	**Sk**		**1 842,00**		
		Za rozpočet celkom :	**34 220,80**	**Sk**		**26 603,30**	**7 617,50**	

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 38	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	51 751 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	51 751 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	51 751 Sk	za M2 ZP	1 M	51 751 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 565,00		2 565,00
2	PSV :			
3	MCE :	28 696,60	12 226,90	40 923,50
4	iné :			
5	Súčet :	31 261,60	12 226,90	43 488,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		43 488,50
22	DPH 19 % z :	43 488,50	8 262,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		51 751,30

F	Odpočet - prípočet

PSB, VÚ - 4, 6/2006

Tlačivo : ODIS A10

Odberatel: **Posádková správa budov Banská Bystrica**
Dodávatel: **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**
Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu
Objekt : VÚ 5574 Nemecká - Budova č. 38

Projektant:
Spracoval:
JKSO: Dátum: . .

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2	3	4	5	6	7	8	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	12,000 m		32,50	390,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	7,000 kg		50,50		353,50	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	72,000 m		72,00	5 184,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	72,000 m		144,00	10 368,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	72,000 m		33,70		2 426,40	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	4,000 kus		15,80		63,20	19
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	50,000 kus		92,50		4 625,00	19
	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	8,000 kus		18,40	147,20		19
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	8,000 kus		1,95		15,60	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000 kus		470,00	940,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia (l=1500mm D=20mm)	2,000 kus		197,00		394,00	19
12	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	2,000 kus		356,00		712,00	19
13	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	30,000 kus		33,50	1 005,00		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	30,000 kus		67,00	2 010,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	30,000 kus		16,90		507,00	19
16	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	21,000 kus		46,50	976,50		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	21,000 kus		93,50	1 963,50		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000 kus		41,00		82,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	8,000 kus		41,50		332,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	3,000 kus		25,00		75,00	19
	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	6,000 kus		35,50		213,00	19
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000 kus		22,50		45,00	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000 kus		385,00	1 540,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000 kus		474,00		1 896,00	19
25	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000 kus		115,00	230,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000 kus		231,00	462,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	2,000 kus		180,00		360,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z do muriva	4,000 kus		27,50		110,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000 kus		47,50	95,00		19
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	2,000 kus		8,60		17,20	19
		Vedenie uzemňovacie spolu:	**37 538,10**	**Sk**		**25 311,20**	**12 226,90**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu:	**37 538,10**	**Sk**		**25 311,20**	**12 226,90**	
		Zemné práce - Bleskozvod						
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	3,800 m		675,00	2 565,00		19

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2	3.	4.	5	6.	7.	8.	
32	460080101	Betónový základ - rozburanie	0,180	m3	4 690,00	844,20		19
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,180	m3	3 540,00	637,20		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	61,50	492,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	23,00	184,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu	**4 722,40**	**Sk**		**4 722,40**		
		Východzia revizia elektro						
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
		- 1,5 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu						
		- 0,5 hod -zameranie a zakreslenie budovy.						
		- 0,2 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.						
		- 0,2 hod - kontrola zbernych tyči, kontrola držiakov, kotrola ochrannej strieškу.						
		- 0,2 hod - kontrola uchytenia ochranného uholnika, kontrola držiakov.						
		- 0,2 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier svoriek a číslovania						
		- 0,2 hod - kontrola vodivosti a vodiveho spojenia oplechovania atiky plochých striech.						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		4 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	**1 228,00**	**Sk**		**1 228,00**		
		Za rozpočet celkom :	**43 488,50**	**Sk**		**31 261,60**	**12 226,90**	

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ Brezno - Budova č. 14	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	106 758 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	106 758 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	106 758 Sk	za M2 ZP	1 M	106 758 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 265,00		5 265,00
2	PSV :			
3	MCE :	66 976,10	17 471,80	84 447,90
4	iné :			
5	Súčet :	72 241,10	17 471,80	89 712,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, opstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA *	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		89 712,90
22	DPH 19 % z :	89 712,90	17 045,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		106 758,40

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Ponukový rozpočet

DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2	3.	4.	5.	6	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	30,000	m	32,50	975,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	30,000	kg	50,50		1 515,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	139,000	m	72,00	10 008,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	139,000	m	144,00	20 016,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	139,000	m	33,70		4 684,30	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	10,000	kus	15,80		158,00	19
7	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	20,000	kus	18,40	368,00		19
	562840K05	Hmoždinka HM 12	20,000	kus	1,95		39,00	19
9	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	3,000	l	56,00		168,00	19
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	5,000	kus	470,00	2 350,00		19
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia (l=1500mm, D=20mm)	5,000	kus	197,00		985,00	19
12	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	5,000	kus	33,00		165,00	19
13	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	130,000	kus	33,50	4 355,00		19
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	130,000	kus	67,00	8 710,00		19
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	130,000	kus	16,90		2 197,00	19
16	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	44,000	kus	46,50	2 046,00		19
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	44,000	kus	93,50	4 114,00		19
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	5,000	kus	41,00		205,00	19
19	354903Z02	Svorka SJ 02 pre zemniace tyče	20,000	kus	41,50		830,00	19
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	4,000	kus	25,00		100,00	19
	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	35,50		355,00	19
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	5,000	kus	22,50		112,50	19
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	10,000	kus	385,00	3 850,00		19
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	10,000	kus	474,00		4 740,00	19
25	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	115,00	575,00		19
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	231,00	1 155,00		19
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	5,000	kus	180,00		900,00	19
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z do muriva	10,000	kus	27,50		275,00	19
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	5,000	kus	47,50	237,50		19
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	5,000	kus	8,60		43,00	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**76 231,30**	**Sk**		**58 759,50**	**17 471,80**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**76 231,30**	**Sk**		**58 759,50**	**17 471,80**	
		Zemné práce - Bleskozvod						
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	7,800	m	675,00	5 265,00		19

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2	3	4	5	6	7	8	
32	460080101	Betonový základ - rozbúranie	0,420	m3	4 690,00	1 969,80		19
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,420	m3	3 540,00	1 486,80		19
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	20,000	m	61,50	1 230,00		19
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	20,000	m	23,00	460,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu	**10 411,60**	**Sk**		**10 411,60**		
		Východzia revízia elektro						
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod	307,00	3 070,00		19
		- 5,0 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu.						
		- 0,5 hod -zameranie a zakreslenie budovy.						
		- 0,5 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier.						
		- 0,5 hod - kontrola zbernych tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky.						
		- 1,0 hod - kontrola uchytenia ochranného uholnika, kontrola držiakov.						
		- 0,5 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier svoriek a číslovania						
		- 1,0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech.						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		---						
		10 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu :	**3 070,00**	**Sk**		**3 070,00**		
		Za rozpočet celkom :	**89 712,90**	**Sk**		**72 241,10**	**17 471,80**	

Krycí list ponukového rozpočtu

DRAKEL s.r.o Košice

Stavba : PSB Banská Bystrica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :	
Objekt : VÚ Brezno - Budova č. 22 - garáže	JKSO :	Spracoval :	
	Zmluva č.	Dňa :	

Odberateľ : Posádková správa budov Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	161 991 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	161 991 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	161 991 Sk	za M2 ZP	1 M	161 991 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 590,00		4 590,00
2	PSV :			
3	MCE :	90 737,30	40 799,30	131 536,60
4	iné :			
5	Súčet :	95 327,30	40 799,30	136 126,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		136 126,60
22	DPH 19 % z :	136 126,60	25 864,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		161 990,70

F	Odpočet - prípočet

PSB-126-16-6/2016

Tlačivo : ODIS A10

Ponukový rozpočet


DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	40,000	m	32,50	1 300,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	26,000	kg	50,50		1 313,00	19
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	224,000	m	72,00	16 128,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	224,000	m	144,00	32 256,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	224,000	m	33,70		7 548,80	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	10,000	kus	15,80		158,00	19
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	170,000	kus	92,50		15 725,00	19
8	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcii PV 17	10,000	kus	24,80		248,00	19
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	20,000	kus	18,40	368,00		19
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	20,000	kus	1,95		39,00	19
11	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	3,000	l	56,00		168,00	19
12	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	5,000	kus	470,00	2 350,00		19
13	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	5,000	kus	197,00		985,00	19
14	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	5,000	kus	356,00		1 780,00	19
15	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	130,000	kus	33,50	4 355,00		19
16	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	130,000	kus	67,00	8 710,00		19
17	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	130,000	kus	16,90		2 197,00	19
18	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	64,000	kus	46,50	2 976,00		19
19	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	64,000	kus	93,50	5 984,00		19
20	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	5,000	kus	41,00		205,00	19
21	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	30,000	kus	41,50		1 245,00	19
22	354903Z10	Svorka SK, krížová	10,000	kus	25,00		250,00	19
23	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	14,000	kus	35,50		497,00	19
24	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	5,000	kus	22,50		112,50	19
25	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	15,000	kus	385,00	5 775,00		19
26	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26 2000mm	15,000	kus	474,00		7 110,00	19
27	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	115,00	575,00		19
28	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	231,00	1 155,00		19
29	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	5,000	kus	180,00		900,00	19
30	354905Z03	- držiak ochranného uholnika DU Z, do muriva	10,000	kus	27,50		275,00	19
31	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	5,000	kus	47,50	237,50		19
32	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	5,000	kus	8,60		43,00	19
		Vedenie uzemňovacie spolu	**122 968,80**	**Sk**		**82 169,50**	**40 799,30**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**122 968,80**	**Sk**		**82 169,50**	**40 799,30**	
		Zemné práce - Bleskozvod						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
33	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	6,800	m	675,00	4 590,00		19
34	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,360	m3	4 690,00	1 688,40		19
35	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,360	m3	3 540,00	1 274,40		19
36	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	30,000	m	61,50	1 845,00		19
37	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	30,000	m	23,00	690,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu	**10 087,80**	**Sk**		**10 087,80**		
		Východzia revízia elektro						
38	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod	307,00	3 070,00		19
		- 5,0 hod -zistenie stavu zariadenia pred úderom blesku, meranie zemného odporu,						
		- 0,5 hod -zameranie a zakreslenie budovy						
		- 0,5 hod - kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier,						
		- 0,5 hod - kontrola zbeských tyčí, kontrola držiakov, kotrola ochrannej striešky,						
		- 1,0 hod - kontrola uchytenia ochranného uholníka, kontrola držiakov						
		- 0,5 hod - kontrola meracích skrutiek, podpier, svoriek a číslovania						
		- 1,0 hod - kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania atiky plochých striech						
		- 1,0 hod - napísanie revízie						
		---						
		10 hod - Spolu						
		Východzia revízia elektro spolu	**3 070,00**	**Sk**		**3 070,00**		
		Za rozpočet celkom :	**136 126,60**	**Sk**		**95 327,30**	**40 799,30**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 128/2006 (PSB-126-16-5/2006)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen