(5)

VSAMR/K-43-3-5/2008

Počet listov: 25

Dodatok č. 2
K Zmluve o dielo č KaVSÚ-1-635/2007 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice ev. číslo 18 725“

1.1. Objednávateľ: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca: Ing. Polačko Jozef – zastupujúci generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava 3

IČO: 308 455 72
Telefón/fax: 048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Polačko Jozef
- technických : Ing. Anton Šimon

1.2. Zhotoviteľ : REKON, s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 Žilina
Zastúpený zástupca : Ing.Pavol Jakuš
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Pavol Jakuš
IČO: 36 392 821
DIČ: SK 20 20 104944
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu: 2620754072/1100

Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, vložka č. 12294/L zo dňa 3.7.2000
Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.č.2005/04-PO-A4812 zo dňa 13.04.2006

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

1. Článok II. Predmet plnenia sa mení a dopĺňa o nový bod 2.2.2. v znení :
„V súlade s článkom IV. zmluvy zhotoviteľ vykoná práce na objekte :
   - SO 01 Požiarna stanica, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

   - z dôvodu väčšieho počtu káblov inžinierskych sietí zistených pri výkopových prácach oproti projektovej dokumentácii vedúcich popod budovu, ktoré sú pod stálym napätím a je nutné tieto káble uložiť do betónových žľabov zo zriadením podkladového lôžka a zásypom sypaninou, taktiež nie je možné použiť na celý výkop mechanizáciu a je nutné časť výkopu realizovať ručne, vyťaženú zeminu je nutné odviesť mimo plochu letiska.

- SO 02 Spevnené plochy, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

  - z dôvodu väčšieho počtu káblov inžinierskych sietí zistených pri výkopových prácach oproti projektovej dokumentácii vedúcich popod budovu, ktoré sú pod stálym napätím a je nutné tieto káble uložiť do betónových žľabov zo zriadením podkladového lôžka a zásypom sypaninou, taktiež nie je možné použiť na celý výkop mechanizáciu a je nutné časť výkopu realizovať ručne.

- SO 04 Kanalizácia dažďová, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

  - z dôvodu väčšieho počtu káblov inžinierskych sietí zistených pri výkopových prácach oproti projektovej dokumentácii vedúcich popod budovu, ktoré sú pod stálym napätím a je nutné tieto káble uložiť do betónových žľabov zo zriadením podkladového lôžka a zásypom sypaninou, taktiež nie je možné použiť na celý výkop mechanizáciu a je nutné časť výkopu realizovať ručne.

- SO 05 Kanalizácia splašková, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

  - z dôvodu väčšieho počtu káblov inžinierskych sietí zistených pri výkopových prácach oproti projektovej dokumentácii vedúcich popod budovu, ktoré sú pod stálym napätím a je nutné tieto káble uložiť do betónových žľabov zo zriadením podkladového lôžka a zásypom sypaninou, taktiež nie je možné použiť na celý výkop mechanizáciu a je nutné časť výkopu realizovať ručne.

- SO 09 Tepelná prípojka, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

  - z dôvodu väčšieho počtu káblov inžinierskych sietí zistených pri výkopových prácach oproti projektovej dokumentácii vedúcich v trase uvažovanej prípojky, ktoré sú pod stálym napätím nie je možné použiť na celý výkop mechanizáciu a je nutné časť výkopu realizovať ručne.

2. Článok IV. Cena diela mení sa bod 4.2. v tomto znení:

Stavebný objekt	**Základ ceny pre DPH**	**DPH 19 %**	**Cena spolu s DPH**
SO 01 – Požiarna stanica	31.406.059,56	5.967.151,32	37.373.210,88
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 2/	895.051,40	170.059,85	1.065.111,25
SO 01 – Požiarna stanica - Nová cena podľa dodatku č. 2	**32.301.110.96**	**6.137.211,17**	**38.438.322,13**
SO 02 – Spevnené plochy	4.951.567,42	940.797,81	5.892.365,23
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 2/	478.368,70	90.890,00	569.258,70
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 2	**5.429.936,12**	**1.031.687.81**	**6.461.623,93**

SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	194.380,14	36.932,23	231.312,37
SO 04 – Kanalizácia dažďová	685.864,10	130.314,18	816.178,28
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 2/	37.422,50	7.110,30	44.532,80
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 2	**723.286,60**	**137.424,48**	**860.711,08**
SO 05 – Kanalizácia splašková	246.298,42	46.796,70	293.095,12
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 2/	35.587,60	6.761,60	42.349,20
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 2	**281.886,02**	**53.558,30**	**335.444.,32**
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie	984.689,60	187.091,02	1.171.780,62
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť	177.823,49	33.786,46	211.609,95
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro	225.285,00	42.804,15	268.089,15
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu	80.832,20	15.358,12	96.190,32
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia	266.767,14	50.685,76	317.452,90
SO 09 – Tepelná prípojka	792.047,32	150.488,99	942.536,31
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 2/	589.563,80	112.017,10	701.580,90
SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 2	**1.381.611,12**	**262.506,09**	**1.644.117,21**
SO 13 – Prekládka E4 – NN kábel 2x	179.366,94	34.079,72	213.446,66
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov	3.222.851,63	612.341,81	3.835.193,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 1/	598.916,00	113.794,00	712.710,00
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - cena podľa dodatku č. 1	3.821.767,63	726.135,81	4.547.903,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 2/	-322.452,00	-61.265,90	-383.717,90
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena podľa dodatku č. 2	**3.499.315,63**	**664.869,91**	**4.164.185,54**
Pôvodná cena za dielo - celkom	43.413.832,96	8.248.628,26	51.662.461,22
Dodatok č.1 SO 11-19 - celkom	598.916,00	113.794,00	712.710,00
Dodatok č.2 SO 01, 02, 09 - celkom	1.713.542,00	325.573,00	2.039.115,00
Cena za dielo podľa dodatku č.2 -celkom	**45.726.290,96**	**8.687.995,26**	**54.414.286,22**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkovitý rozpočet.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa - 5 MÁJ 2008 2008

V Žiline dňa:.....2008

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
BRATISLAVA

.....
Ing. Polačko Jozef
zastupujúci generálny riaditeľ

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

.....
Ing. Jakuš Pavol
konateľ spoločnosti

SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA (DODATOK č. 2)
Názov stavby:"Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač"

NAZOV STAVBY: Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač
NAZOV OBJEKTU:
NAZOV CASTI OBJEKTU:

JKSO-JKV:
ECO:
Miesto: Sliač

Odberateľ:MO-SR SAMaV UL. CSL ARM. 7,B.B.
Projektant: Stapring a.s., Nitra
Dodávateľ: Rekon, s.r.o.

		bez DPH	DPH 19%	s DPH 19%
Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač				
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica				
Časť : 01.01. - stavebné riešenie /dodatok č.2/		895 051,40	170 059,85	1 065 111,25
Objekt: SO 02 spevnené plochy /dodatok č.2/		478 368,70	90 890,00	569 258,70
Objekt: SO 04 Kanalizácia dažďová /dodatok č.2/		37 422,50	7 110,30	44 532,80
0bjekt: SO 05 Kanalizácia splašková /dodatok č.2/		35 587,60	6 761,60	42 349,20
Objekt: SO 09.1Tepelná prípojka /dodatok č.2/				
Časť : 09.1 - zemné práce a stavebná časť		589 563,80	112 017,10	701 580,90
Objekt: SO 11-19 Prekládka slabopr. káblov				
Časť : S2,S3,S11,S12,S13,O15,S100 /dodatok č.2/		-322 452,00	-61 265,90	-383 717,90
	Spolu:	**1 713 542,00**	**325 573,00**	**2 039 115,00**

ZRN SPOLU	**1 713 542,00**
VRN	
VRN spolu	**0,00**
ZRN + VRN spolu:	**1 713 542,00**
DPH 19% zo sumy 1 713 542,00	**325 573,00**
CELKOM SPOLU S DPH 19%	**2 039 115,00**

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 87
010 01 ŽILINA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia požiarnej stanice	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Požiarna stanica (Dodatok č.2)	EČO	
Názov časti	01.01. - stavebné riešenie (Dodatok č. 2)	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		12.03.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas	0		13	Zariad. staveniska		
2		Montáž	892 221	9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0		15	Územné vplyvy		
4		Montáž		11		0		16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž	2 830					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		895 051	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		895 051,40
24	19 %	895 051,40 DPH	170 059,85
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**1 065 111,25**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37 ④
010 01 ŽILINA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica (Dodatok č.2)
Časť: 01.01. - stavebné riešenie (Dodatok č. 2)
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 12. 3. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		892 221,14	892 221,14	13,772	
1	Zemné práce		846 348,74	846 348,74	13,748	
6	Úpravy povrchov, podlahy, výplne		45 872,40	45 872,40	0,024	
M	Práce a dodávky M		2 286,52	2 830,30		
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení		2 286,52	2 830,30		
	Celkom		894 507,66	895 051,44	13,772	

REKON s.r.o.
Pri Rajčiarke 37 ④
010 01 ŽILINA

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica (Dodatok č.2)
Časť: 01.01. - stavebné riešenie (Dodatok č. 2)
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 12. 3. 2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**892 221,14**	**892 221,14**	**13,772**
		1	**Zemné práce**					**846 348,74**	**846 348,74**	**13,748**
1	001	131101103	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 1 a 2 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	-1 417,136	30,00		-42 514,08	-42 514,08	
2	001	131101103.	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 1 a 2 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	765,253	30,00		22 957,59	22 957,59	
3	R	131211101	Hĺbenie jám v hornine 2 ručne	m3	301,883	815,00		246 034,65	246 034,65	
4	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 2 nad 100 do 1 000 m3	m3	-326,164	120,00		-39 139,68	-39 139,68	
5	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 2 nad 100 do 1 000 m3	m3	133,604	120,00		16 032,48	16 032,48	
6	R	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 2 nad 100 do 1 000 m3 ručne	m3	192,560	815,00		156 936,40	156 936,40	
7	R	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	150,035	62,00		9 302,17	9 302,17	
8	001	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	185,777	350,00		65 021,95	65 021,95	
9	001	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	559,660	161,00		90 105,26	90 105,26	
12	R	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	1 743,300	120,00		209 196,00	209 196,00	
13	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 743,300	20,00		34 866,00	34 866,00	
14	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	m	282,000	275,00		77 550,00	77 550,00	13,748
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, výplne**					**45 872,40**	**45 872,40**	**0,024**
15	211	423353111	Debnenie čiel zhotovenie	m2	8,400	795,00		6 678,00	6 678,00	0,024
16	211	423353211	Debnenie čiel odstránenie	m2	8,400	86,00		722,40	722,40	
17	R	63.13-4	Podkladný betón B20 hr. do 150 mm so zvar. sieťou pr. 4 oká 100x100	m2	21,000	464,00		9 744,00	9 744,00	
18	946	460420389	Zriadenie podkladného lôžka š 50cm, piesok,	m	42,000	64,00		2 688,00	2 688,00	
19	946	460510204	Kanál z betónových žľabov, neasfaltovaný, chránička jestv.káblov	m	42,000	620,00		26 040,00	26 040,00	
		M	**Práce a dodávky M**					**2 286,52**	**2 830,30**	
		22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**					**2 286,52**	**2 830,30**	
20	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	42,000	6,00		252,00	252,00	
21	*283*	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*42,000*	*11,00*			*462,00*	
22	R	220990718	Geodetické zameranie jestv. káblov	hod	9,000	220,00		1 980,00	1 980,00	
23	R	222099073	PPV	%	2,000	27,26		54,52	54,52	
24		*341006073*	*Podružný materiál*	*%*	*3,000*	*27,26*			*81,78*	
			Celkom					**894 507,66**	**895 051,44**	**13,772**

REKON s.r.o.
Pri Rafinérii 37
010 01 ŽILINA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia požiarnej stanice	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Spevnené plochy (Dodatok č. 2)	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.03.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	
2		Montáž	478 369
3	PSV	Dodávky	
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (r. 1-6)		478 369
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska		
14	Mimostav. doprava		
15	Územné vplyvy		
16	Prevádzkové vplyvy		
17	Ostatné		
18	VRN z rozpočtu		
19	VRN (r. 13-18)		
22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		478 368,70
24	19 %	478 368,70 DPH	90 890,00
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**569 258,70**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

REKON s.r.o.
Pri Rajčiarke 37 ④
010 01 ŽILINA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice
Objekt: SO-02 Spevnené plochy (Dodatok č. 2)
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16. 3. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		478 368,69	478 368,69		
1	Zemné práce		478 368,69	478 368,69		
	Celkom		478 368,69	478 368,69		

REKON s.r.o.
Pri Rajčiarke 37 ④
010 01 ŽILINA

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice
Objekt: SO-02 Spevnené plochy (Dodatok č. 2)
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16. 3. 2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**478 368,69**	**478 368,69**	
	1		**Zemné práce**					**478 368,69**	**478 368,69**	
1	R	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	-1 490,430	50,00		-74 521,50	-74 521,50	
2	R	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	1 013,492	50,00		50 674,60	50 674,60	
3	R	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	476,938	815,00		388 704,47	388 704,47	
4	001	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem.	m3	104,926	350,00		36 724,10	36 724,10	
6	R	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	476,938	161,00		76 787,02	76 787,02	
			Celkom					**478 368,69**	**478 368,69**	

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37 ④
010 01 ŽILINA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia požiarnej stanice	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Kanalizácia dažďová (Dodatok č.2)	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		12.03.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	37 423	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	
4		Montáž		11		0	16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		37 423	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		37 422,50
24	19 %	37 422,50 DPH	7 110,30
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**44 532,80**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37 ④
010 01 ŽILINA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice
Objekt: SO 04 Kanalizácia dažďová (Dodatok č.2)
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 12. 3. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		37 422,53	37 422,53		
1	Zemné práce		39 129,13	39 129,13		
1.1	Odpočet zemné práce - pôvodný		-1 706,60	-1 706,60		
	Celkom		37 422,53	37 422,53		

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37 ④
010 01 ŽILINA

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice
Objekt: SO 04 Kanalizácia dažďová (Dodatok č.2)
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 12. 3. 2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**37 422,53**	**37 422,53**	
	1		**Zemné práce**					**39 129,13**	**39 129,13**	
1	001	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	39,725	350,00		13 903,75	13 903,75	
2	R	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 2 nad 100 do 1 000 m3	m3	-397,248	180,00		-71 504,64	-71 504,64	
3	R	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 2 nad 100 do 1 000 m3	m3	357,523	180,00		64 354,14	64 354,14	
4	R	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 2 nad 100 do 1 000 m3 ručne	m3	39,725	815,00		32 375,88	32 375,88	
	1.1		**Odpočet zemné práce - pôvodný**					**-1 706,60**	**-1 706,60**	
5	001	130001101.	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	-4,876	350,00		-1 706,60	-1 706,60	
			Celkom					**37 422,53**	**37 422,53**	

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia požiarnej stanice	JKSO	
Názov objektu	SO 05 Kanalizácia splašková (Dodatok č.2)	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	12.03.2008

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska		
2		Montáž	35 588	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy		
4		Montáž		11		0	16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné		
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		35 588	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		35 587,60
24	19 %	35 587,60 DPH	6 761,60
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**42 349,20**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37 ④
010 01 ŽILINA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice
Objekt: SO 05 Kanalizácia splašková (Dodatok č.2)
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 12. 3. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		35 587,61	35 587,61		
1	Zemné práce		36 813,70	36 813,70		
1.1	Odpočet zemné práce - pôvodný		-1 226,09	-1 226,09		
	Celkom		35 587,61	35 587,61		

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37 ④
010 01 ŽILINA

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice
Objekt: SO 05 Kanalizácia splašková (Dodatok č.2)
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 12. 3. 2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**35 587,61**	**35 587,61**	
		1	**Zemné práce**					**36 813,70**	**36 813,70**	
1	001	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	11,140	350,00		3 899,00	3 899,00	
2	R	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 2 nad 100 do 1 000 m3	m3	-158,245	165,00		-26 110,43	-26 110,43	
3	R	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 2 nad 100 do 1 000 m3	m3	107,607	165,00		17 755,16	17 755,16	
4	R	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 2 nad 100 do 1 000 m3 ručne	m3	50,638	815,00		41 269,97	41 269,97	
		1.1	**Odpočet zemné práce - pôvodný**					**-1 226,09**	**-1 226,09**	
5	R	130001101.	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	-3,761	326,00		-1 226,09	-1 226,09	
			Celkom					**35 587,61**	**35 587,61**	

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia požiarnej stanice	JKSO	
Názov objektu	SO 09 - Tepelná prípojka (Dodatok č.2)	EČO	
Názov časti	09.1 - zemné práce a stavebná časť	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.03.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž 589 564	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	
4		Montáž	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	589 564	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		589 563,80
24	19 %	589 563,80 DPH	112 017,10
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**701 580,90**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37 ④
010 01 ŽILINA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice
Objekt: SO 09 - Tepelná prípojka (Dodatok č.2)
Časť: 09.1 - zemné práce a stavebná časť
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16. 3. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		589 563,75	589 563,75	0,006	
1	Zemné práce		471 731,79	471 731,79		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		117 831,96	117 831,96	0,006	
	Celkom		589 563,75	589 563,75	0,006	

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37 ④
010 01 ŽILINA

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice
Objekt: SO 09 - Tepelná prípojka (Dodatok č.2)
Časť: 09.1 - zemné práce a stavebná časť
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16. 3. 2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**589 563,75**	**589 563,75**	**0,006**
		1	**Zemné práce**					**471 731,79**	**471 731,79**	
1	R	13110-1102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3	m3	-409,472	50,00		-20 473,60	-20 473,60	
2	R	13221-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 2 nad 100 do 1 000 m3 - ručne	m3	409,472	815,00		333 719,68	333 719,68	
3	R	13221-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 2 nad 100 do 1 000 m3 - ručne	m3	-7,200	815,00		-5 868,00	-5 868,00	
4	001	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	409,472	350,00		143 315,20	143 315,20	
5	R	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	130,674	161,00		21 038,51	21 038,51	
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**117 831,96**	**117 831,96**	**0,006**
8	R	120902112	Búranie betónu prostého	m3	7,200	3 030,00		21 816,00	21 816,00	
9	R	120902113	Búranie betónu železového	m3	1,500	6 610,00		9 915,00	9 915,00	
10	221	919735116	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 30	m	40,000	885,00		35 400,00	35 400,00	0,006
11	221	979086213	Nakladanie vybur hmot	t	32,880	645,00		21 207,60	21 207,60	
12	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	32,880	135,00		4 438,80	4 438,80	
13	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,880	245,00		8 055,60	8 055,60	
14	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	131,520	11,00		1 446,72	1 446,72	
15	R	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkac	t	32,880	473,00		15 552,24	15 552,24	
			Celkom					**589 563,75**	**589 563,75**	**0,006**

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia požiarnej stanice	JKSO	
Názov objektu	SO 11-19 Prekládka slabopr.káblov - (Dodatok č.2)	EČO	
Názov časti	S2,S3,S11,S12,S13,O15,S100 (Dodatok č.2)	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.03.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska		
2		Montáž	-322 452	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy		
4		Montáž		11		0	16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné		
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		-322 452	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		-322 452,00
24	19 %	-322 452,00 DPH	-61 265,90
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**-383 717,90**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37 ④
010 07 ŽILINA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice
Objekt: SO 11-19 Prekládka slabopr.káblov - (Dodatok č.2)
Časť: S2,S3,S11,S12,S13,O15,S100 (Dodatok č.2)
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16. 3. 2008

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV		-322 452,00	-322 452,00		
1.1	Odpočet zemné práce - pôvodný		-322 452,00	-322 452,00		
	Celkom		-322 452,00	-322 452,00		

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37 ④
010 01 ŽILINA

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice
Objekt: SO 11-19 Prekládka slabopr.káblov - (Dodatok č.2)
Časť: S2,S3,S11,S12,S13,O15,S100 (Dodatok č.2)
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 16. 3. 2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**-322 452,00**	**-322 452,00**	
		1.1	**Odpočet zemné práce - pôvodný**					**-322 452,00**	**-322 452,00**	
1	R	132211101.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hornine 3 ručne	m3	-360,000	665,00		-239 400,00	-239 400,00	
2	R	161101101.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	-360,000	62,00		-22 320,00	-22 320,00	
3	001	162201101.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	-360,000	30,00		-10 800,00	-10 800,00	
4	R	162601102.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	-360,000	120,00		-43 200,00	-43 200,00	
5	R	171201202.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	-360,000	18,70		-6 732,00	-6 732,00	
			Celkom					**-322 452,00**	**-322 452,00**	

REKON s.r.o.
Pri Rajčanke 37
010 01 ŽILINA

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

