KZVSÚ-4-1217/2008

ZMLUVA (3)

Zmluva o dielo č. 03/2008/D

na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo výdavkového účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ Ing. Viliam JANKECH – zástupca generálneho riaditeľa
- technických	:	Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**RENSTAV spol. s r. o.**
Sídlo	:	**925 45 Abrahám 219**
Štatutárny zástupca	:	Daniel Palšovič
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd v Trnave
Číslo zápisu	:	Oddiel Sro, vložka č. 1287/T
V zastúpení - osoba oprávnená na		Daniel Palšovič – konateľ spoločnosti
rokovanie vo veciach zmluvných	:	Daniel Palšovič
rokovanie vo veciach technických	:	Daniel Palšovič
IČO	:	31 425 071
IČ DPH	:	SK2020372860
Bankové spojenie	:	SLSP a. s. fil. Sereď
Číslo účtu	:	0024090653/0900
Číslo telefónu	:	031/7857370
Číslo faxu	:	031/7857370
E-mail	:	renstav@renstav.sk

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu ev. zn. 55 87 856 „Trenčín, Kasárne SNP – rekonštrukcia b.č. V“ zmluvu o dielo na práce(ďalej len: „zmluva“), ktorá v súlade s § 4 ods. 5 a postupom podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov je zadaním zákazky s nízkou hodnotou .

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„Trenčín, Kasárne SNP – rekonštrukcia b.č. V", ev. zn. 55 87 856

a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom,
b) podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,
c) c_1. časť stavebných úprav podlieha ohláseniu v zmysle § 55 a § 57 zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon")
c_2. podľa stavebného povolenia vydaného VSÚ Bratislava,
d) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán"), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach") v termíne podľa bodu 3.1 písm. b) tejto zmluvy,
e) zatriedenie stavby podľa CPV : 45.21.62.00 – 6 stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i stavebného zákona a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
a) Zrealizovať dielo v termíne:
aa) začiatok realizácie: **do dvoch pracovných dní** od uzavretia zmluvy
ab) dokončenie diela: **do 21. novembra 2008** pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie.
b) Vypracovať skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr dva dni pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.
c) Dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác (ďalej len:

„harmonogram") vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do päť dní od začatia realizácie diela. Tento bude priebežne upresňovaný a minimálne raz za dva týždne vyhodnocovaný.

d) Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa bodu 9.7 tejto zmluvy.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

a) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do dvoch pracovných dní po podpísaní zmluvy.

b) Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s príslušnou Posádkovou správou budov na odber elektrickej energie a vody.

c) Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr jeden deň pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.

d) Zabezpečiť výkon autorského dozoru projektanta PROJEKTING ŠGT s.r.o., Železničná 6, 945 01 KOMÁRNO, tel.: 0908 767 772, fax: 035-7721031

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1 písm. a) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. V priebehu realizácie diela túto cenu nebude možné upraviť. Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny diela je projektová dokumentácia a poskytnutý výkaz výmer stavebných prác a dodávok špecifikovaný objednávateľom pre zhotovenie stavebného diela.

4.2 Cena je doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, so súhrnnou rekapituláciou nákladov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.3 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

(Cena v Euro je uvedená po prepočte oficiálnym konverzným kurzom Sk voči € 30,1260)

Cena celkom bez DPH	**3 780 900,42 Sk**	/	**125 502,90 €**
DPH 19% spolu	718 371,00 Sk	/	23 845,55 €
Cena celkom vrátane DPH	**4 499 271,42 Sk**	/	**149 348,45 €**

Slovom: *Štyrimilionyštyristodeväťdesiatdeväťtisícdvestosedemdesiatjeden slovenských korún + 42 hal./ Stoštyridsaťdeväťtisíctristoštyridsaťosem Eur + štyridsaťpäť Centov*

4.4 V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného

charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, tieto práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Tieto práce budú ocenené nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu zmluvy, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre zadané dielo. Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v základnej zmluve, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

4.5 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada. Naviac práce môžu byť dohodnuté len v tom prípade, ak celková cena diela bez DPH neprekročí 4 000.000,- Sk bez DPH.

4.6 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
c) bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.

O týchto naviac prácach:

a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
b) ihneď ako je to možné, najneskôr do štyroch pracovných dní sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby prostredníctvom stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.8 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

4.9 V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvná cena za predmet zákazky nesmie byť vyššia ako 4 000.000,- Sk bez DPH.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, zaväzuje sa, že vždy najneskôr do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Mimo povinných údajov uvedených v §71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať aj tieto údaje:

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu vrátane prepočtu na €,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,
i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
j) iné identifikačné údaje.

5.4 Splatnosť faktúry (aj konečnej) je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (5%) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zároveň predloží písomné stanoviská od všetkých svojich poddodávateľov, že má splatené finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle zmlúv, ktoré má s poddodávateľmi

uzavreté. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou o dielo a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Čl. II tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach, záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov.

6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 10 dní po prevzatí diela.

6.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.6 Objednávateľ je povinný prostredníctvom užívateľa zabezpečiť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.7 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom a do 24 hodín začať s prácami na odstránení havárie. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2 písm. a) a b) tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

a) denný zápis : aa) dátum (deň, mesiac, rok), údaje o počasí (max. a min. denná teplota)
ab) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
ac) pracovníci a ich počty, mechanizmy,
ad) časový postup prác na stavbe,
ae) orientačný popis prác,

b) ostatné údaje, napr.: ba) vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
bb) vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy odborného autorského dohľadu projektanta,
bc) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
bd) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
be) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
bf) zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od projektovej dokumentácie,
bg) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
bh) požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,
bi) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
bj) prehľad skúšok každého druhu.

7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor stavebníka nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor stavebníka so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.

7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.8 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

7.9 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác.

7.10 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo

skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzi operačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

7.12 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

7.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

7.14 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

7.15 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora objednávateľa najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

7.16 Zhotoviteľ vyzve stavebného dozora objednávateľa písomne tri dni vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

7.17 a) Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 3.1. písm. c) tejto zmluvy.
b) Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

7.18 Zhotoviteľ za spolupôsobenia stavebného dozora objednávateľa v zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a Usmernenia k účtovaniu hnuteľného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku vydaného Veliteľstvom logistiky pod č.p. Velog-242-18/2004-OPISaÚ, spracuje súpis hnuteľného majetku v členení do 30 000,- Sk hodnoty hnuteľného majetku spoločne a nad 30 000,- Sk hodnoty hnuteľného majetku na každý takýto majetok samostatne. Takto spracovaný súpis bude obsahovať najmä názov a typ majetku, výrobné číslo a fakturačnú cenu a zhotoviteľ ho predloží objednávateľovi na začiatku preberacieho konania.

7.19 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: Richard Jokai

7.20 Výkonom stavebného dozora objednávateľ poveruje: Ing. Jaroslav BARAN

7.21 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Vladimíra Tesařa číslo oprávnenia: 08223*11*

7.22 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: Ing. Vladimír Tesař

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

8.1.1 Vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.3 tejto zmluvy a upravenej konkrétnymi dodatkami k tejto zmluve, za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 3.1 písm. ab) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého týždňa omeškania. Týždňom sa myslí sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať.

8.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe, 10 000,- Sk denne, až do ich odstránenia, resp. nevypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

8.1.3 Ak zhotoviteľ neoprávnene odstúpi od zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Účinky odstúpenia nastanú na druhý pracovný deň po doručení odstúpenia objednávateľovi.

8.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch.
Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

8.5 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa vrátane odstúpenia od zmluvy podľa bodu 10.2 tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu má zhotoviteľ nárok na uhradenie ceny už vykonaných častí diela

podľa ustanovení tejto zmluvy a jej príloh o zmluvnej cene diela, pričom už zaplatená cena vykonaných častí diela sa započíta. Neuhradenú časť takto určenej ceny už vykonaných častí diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry.

8.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr dva dni vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

9.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

9.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok kontrolného a skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (bod 7.10 tejto zmluvy).

9.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č.3 k Vyhláške č.83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

10.1 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť,

strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

10.3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu.
Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečia škody prechádza na objednávateľa.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis zariadení za podmienok dohodnutých v samostatnej zmluve o zabezpečovaní servisu s užívateľom.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa - 6 OKT. 2008

Objednávateľ

Ing. Jozef POLAČKO
Generálny riaditeľ
Ing. Viliam JANKECH

V Bratislave dňa - 6 OKT. 2008

Zhotoviteľ

Daniel PALŠOVIČ
Konateľ spoločnosti

spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Trenčín, p. č. 1309/10, k. ú.Tr
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR, Bratislava		
Projektant			
Zhotoviteľ	Renstav spol s. r. o. Abrahám		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariadenie staveniska		0
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Územné vplyvy		0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Mimostav. doprava		0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy		0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné		0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		0	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		3 780 900,42
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	3 780 900,00 DPH	718 371,00
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**4 499 271,42**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

- 6 OKT. 2008

Dátum a popis

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

Pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba:	**Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.**	Dátum:	
Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR, Bratislava	Projektant:	0,00000
Zhotoviteľ:	Renstav spol s. r. o.	Spracoval:	

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 19 %	DPH 19 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
KASARNE3	Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rekonštrukcia fasády objektu - fasáda, vonkajšie výplne otvorov, okapový chodník	913 732,81	0,00	173 609,20	1 087 342,01
02	Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu	2 254 512,61	0,00	428 357,40	2 682 870,01
03	Zdravotechnika	254 707,60	0,00	48 394,40	303 102,00
04	Vykurovanie	219 031,30	0,00	41 615,90	260 647,20
05	Prívod vody do objektu	32 255,20	0,00	6 128,50	38 383,70
06	Vonkajšia časť kanalizácie	72 708,40	0,00	13 814,60	86 523,00
07	Spevnené plochy pri hlavnom vstupe	33 952,50	0,00	6 451,00	40 403,50
	Celkom	**3 780 900,42**	**0,00**	**718 371,00**	**4 499 271,42**

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

RENSTAV s.r.o.

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č.V - rekonštrukcia fasády	Miesto:	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 03.10.2008	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.	92545 Abrahám	IČO: 31425071	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	1 087 342 Sk	1 M2 UP	1 087 342 Sk
1 M2 ZP	1 087 342 Sk	1 M	1 087 342 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	266 196,76		266 196,76
2	PSV:	158 140,45	489 395,60	647 536,05
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	424 337,21	489 395,60	913 732,81

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: - 6 OKT. 2008 podpis:

pečiatka:

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: 30 330,37

S DPH: 36 093,14

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		913 732,81
22	DPH 19% z:	913 732,81	173 609,20
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		1 087 342,01
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.10.2008

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č.V - rekonštrukcia fasády

RENSTAV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	10 612,25	0,00	10 612,25	*352,26*	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	15 077,00	0,00	15 077,00	*500,46*	4,37717	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	72 473,20	0,00	72 473,20	*2 405,67*	29,69447	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	168 034,31	0,00	168 034,31	*5 577,72*	0,99023	19,874
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	266 196,76	0,00	266 196,76	*8 836,11*	35,06186	19,874
713 - Izolácie tepelné spolu :	674,54	1 565,60	2 240,14	*74,36*	0,00000	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	674,54	1 565,60	2 240,14	*74,36*	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu :	5 992,18	4 294,00	10 286,18	*341,44*	0,27856	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	62 191,85	0,00	62 191,85	*2 064,39*	0,57085	0,597
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	83 547,95	466 400,00	549 947,95	*18 254,93*	0,77239	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	4 878,98	17 136,00	22 014,98	*730,76*	0,20667	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	156 610,96	487 830,00	644 440,96	*21 391,52*	1,82846	0,597
783 - Nátery spolu :	854,95	0,00	854,95	*28,38*	0,00320	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	854,95	0,00	854,95	*28,38*	0,00320	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	158 140,45	489 395,60	647 536,05	*21 494,26*	1,83166	0,597
Rozpočet celkom :	424 337,21	489 395,60	913 732,81	*30 330,37*	36,89352	20,470

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.10.2008

Stavba : Trenčín Kasárne SNP b.č.V - rekonštrukcia fasády

RENSTAV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			1 - ZEMNE PRÁCE										
1	272	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	8,500	m3	575,00	*19,087*	4 887,50		*162,235*			19
2	272	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	8,500	m3	89,00	*2,954*	756,50		*25,111*			19
3	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	170,000	m3	15,10	*0,501*	2 567,00		*85,209*			19
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	8,500	m3	22,50	*0,747*	191,25		*6,348*			19
5	001	17120-1209	Poplatok za skládku	8,500	m3	260,00	*8,630*	2 210,00		*73,359*			19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	10 612,25				10 612,25		*352,26*			
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
6	014	31023-6251	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pál. tehlami v murive hr. do 45 cm	2,000	kus	308,00	*10,224*	616,00		*20,447*	0,15178		19
7	014	31023-7261	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehlami v murive hr. do 60 cm	2,000	kus	920,00	*30,538*	1 840,00		*61,077*	0,49144		19
8	014	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu IV	2,100	m3	6 010,00	*199,495*	12 621,00		*418,940*	3,73395		19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	15 077,00				15 077,00		*500,46*	4,37717		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
9	011	62242-1132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	62,500	m2	451,00	*14,970*	28 187,50		*935,654*	3,23188		19
10	011	62242-1149	Príplatok za každý ďalší stupeň zložitosti	125,000	m2	124,00	*4,116*	15 500,00		*514,506*	0,83875		19
11	011	62249-1304	Náter fasádny tekutý Terranova minerálny dvojnásobnmý	36,100	m2	137,00	*4,548*	4 945,70		*164,167*	0,01625		19
12	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	4,200	m3	3 450,00	*114,519*	14 490,00		*480,980*	9,99310		19
13	011	63157-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	8,500	m3	1 100,00	*36,513*	9 350,00		*310,363*	15,61450		19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	72 473,20				72 473,20		*2 405,67*	29,69447		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
14	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	630,000	m2	50,00	*1,660*	31 500,00		*1 045,608*			19
15	003	94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	1 260,000	m2	35,50	*1,178*	44 730,00		*1 484,764*	0,91980		19
16	003	94194-4851	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,5 m v. do 10 m	630,000	m2	17,80	*0,591*	11 214,00		*372,237*			19
17	014	95290-1110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	69,200	m2	27,00	*0,896*	1 868,40		*62,020*	0,00138		19
18	011	95394-3125	Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky	3,000	kus	375,00	*12,448*	1 125,00		*37,343*	0,00090		19
19	013	96208-1141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	2,300	m2	142,00	*4,714*	326,60		*10,841*	0,00156	0,189	19
20	013	96504-2221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	5,300	m3	2 660,00	*88,296*	14 098,00		*467,968*		11,660	19
21	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	0,400	m2	252,00	*8,365*	100,80		*3,346*	0,00090	0,030	19

RENSTAV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
22	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	8,300	m2	152,00	*5,045*	1 261,60		*41,877*	0,00855	0,515	19
23	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	56,100	m2	119,00	*3,950*	6 675,90		*221,599*	0,05273	3,029	19
24	013	96806-2745	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených do 2 m2	4,100	m2	60,50	*2,008*	248,05		*8,234*	0,00234	0,098	19
25	013	96807-2866	Vybúranie kov. rolet zvinovacích z vlnitého plechu nad 2 m2	20,100	m2	36,00	*1,195*	723,60		*24,019*		0,060	19
26	013	97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	1,100	m3	1 030,00	*34,190*	1 133,00		*37,609*	0,00206	1,980	19
27	013	97801-5271	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 65 %	62,500	m2	33,00	*1,095*	2 062,50		*68,462*		2,313	19
28	211	97901-2112	Zvislá doprava sute do 3,5 m	21,841	t	233,00	*7,734*	5 088,95		*168,922*			19
29	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21,841	t	288,00	*9,560*	6 290,21		*208,797*			19
30	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	436,825	t	9,30	*0,309*	4 062,47		*134,849*			19
31	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.o	21,841	t	585,00	*19,418*	12 776,99		*424,118*			19
32	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	35,824	t	635,00	*21,078*	22 748,24		*755,103*			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	168 034,31				168 034,31		*5 577,72*	0,99023	19,874	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	266 196,76				266 196,76		*8 836,11*	35,06186	19,874	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			71 - IZOLÁCIE										
			713 - Izolácie tepelné										
33	713	71313-1121	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom	10,100	m2	60,00	*1,992*	606,00		*20,116*			19
34	MAT	283 1B0051	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr.20 mm	10,300	m2	152,00	*5,045*		1 565,60	*51,968*			19
35	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,092	t	745,00	*24,729*	68,54		*2,275*			19
			713 - Izolácie tepelné spolu :	2 240,14				674,54	1 565,60	*74,36*			
			71 - IZOLÁCIE spolu :	2 240,14				674,54	1 565,60	*74,36*			
			76 - KONŠTRUKCIE										
			762 - Konštrukcie tesárske										
36	762	76231-1103	Montáž kotevných železí	3,000	kus	128,00	*4,249*	384,00		*12,746*	0,00063		19
37	MAT	533 9510200	Kotva konštrukcia	3,000	kus	180,00	*5,975*		540,00	*17,925*	0,11700		19
38	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	15,000	m	288,00	*9,560*	4 320,00		*143,398*	0,00390		19
39	MAT	605 1593402	Hranol MD 1 Hobľované	0,180	m3	12 600,00	*418,243*		2 268,00	*75,284*	0,09900		19
40	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25	4,200	m2	36,00	*1,195*	151,20		*5,019*			19
41	MAT	605 1711240	Strešná lata 3x5cm SM 2 400-600cm	16,000	m	22,00	*0,730*		352,00	*11,684*	0,01328		19
42	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,230	m3	1 320,00	*43,816*	303,60		*10,078*	0,00480		19
43	762	76284-1210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hobľovaných na zraz	4,200	m2	91,00	*3,021*	382,20		*12,687*			19
44	MAT	611 916760	Obloženie palubové smrek hr. 18mm š. 61-80mm	4,500	m2	252,00	*8,365*		1 134,00	*37,642*	0,03969		19
45	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	0,090	m3	122,00	*4,050*	10,98		*0,364*	0,00025		19
46	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,310	t	1 420,00	*47,135*	440,20		*14,612*			19
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :	10 286,18				5 992,18	4 294,00	*341,44*	0,27856		

RENSTAV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			764 - Konštrukcie klampiarske										
47	764	76432-2230	Klamp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400	77,600	m	146,00	*4,846*	11 329,60		*376,074*	0,16762		19
48	764	76432-2830	Klamp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400 -30ST	75,000	m	16,70	*0,554*	1 252,50		*41,575*		0,225	19
49	764	76433-1250	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 500	2,600	m	222,00	*7,369*	577,20		*19,160*	0,00749		19
50	764	76435-2201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	2,700	m	209,00	*6,938*	564,30		*18,731*	0,00662		19
51	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	75,000	m	244,00	*8,099*	18 300,00		*607,449*	0,22725		19
52	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	75,000	m	20,50	*0,680*	1 537,50		*51,036*		0,225	19
53	764	76435-9211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	1,000	kus	393,00	*13,045*	393,00		*13,045*	0,00160		19
54	764	76435-9212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	402,00	*13,344*	1 608,00		*53,376*	0,00640		19
55	764	76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	4,000	kus	27,50	*0,913*	110,00		*3,651*		0,004	19
56	764	76441-0450	Klamp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 330	33,000	m	320,00	*10,622*	10 560,00		*350,528*	0,02112		19
57	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	32,100	m	27,50	*0,913*	882,75		*29,302*		0,032	19
58	764	76445-4202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	3,000	m	261,00	*8,664*	783,00		*25,991*	0,00690		19
59	764	76445-4204	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	36,800	m	340,00	*11,286*	12 512,00		*415,322*	0,12586		19
60	764	76445-4803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	36,800	m	24,00	*0,797*	883,20		*29,317*		0,110	19
61	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,642	t	1 400,00	*46,471*	898,80		*29,835*			19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	62 191,85				62 191,85		*2 064,39*	0,57085	0,597	
			766 - Konštrukcie stolárske										
62	766	76662-0001	Montáž okien kompl. jedn. do zamur. rámov 1-kríd. do 1,50m2	185,700	m	442,00	*14,672*	82 079,40		*2 724,537*	0,36769		19
63	MAT	611 4116201	Okno plastové dvojkr. 65/180	4,000	kus	7 000,00	*232,357*		28 000,00	*929,430*	0,02840		19
64	MAT	611 4116202	Okno plastové 650/2300	4,000	kus	6 800,00	*225,719*		27 200,00	*902,875*	0,02840		19
65	MAT	611 4121101	Okno plastové 115/180	1,000	kus	11 000,00	*365,133*		11 000,00	*365,133*	0,00710		19
66	MAT	611 4121301	Okno plastové 140/180	9,000	kus	15 000,00	*497,909*		135 000,00	*4 481,179*	0,06390		19
67	MAT	611 4121302	Okno plastové 140/210	9,000	kus	16 100,00	*534,422*		144 900,00	*4 809,799*	0,06390		19
68	MAT	611 4121303	Okno plastové 140/230	1,000	kus	14 000,00	*464,715*		14 000,00	*464,715*	0,00710		19
69	MAT	611 4121399	Tiahlo k plastovým oknám	28,000	kus	3 000,00	*99,582*		84 000,00	*2 788,289*	0,19880		19
70	MAT	611 4124001	Plastová stena 120/310	1,000	kus	22 300,00	*740,224*		22 300,00	*740,224*	0,00710		19
71	766	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	2,554	t	575,00	*19,087*	1 468,55		*48,747*			19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	549 947,95				83 547,95	466 400,00	*18 254,93*	0,77239		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
72	767	76739-2112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	4,200	m2	251,00	*8,332*	1 054,20		*34,993*	0,00315		19
73	MAT	138 8007400	Tabuľová krytina RUUKKI	4,600	m	360,00	*11,950*		1 656,00	*54,969*	0,00552		19
74	767	76766-2110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	15,100	m2	243,00	*8,066*	3 669,30		*121,798*			19
75	MAT	553 466101	OK - mreže na okná	6,000	kus	2 580,00	*85,640*		15 480,00	*513,842*	0,19800		19
76	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,184	t	845,00	*28,049*	155,48		*5,161*			19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	22 014,98				4 878,98	17 136,00	*730,76*	0,20667		
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	644 440,96				156 610,96	487 830,00	*21 391,52*	1,82846	0,597	

RENSTAV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			783 - Nátery										
77	783	78372-6100	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 1x lakovanie	6,100	m2	31,50	*1,046*	192,15		*6,378*	0,00067		19
78	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	6,100	m2	53,00	*1,759*	323,30		*10,732*	0,00134		19
79	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	3,500	m2	97,00	*3,220*	339,50		*11,269*	0,00119		19
			783 - Nátery spolu :	854,95				854,95		*28,38*	0,00320		
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	854,95				854,95		*28,38*	0,00320		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	647 536,05				158 140,45	489 395,60	*21 494,26*	1,83166	0,597	
			Rozpočet celkom :	913 732,81				424 337,21	489 395,60	*30 330,37*	36,89352	20,470	

RENSTAV s.r.o.

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Trenčín, kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V. SO-01 hlavný objekt	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: 03.10.2008 Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.	92545 Abrahám	IČO: 31425071 DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	2 682 870 Sk	1 M2 UP	2 682 870 Sk
1 M2 ZP	2 682 870 Sk	1 M	2 682 870 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	679 699,42	69 760,00	749 459,42
2	PSV:	908 512,19	596 541,00	1 505 053,19
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	1 588 211,61	666 301,00	2 254 512,61

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: - 6 OKT. 2008 podpis:

pečiatka:

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: 74 836,11

S DPH: 89 054,97

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		2 254 512,61
22	DPH 19% z:	2 254 512,61	428 357,40
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		2 682 870,01
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.10.2008

Stavba : Trenčín, kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V. SO-01 hlavný objekt

RENSTAV s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
2 - ZÁKLADY spolu :	11 345,60	0,00	11 345,60	*376,60*	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	54 611,00	3 279,00	57 890,00	*1 921,60*	12,61455	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	474 115,16	66 481,00	540 596,16	*17 944,51*	75,08959	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	139 627,66	0,00	139 627,66	*4 634,79*	0,09832	26,380
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	679 699,42	69 760,00	749 459,42	*24 877,50*	87,80247	26,380
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	155 415,30	51 028,30	206 443,60	*6 852,67*	0,53270	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	155 415,30	51 028,30	206 443,60	*6 852,67*	0,53270	0,000
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	12 587,50	107 313,50	119 901,00	*3 979,98*	0,52668	0,032
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	62 816,32	119 313,40	182 129,72	*6 045,60*	2,76397	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	75 403,82	226 626,90	302 030,72	*10 025,58*	3,29065	0,032
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	43 265,77	62 064,60	105 330,37	*3 496,33*	3,44591	0,000
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	53 694,11	101 570,00	155 264,11	*5 153,82*	0,00000	0,000
776 - Podlahy povlakové spolu :	35 364,27	115 771,20	151 135,47	*5 016,78*	0,81718	0,304
77 - PODLAHY spolu :	132 324,15	279 405,80	411 729,95	*13 666,93*	4,26309	0,304
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	53 581,98	39 480,00	93 061,98	*3 089,09*	7,47652	0,000
784 - Maľby spolu :	469 624,12	0,00	469 624,12	*15 588,66*	3,21985	0,000
786 - Čalunnícke úpravy spolu :	22 162,82	0,00	22 162,82	*735,67*	0,25385	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	545 368,92	39 480,00	584 848,92	*19 413,43*	10,95022	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	908 512,19	596 541,00	1 505 053,19	*49 958,61*	19,03666	0,336
Rozpočet celkom :	1 588 211,61	666 301,00	2 254 512,61	*74 836,11*	106,83912	26,716

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Renstav spol. s r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.10.2008

Stavba : Trenčín, kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V. SO-01 hlavný objekt

RENSTAV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			2 - ZÁKLADY										
1	002	21690-4391	Príplatok za ručné dočistenie oceľ. kefou	101,300	m2	112,00	*3,718*	11 345,60		*376,605*			19
			2 - ZÁKLADY spolu :	11 345,60				11 345,60		*376,60*			
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
2	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu M\	4,800	m3	5 880,00	*195,180*	28 224,00		*936,865*	8,53474		19
3	014	31712-1151	Montáž prefa prekladu sv. do 105 cm do pripravených rýh	24,000	kus	199,00	*6,606*	4 776,00		*158,534*	0,65376		19
4	MAT	593 408110	Keramické preklady TUZ 125 125x11,5x7,1	24,000	kus	113,00	*3,751*		2 712,00	*90,022*	0,43440		19
5	014	31712-1251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	3,000	kus	227,00	*7,535*	681,00		*22,605*	0,08265		19
6	MAT	593 408140	Keramické preklady TUZ 200 200x11,5x7,1	3,000	kus	189,00	*6,274*		567,00	*18,821*	0,08700		19
7	011	34224-3112	Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D	32,200	m2	650,00	*21,576*	20 930,00		*694,749*	2,82201		19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	57 890,00				54 611,00	3 279,00	*1 921,60*	12,61455		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
8	014	61142-1221	Oprava váp. omietky stropov hladkých 5-10%	193,400	m2	54,50	*1,809*	10 540,30		*349,874*	1,11012		19
9	014	61142-1321	Oprava váp. omietky stropov hladkých 10-30%	239,400	m2	132,30	*4,392*	31 672,62		*1 051,338*	3,80407		19
10	014	61242-1321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%	1 228,500	m2	132,30	*4,392*	162 530,55		*5 395,026*	19,43487		19
11	011	61242-1626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	63,700	m2	217,00	*7,203*	13 822,90		*458,836*	3,44936		19
12	011	61246-2151	Príprava podkladu san. omietky	101,300	m2	112,00	*3,718*	11 345,60		*376,605*	4,07226		19
13	011	61246-2181	Vnútorná omietka stien san.	101,300	m2	711,30	*23,611*	72 054,69		*2 391,778*	4,07226		19
14	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,630	t	40 900,00	*1 357,631*	25 767,00		*855,308*	0,62308		19
15	011	63245-1031	Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefa stropoch hr. do 2 cm	362,900	m2	134,00	*4,448*	48 628,60		*1 614,174*	18,08694		19
16	011	63245-1135	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 4 cm	179,900	m2	211,00	*7,004*	37 958,90		*1 260,005*	17,57083		19
17	011	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	179,900	m2	234,00	*7,767*	42 096,60		*1 397,351*	0,82754		19
18	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	24,000	kus	239,60	*7,953*	5 750,40		*190,878*	0,45264		19
19	MAT	553 301200	Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm L máč.	3,000	kus	1 140,00	*37,841*		3 420,00	*113,523*	0,04110		19
20	MAT	553 301220	Zárubňa oceľová CGH 70x197x16cm	3,000	kus	1 150,00	*38,173*		3 450,00	*114,519*	0,04200		19
21	MAT	553 301240	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L máč.	18,000	kus	1 170,00	*38,837*		21 060,00	*699,064*	0,25740		19
22	011	64294-5111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	2,000	kus	4 010,00	*133,108*	8 020,00		*266,215*	0,92152		19
23	MAT	553 3300300	Zárubňa oceľová pre protipož. dvere 80	1,000	kus	1 350,00	*44,812*		1 350,00	*44,812*	0,01430		19
24	MAT	553 3300400	Zárubňa oceľová pre protipož. dvere 90	1,000	kus	1 460,00	*48,463*		1 460,00	*48,463*	0,01430		19
25	011	64895-2421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	33,000	m	119,00	*3,950*	3 927,00		*130,353*	0,29502		19
26	MAT	611 9A0106	Parapeta vnútorná šír.350 mm	34,700	m	1 030,00	*34,190*		35 741,00	*1 186,384*			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	540 596,16				474 115,16	66 481,00	*17 944,51*	75,08959		

RENSTAV s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK** *Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260*

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
27	014	95290-2110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	580,400	m2	2,65	*0,088*	1 538,06		*51,054*			19
28	013	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	53,400	m2	79,50	*2,639*	4 245,30		*140,918*	0,03631	6,995	19
29	013	96208-1141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	3,900	m2	142,00	*4,714*	553,80		*18,383*	0,00265	0,320	19
30	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	69,300	m2	70,50	*2,340*	4 885,65		*162,174*		1,386	19
31	013	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	0,600	m2	159,00	*5,278*	95,40		*3,167*	0,00135	0,025	19
32	013	96806-2455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	48,200	m2	144,00	*4,780*	6 940,80		*230,392*	0,05784	4,242	19
33	013	97110-1020	Vŕtanie otvor. jadrové -korunkové, diamant. do žel.bet. stien priem.102-122 m	0,300	dm3	477,00	*15,833*	143,10		*4,750*	0,00017	0,001	19
34	013	97403-1664	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	42,000	m	210,00	*6,971*	8 820,00		*292,770*		1,764	19
35	013	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	101,300	m2	84,00	*2,788*	8 509,20		*282,454*		5,065	19
36	013	97805-7331	Vybúranie obkladov z umelého kameňa podstupníc	38,800	m	88,50	*2,938*	3 433,80		*113,981*		0,388	19
37	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	91,100	m2	83,00	*2,755*	7 561,30		*250,989*		6,195	19
38	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	30,493	t	273,00	*9,062*	8 324,59		*276,326*			19
39	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	30,493	t	288,00	*9,560*	8 781,98		*291,508*			19
40	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	609,854	t	9,30	*0,309*	5 671,64		*188,264*			19
41	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.od	30,493	t	585,00	*19,418*	17 838,41		*592,127*			19
42	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	82,338	t	635,00	*21,078*	52 284,63		*1 735,532*			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	139 627,66				139 627,66		*4 634,79*	0,09832	26,380	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	749 459,42				679 699,42	69 760,00	*24 877,50*	87,80247	26,380	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			71 - IZOLÁCIE										
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
43	711	71147-1051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	179,900	m2	139,00	*4,614*	25 006,10		*830,050*	0,00540		19
44	MAT	283 220780	Fólia HYDROIZOL DR.801 hr. 2,0 š.1200mm	203,300	m2	251,00	*8,332*		51 028,30	*1 693,829*	0,51638		19
45	711	71161-11011	Zhotov. izolácie muriva 500 podrezaním	52,000	m2	2 500,00	*82,985*	130 000,00		*4 315,209*	0,01092		19
46	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,528	t	775,00	*25,725*	409,20		*13,583*			19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	206 443,60				155 415,30	51 028,30	*6 852,67*	0,53270		
			71 - IZOLÁCIE spolu :	206 443,60				155 415,30	51 028,30	*6 852,67*	0,53270		
			76 - KONŠTRUKCIE										
			766 - Konštrukcie stolárske										
47	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	26,000	kus	186,00	*6,174*	4 836,00		*160,526*			19
48	MAT	611 6011900	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	3,000	kus	2 200,00	*73,027*		6 600,00	*219,080*	0,04800		19
49	MAT	611 6014100	Dvere vnútorné hladké plné 70x197	3,000	kus	2 200,00	*73,027*		6 600,00	*219,080*	0,04800		19
50	MAT	611 6017100	Dvere vnútorné hladké plné 80x197	18,000	kus	2 400,00	*79,665*		43 200,00	*1 433,977*	0,28800		19
51	MAT	611 6400802	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 bezpečnostné E	1,000	kus	15 000,00	*497,909*		15 000,00	*497,909*	0,01600		19
52	MAT	611 6401100	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 protipožiarne	1,000	kus	9 900,00	*328,620*		9 900,00	*328,620*	0,01600		19
53	766	76666-1132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. do 1,45m	2,000	kus	305,00	*10,124*	610,00		*20,248*			19
54	MAT	611 6301801	Dvere drevené zasklené dvojkr. 1470/2000	1,000	kus	6 800,00	*225,719*		6 800,00	*225,719*	0,01200		19
55	MAT	611 6301802	Dvere drevené zasklené dvojkr. 1340/2200	1,000	kus	6 800,00	*225,719*		6 800,00	*225,719*	0,01200		19
56	766	76666-2811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	30,000	kus	47,50	*1,577*	1 425,00		*47,301*		0,030	19
57	766	76666-2812	Demontáž prahov dvier 2-krídlových	1,000	kus	65,00	*2,158*	65,00		*2,158*		0,002	19
58	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	26,000	kus	119,00	*3,950*	3 094,00		*102,702*	0,00026		19

RENSTAV s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
59	MAT	611 871210	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	3,000	kus	81,50	*2,705*		244,50	*8,116*	0,00300		19
60	MAT	611 871410	Prah dubový dĺžka 72 šírka 15cm	3,000	kus	94,00	*3,120*		282,00	*9,361*	0,00486		19
61	MAT	611 871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	19,000	kus	109,00	*3,618*		2 071,00	*68,745*	0,03800		19
62	MAT	611 87181	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	1,000	kus	130,00	*4,315*		130,00	*4,315*	0,00200		19
63	766	76669-5232	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. do 10cm	2,000	kus	162,00	*5,377*	324,00		*10,755*	0,00004		19
64	MAT	611 875010	Prah bukový dĺžka 147 šírka 15cm	1,000	kus	143,00	*4,747*		143,00	*4,747*	0,00326		19
65	MAT	611 875010	Prah bukový dĺžka 147 šírka 15cm	1,000	kus	143,00	*4,747*		143,00	*4,747*	0,00326		19
66	766	76670-2121	Montáž zárubní obložkových do 170mm	2,000	ks	950,00	*31,534*	1 900,00		*63,068*			19
67	MAT	611 7103031	Zárubna drevná pre dvoj. dvere	2,000	kus	4 700,00	*156,011*		9 400,00	*312,023*	0,03200		19
68	766	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,580	t	575,00	*19,087*	333,50		*11,070*			19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	119 901,00				12 587,50	107 313,50	*3 979,98*	0,52668	0,032	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
69	767	76758-4502	Montáž podhľadov na oceľovú konštrukciu, 600 x 600 mm	193,400	m2	291,00	*9,659*	56 279,40		*1 868,134*	0,02901		19
70	MAT	552 8401001	Nosný rošt podhľadu	193,400	m2	201,00	*6,672*		38 873,40	*1 290,360*			19
71	MAT	595 9129341	Kazetový podhľad protipož. 600/600	201,100	m2	400,00	*13,278*		80 440,00	*2 670,119*	2,73496		19
72	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	7,736	t	845,00	*28,049*	6 536,92		*216,986*			19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	182 129,72				62 816,32	119 313,40	*6 045,60*	2,76397		
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	302 030,72				75 403,82	226 626,90	*10 025,58*	3,29065	0,032	
			77 - PODLAHY										
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
73	771	77127-1106	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. hlad. 200x100 do malty	17,300	m2	475,00	*15,767*	8 217,50		*272,771*	1,04129		19
74	MAT	597 649000	Doska C 94 300x300x30 rezná I	17,700	m2	725,00	*24,066*		12 832,50	*425,961*	0,77880		19
75	771	77142-4111	Montáž soklov opak.rovných do flexib.lep.do 15cm	67,000	m	75,00	*2,490*	5 025,00		*166,799*	0,04757		19
76	MAT	597 640800	Dlaž. hl. povrch A 250x65x10 2 1A	6,800	m2	452,00	*15,004*		3 073,60	*102,025*	0,15640		19
77	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	78,300	m2	367,00	*12,182*	28 736,10		*953,864*	0,38445		19
78	MAT	597 660250	Mozaika RAKODUR 100x100x6 SK2 I	25,100	m2	575,00	*19,087*		14 432,50	*479,071*	0,32630		19
79	MAT	597 6602500	Mozaika RAKODUR 100x100x6 SK2 I protišmyk.	54,700	m2	580,00	*19,252*		31 726,00	*1 053,110*	0,71110		19
80	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	3,226	t	399,00	*13,244*	1 287,17		*42,726*			19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	105 330,37				43 265,77	62 064,60	*3 496,33*	3,44591		
			775 - Podlahy vlysové a parketové										
81	775	77555-1210	Montáž podlahy lamel.š.190 pláv.spoj, +podl. a lolištovanie	150,100	m2	350,00	*11,618*	52 535,00		*1 743,843*			19
82	MAT	611 9800500	Parkety laminátové	151,600	m2	620,00	*20,580*		93 992,00	*3 119,963*			19
83	MAT	611 98005000	Lišta parketová + fólia	126,300	m	60,00	*1,992*		7 578,00	*251,544*			19
84	775	99877-5101	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	1,458	t	795,00	*26,389*	1 159,11		*38,475*			19
			775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	155 264,11				53 694,11	101 570,00	*5 153,82*			

RENSTAV s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK** *Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260*

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			776 - Podlahy povlakové										
85	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	240,000	m	8,40	*0,279*	2 016,00		*66,919*			19
86	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	115,800	m	16,70	*0,554*	1 933,86		*64,192*	0,00232		19
87	MAT	284 1022501	Ukončovací soklík	118,100	m	102,00	*3,386*		12 046,20	*399,861*	0,35430		19
88	775	77651-1000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	134,300	m2	87,50	*2,904*	11 751,25		*390,070*	0,04566		19
89	MAT	284 10224955	Podlahovina z PVC hr.3mm	138,300	m2	750,00	*24,895*		103 725,00	*3 443,039*	0,41490		19
90	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	304,000	m2	63,50	*2,108*	19 304,00		*640,775*		0,304	19
91	775	99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,984	t	365,00	*12,116*	359,16		*11,922*			19
			776 - Podlahy povlakové spolu :	151 135,47				35 364,27	115 771,20	*5 016,78*	0,81718	0,304	
			77 - PODLAHY spolu :	411 729,95				132 324,15	279 405,80	*13 666,93*	4,26309	0,304	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
92	771	78144-1013	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 200x100 do malty	92,200	m2	575,00	*19,087*	53 015,00		*1 759,776*	5,54952		19
93	MAT	597 8700011	Obkl. keramické 200/100	94,000	m2	420,00	*13,941*		39 480,00	*1 310,496*	1,92700		19
94	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,421	t	399,00	*13,244*	566,98		*18,820*			19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	93 061,98				53 581,98	39 480,00	*3 089,09*	7,47652		
			784 - Maľby										
95	784	78441-3301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	1 540,600	m2	25,00	*0,830*	38 515,00		*1 278,464*	0,40056		19
96	784	78445-2279	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m umyvatelná	249,200	m2	96,00	*3,187*	23 923,20		*794,105*	0,04486		19
97	784	78445-2921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	1 291,400	m2	55,00	*1,826*	71 027,00		*2 357,664*	0,23245		19
98	784	78448-1010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	1 540,600	m2	211,00	*7,004*	325 066,60		*10 790,234*	2,49577		19
99	784	78449-7901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	1 540,600	m2	7,20	*0,239*	11 092,32		*368,198*	0,04622		19
			784 - Maľby spolu :	469 624,12				469 624,12		*15 588,66*	3,21985		
			786 - Čalunnícke úpravy										
100	786	78663-0001	Lamelová žaluzia hliníková	49,100	m2	450,00	*14,937*	22 095,00		*733,420*	0,25385		19
101	786	99878-6101	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	0,144	t	471,00	*15,634*	67,82		*2,251*			19
			786 - Čalunnícke úpravy spolu :	22 162,82				22 162,82		*735,67*	0,25385		
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	584 848,92				545 368,92	39 480,00	*19 413,43*	10,95022		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 505 053,19				908 512,19	596 541,00	*49 958,61*	19,03666	0,336	
			Rozpočet celkom :	2 254 512,61				1 588 211,61	666 301,00	*74 836,11*	106,83912	26,716	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
Názov časti		Miesto	Trenčín, p. č. 1309/10, k. ú.Tr
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR, Bratislava		
Projektant			
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
505	504,37	505	504,37	505	504,37

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	33 872,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	0,00
3	PSV	Dodávky	125 749,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	95 086,20	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		254 707,60	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		254 707,60
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	254 707,60 DPH	48 394,40
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**303 102,00**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

- 6 OKT. 2008

Dátum a popis

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.
Objekt: Zdravotechnika
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Zhotoviteľ:Renstav spol. s .r.o. Abrahám
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**33 872,40**
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**6 972,70**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**24 786,90**
99	**Presun hmôt HSV**	**2 112,80**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**220 835,20**
713	**Izolácie tepelné**	**9 143,10**
721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**	**21 236,10**
722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**	**52 343,50**
725	**Zdravotechnika - zariad. predmety**	**138 112,50**
	Celkom	**254 707,60**

ROZPOČET

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.
Objekt: Zdravotechnika
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Zhotoviteľ:Renstav spol. s .r.o. Abrahám
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**33 872,40**	
	D		**6**	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**6 972,70**	
1	K	014	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	22,500	271,00	6 097,50	19,0
2	K	014	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v i	m3	0,200	4 376,10	875,20	19,0
	D		**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**24 786,90**	
3	K	013	974031167	Vysekávanie rýh v murive tehlovom na maltu MVC do hľ. 150 mm a š. do 300 mm-0,0	m	75,000	171,20	12 840,00	19,0
4	K	013	974042564	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm -0,050 t	m	9,000	212,50	1 912,50	19,0
5	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	6,880	401,20	2 760,30	19,0
6	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,880	322,30	2 217,40	19,0
7	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - do 20 km	t	137,595	12,30	1 692,40	19,0
8	K	013	979131409	Poplatok za skládku	t	6,880	489,00	3 364,30	19,0
	D		**99**	**Presun hmôt HSV**				**2 112,80**	
9	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,899	728,80	2 112,80	19,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**220 835,20**	
	D		**713**	**Izolácie tepelné**				**9 143,10**	
10	K	713	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	80,000	77,80	6 224,00	19,0
11	M	MAT	283771101	Izolácia potrubia D 15-35 mm, hr. 13 mm	m	80,000	36,00	2 880,00	19,0
12	K	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,049	797,50	39,10	19,0
	D		**721**	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**21 236,10**	
13	K	721	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	9,000	349,80	3 148,20	19,0
14	K	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	17,000	412,00	7 004,00	19,0
15	K	721	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	3,000	484,00	1 452,00	19,0
16	K	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	15,000	267,10	4 006,50	19,0
17	K	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	9,000	49,80	448,20	19,0
18	K	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	5,000	73,80	369,00	19,0
19	K	721	721273245	Privzdušňovacia hlavica HL 900	ks	3,000	1 300,00	3 900,00	19,0
20	K	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	44,000	14,20	624,80	19,0
21	K	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,631	449,10	283,40	19,0

	D		**722**	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**52 343,50**	
22	K	721	722130212	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343	m	28,000	313,30	8 772,40	19,0
23	K	721	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343	m	15,000	469,90	7 048,50	19,0
24	K	721	722172221	Potrubie z plastových rúrok DN 15	m	25,000	157,50	3 937,50	19,0
25	K	721	722172222	Potrubie z plastových rúrok DN 20	m	12,000	164,60	1 975,20	19,0
26	K	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	36,000	127,60	4 593,60	19,0
27	K	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	20,000	128,70	2 574,00	19,0
28	K	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,000	260,60	2 084,80	19,0
29	K	721	722229101	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6	ks	5,000	100,90	504,50	19,0
30	M	MAT	5511128601	Guľový kohút DN 15	ks	5,000	150,00	750,00	19,0
31	K	721	722229102	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6	ks	3,000	135,80	407,40	19,0
32	M	MAT	5511128801	Guľový kohút DN 20	ks	3,000	213,00	639,00	19,0
33	K	721	722229103	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6	ks	4,000	39,40	157,60	19,0
34	M	MAT	5511129001	Guľový kohút DN 25	ks	2,000	267,00	534,00	19,0
35	M	MAT	5511101000	Ventil vodovodný nátrubkový K83 DN 25	ks	1,000	217,00	217,00	19,0
36	M	MAT	5511111000	Ventil priamy K 125T DN 25	ks	1,000	267,00	267,00	19,0
37	K	721	722254126	Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52 (s hydrant.nádsta	sub	1,000	12 190,60	12 190,60	19,0
38	K	721	722263415	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	279,50	279,50	19,0
39	M	MAT	3882122500	Vodomer VM1-3, DN 20	ks	1,000	1 030,00	1 030,00	19,0
40	M	MAT	3885000470	Pripojka k vodomeru 3/4" - pár	ks	1,000	128,00	128,00	19,0
41	K	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	80,000	31,50	2 520,00	19,0
42	K	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	80,000	19,10	1 528,00	19,0
43	K	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,502	408,20	204,90	19,0
	D		**725**	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**138 112,50**	
44	K	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,019	sub	4,000	137,60	550,40	19,0
45	K	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	4,000	740,10	2 960,40	19,0
46	M	MAT	6420137890	Sanitárna keramika - WC kombi biele so sedátkom	ks	4,000	3 930,00	15 720,00	19,0
47	M	MAT	5514700070	Výtokové armatúry - Geberit montážny prvok WC	ks	4,000	9 440,00	37 760,00	19,0
48	K	721	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	sub	2,000	700,50	1 401,00	19,0
49	M	MAT	6420131810	Sanitárna keramika - pisoár	ks	2,000	3 340,00	6 680,00	19,0
50	K	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	7,000	90,80	635,60	19,0
51	K	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierko	sub	6,000	735,90	4 415,40	19,0
52	M	MAT	6420131410	Sanitárna keramika - umývadlo 55 cm	ks	6,000	1 500,00	9 000,00	19,0
53	K	721	725220831	Demontáž vane liatinovej rohovej 0.09510 t	sub	1,000	114,40	114,40	19,0
54	K	721	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou	sub	1,000	549,90	549,90	19,0
55	M	MAT	5523134700	Drez nerezový s odkvapovou doskou	ks	1,000	3 360,00	3 360,00	19,0

56	K	721	725320821	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách 0,02720t	sub	1,000	98,60	98,60	19,0
57	K	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	sub	1,000	536,40	536,40	19,0
58	M	MAT	6420134850	Sanitárna keramika - výlevka diturvitová s mrežou	ks	1,000	3 490,00	3 490,00	19,0
59	K	721	725530113	Montáž elektrického zásobníka	sub	5,000	500,00	2 500,00	19,0
60	M	MAT	5413225001	Elektrický ohrievač vody ARISTON typ TI-SHAPE 10UR, objem 10 l	ks	4,000	3 500,00	14 000,00	19,0
61	M	MAT	5413228001	Elektrický ohrievač vody ARISTON typ TI-SHAPE 30 OR, objem 30 l	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	19,0
62	K	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	ks	11,000	28,60	314,60	19,0
63	K	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	20,000	131,40	2 628,00	19,0
64	M	MAT	5514109001	Ventil rohový G 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	20,000	380,00	7 600,00	19,0
65	K	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	160,10	160,10	19,0
66	M	MAT	5514352800	Výtokové armatúry - drezová nástenná batéria (pre výlevku)	ks	1,000	1 520,00	1 520,00	19,0
67	K	721	725829601	Montáž batérií umývadlových nástenných pákových	ks	7,000	198,00	1 386,00	19,0
68	M	MAT	5514646660	Výtokové armatúry - umývadlová batéria stojánková jednopáková	ks	6,000	1 960,00	11 760,00	19,0
69	M	MAT	5514646760	Výtokové armatúry - stojanková drezová batéria jednopáková	ks	1,000	1 740,00	1 740,00	19,0
70	K	721	725840850	Demontáž batérie sprchovej do G 3/4 x1 0,00225 t	ks	2,000	102,30	204,60	19,0
71	K	721	725840860	Demontáž sprchovacieho ramena T 1305 alebo sprchy ťahadloej T 2772 0,00052 t	ks	1,000	5,30	5,30	19,0
72	K	721	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,jednoduchá 0.00085 t	ks	10,000	9,60	96,00	19,0
73	K	721	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	6,000	6,10	36,60	19,0
74	M	MAT	5516757501	Dvierka krycie plastové 150x300 mm	ks	6,000	279,00	1 674,00	19,0
75	K	721	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,460	467,90	215,20	19,0
				Celkom				**254 707,60**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie	EČO	
Názov časti		Miesto	Trenčín, p. č. 1309/10, k. ú.Tr
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR, Bratislava		
Projektant			
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	4 293,80	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	0,00
3	PSV	Dodávky	23 255,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	191 482,50	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		219 031,30	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		219 031,30
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	219 031,30 DPH	41 615,90
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**260 647,20**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

- 6 OKT. 2008

Dátum a popis

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.
Objekt: Vykurovanie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Zhotoviteľ:Renstav spol. s .r.o. Abrahám
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**4 293,80**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**4 293,80**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**214 737,50**
713	**Izolácie tepelné**	**10 861,40**
733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**	**80 544,70**
734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**	**18 199,80**
735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**	**78 047,00**
783	**Dokončovacie práce - nátery**	**27 084,60**
	Celkom	**219 031,30**

ROZPOČET

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.
Objekt: Vykurovanie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Zhotoviteľ:Renstav spol. s .r.o. Abrahám
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**4 293,80**	
	D		**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 293,80**	
1	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	2,944	401,20	1 181,10	19,0
2	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,944	322,30	948,90	19,0
3	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - do 20 km	t	58,880	12,30	724,20	19,0
4	K	013	979131409	Poplatok za skládku	t	2,944	489,00	1 439,60	19,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**214 737,50**	
	D		**713**	**Izolácie tepelné**				**10 861,40**	
5	K	713	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	78,000	77,80	6 068,40	19,0
6	M	MAT	283771070	Izolácia potrubia D 15-38 mm, hr. 15 mm	m	78,000	25,00	1 950,00	19,0
7	K	713	713482122	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	21,000	84,10	1 766,10	19,0
8	M	MAT	2837711400	Izolácia potrubia D 42-58, hr. 15 mm	m	21,000	49,00	1 029,00	19,0
9	K	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	797,50	47,90	19,0
	D		**733**	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**80 544,70**	
10	K	731	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	m	100,000	15,40	1 540,00	19,0
11	K	731	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	115,000	16,80	1 932,00	19,0
12	K	731	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	21,000	35,00	735,00	19,0
13	K	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	100,000	244,40	24 440,00	19,0
14	K	731	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	55,000	282,10	15 515,50	19,0
15	K	731	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	50,000	356,90	17 845,00	19,0
16	K	731	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	10,000	434,40	4 344,00	19,0
17	K	731	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	16,000	492,50	7 880,00	19,0
18	K	731	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	5,000	624,30	3 121,50	19,0
19	K	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	236,000	7,90	1 864,40	19,0
20	K	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,640	809,30	1 327,30	19,0

	D		**734**	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**18 199,80**	
21	K	731	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	20,000	57,20	1 144,00	19,0
22	K	731	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	2,000	79,20	158,40	19,0
23	K	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	40,000	53,90	2 156,00	19,0
24	M	MAT	5517101310	Armatúry a príslušenstvo HERZ - skrutkovanie priame RL-5 DN 15	ks	20,000	206,00	4 120,00	19,0
25	M	MAT	5517101570	Armatúry a príslušenstvo HERZ - termostatický kohút priamy TS-90 DN 15	ks	20,000	490,00	9 800,00	19,0
26	K	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	71,20	142,40	19,0
27	M	MAT	5517400560	Armatúry a príslušenstvo - guľový kohút DN 25, voda	ks	2,000	138,00	276,00	19,0
28	K	731	734291113	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	2,000	193,70	387,40	19,0
29	K	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	624,10	15,60	19,0
	D		**735**	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**78 047,00**	
30	K	731	735110900	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového	ks	16,000	550,00	8 800,00	19,0
31	K	731	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	104,000	20,60	2 142,40	19,0
32	K	731	735117110	Vykurovacie telesá liatinové - odpojenie a pripojenie po nátere	m2	104,000	36,10	3 754,40	19,0
33	K	731	735118110	Vykurovacie telesá liatinové - tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	104,000	34,40	3 577,60	19,0
34	K	731	735119140	Montáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	104,000	236,60	24 606,40	19,0
35	M	MAT	4845071102	Teleso vykurovacie liatinové 500/160, 0,255 m2/čl - jestvujúce demontované	m2	104,000	0,00	0,00	19,0
36	K	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové - tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradovél	ks	4,000	67,70	270,80	19,0
37	K	731	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	sub	4,000	430,40	1 721,60	19,0
38	M	MAT	4845366620	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x600	ks	4,000	1 520,00	6 080,00	19,0
39	K	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	104,000	13,10	1 362,40	19,0
40	K	HZS	735999905	Vykurovacia skúška	hod	72,000	300,00	21 600,00	19,0
41	K	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	5,592	738,80	4 131,40	19,0
	D		**783**	**Dokončovacie práce - nátery**				**27 084,60**	
42	K	783	783324240	Nátery liatinových radiátorov dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom	m2	104,000	188,90	19 645,60	19,0
43	K	783	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntetickié potrubie do DN 50 mm - dvojnásobné so základr	m	137,000	33,80	4 630,60	19,0
44	K	783	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm - základný	m	236,000	11,90	2 808,40	19,0
				Celkom				**219 031,30**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.	JKSO	
Názov objektu	Prívod vody do objektu	EČO	
Názov časti		Miesto	Trenčín, p. č. 1309/10, k. ú.Tr
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR, Bratislava		
Projektant			
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 792,10	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	21 220,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	208,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	7 034,20				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		32 255,20	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		32 255,20
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	32 255,20 DPH	6 128,50
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**38 383,70**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

- 6 OKT. 2008

Dátum a popis

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.
Objekt: Prívod vody do objektu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Zhotoviteľ:Renstav spol. s .r.o. Abrahám
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**31 890,40**
1	**Zemné práce**	**14 357,70**
4	**Vodorovné konštrukcie**	**1 464,50**
8	**Rúrové vedenie**	**9 190,80**
99	**Presun hmôt HSV**	**6 877,40**
M	**Práce a dodávky M**	**364,80**
46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**	**364,80**
	Celkom	**32 255,20**

ROZPOČET

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.
Objekt: Prívod vody do objektu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Zhotoviteľ:Renstav spol. s .r.o. Abrahám
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**31 890,40**	
	D		**1**	**Zemné práce**				**14 357,70**	
1	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,100	702,10	8 495,40	19,0
2	K	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	4,500	111,70	502,70	19,0
3	K	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste - do 20 m	m3	90,000	11,80	1 062,00	19,0
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,500	28,30	127,40	19,0
5	K	001	171201209	Poplatok za skládku	m3	4,500	200,00	900,00	19,0
6	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10(	m3	7,600	82,50	627,00	19,0
7	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,000	286,90	860,70	19,0
8	M	MAT	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	m3	3,100	575,00	1 782,50	19,0
	D		**4**	**Vodorovné konštrukcie**				**1 464,50**	
9	K	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopieskı	m3	1,500	976,30	1 464,50	19,0
	D		**8**	**Rúrové vedenie**				**9 190,80**	
10	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	15,500	2,30	35,70	19,0
11	M	MAT	2861119200	Rúry rPE DN 32	bm	15,800	37,00	584,60	19,0
12	M	MAT	2861667300	Prechodka d/G DN 32	ks	1,000	685,00	685,00	19,0
13	K	271	871241111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 9(	m	2,000	22,10	44,20	19,0
14	M	MAT	2861108300	Tlakové rúry PVC DN 100	m	2,200	150,00	330,00	19,0
15	K	271	871241119	Montáž potrubia z tvrdého PVC - prepojenie potrubia s jetv. potrubím	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	19,0
16	K	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	270,10	270,10	19,0
17	K	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15,500	10,90	169,00	19,0
18	K	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebc	m	2,000	11,00	22,00	19,0
19	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	17,500	73,00	1 277,50	19,0
20	K	271	892372112	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 90	ks	2,000	1 120,00	2 240,00	19,0
21	K	271	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	322,70	322,70	19,0
22	M	MAT	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	410,00	410,00	19,0
	D		**99**	**Presun hmôt HSV**				**6 877,40**	
23	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvoreno	t	8,201	838,60	6 877,40	19,0
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**364,80**	
	D		**46-M**	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**364,80**	
24	K	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	16,000	9,80	156,80	19,0
25	M	MAT	2830002001	Fólia výstražná pre vodovod	m	16,000	13,00	208,00	19,0
				Celkom				**32 255,20**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.	JKSO	
Názov objektu	Vonkajšia časť kanalizácie	EČO	
Názov časti		Miesto	Trenčín, p. č. 1309/10, k. ú.Tr
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR, Bratislava		
Projektant			
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	19 705,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	53 003,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		72 708,40	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	72 708,40
		24	19 % 0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	19 % 72 708,40 DPH	13 814,60
- 6 OKT. 2008	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava	26	Cena s DPH (r. 23-25)	86 523,00
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa	0,00
	RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM	28	Kĺzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.
Objekt: Vonkajšia časť kanalizácie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Zhotoviteľ:
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**72 708,40**
1	**Zemné práce**	**33 078,20**
4	**Vodorovné konštrukcie**	**3 684,00**
8	**Rúrové vedenie**	**20 591,40**
99	**Presun hmôt HSV**	**15 354,80**
	Celkom	**72 708,40**

ROZPOČET

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.
Objekt: Vonkajšia časť kanalizácie
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Zhotoviteľ:Renstav spol s. r. o Abrahám
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**72 708,40**	
	D		**1**	**Zemné práce**				**33 078,20**	
1	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	28,300	702,10	19 869,40	19,0
2	K	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	10,100	111,70	1 128,20	19,0
3	K	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste - do 20 km	m3	202,000	11,80	2 383,60	19,0
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,100	28,30	285,80	19,0
5	K	001	171201209	Poplatok za skládku	m3	10,100	200,00	2 020,00	19,0
6	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100	m3	18,200	82,50	1 501,50	19,0
7	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,700	286,90	1 922,20	19,0
8	M	MAT	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	m3	6,900	575,00	3 967,50	19,0
	D		**4**	**Vodorovné konštrukcie**				**3 684,00**	
9	K	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopieskı	m3	3,400	976,30	3 319,40	19,0
10	K	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	0,100	3 645,90	364,60	19,0
	D		**8**	**Rúrové vedenie**				**20 591,40**	
11	K	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 2	m	28,000	16,30	456,40	19,0
12	M	MAT	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0	m	26,200	155,00	4 061,00	19,0
13	M	MAT	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1	m	2,200	177,00	389,40	19,0
14	M	MAT	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6	m	2,200	303,00	666,60	19,0
15	K	271	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvk	ks	1,000	70,70	70,70	19,0
16	M	MAT	2864201100	PVC-U prechodka kanalizačná šachtová 160	ks	1,000	91,50	91,50	19,0
17	K	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN	ks	9,000	41,20	370,80	19,0
18	M	MAT	2862501400	PVC-U tlakové tvarovky - oblúk DN 110	ks	8,000	363,00	2 904,00	19,0
19	M	MAT	2862700400	PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 125/160	ks	1,000	83,00	83,00	19,0
20	K	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná	ks	2,000	71,20	142,40	19,0
21	M	MAT	2862102800	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/110	ks	2,000	171,00	342,00	19,0
22	K	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	28,000	36,20	1 013,60	19,0
23	K	271	894400001	Zriadenie kanalizačných šachiet	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	19,0
24	M	MAT	2866101101	Kanalizačná šachta z PVC DN 400 s poklopom, h=1600	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	19,0
	D		**99**	**Presun hmôt HSV**				**15 354,80**	
25	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenor	t	18,310	838,60	15 354,80	19,0
				Celkom				**72 708,40**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy pri hlavnom vstupe	EČO	
Názov časti		Miesto	Trenčín, p. č. 1309/10, k. ú.Tr
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR, Bratislava		
Projektant			
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	7 915,80	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	26 036,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 952,50	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		33 952,50
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	33 952,50 DPH	6 451,00
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**40 403,50**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

- 6 OKT. 2008

Dátum a popis

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.
Objekt: Spevnené plochy pri hlavnom vstupe
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Zhotoviteľ:Renstav spol.s.r.o Abrahám
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**33 952,50**
1	**Zemné práce**	**7 176,40**
2	**Zakladanie**	**87,70**
5	**Komunikácie**	**19 338,70**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**5 361,40**
99	**Presun hmôt HSV**	**1 988,30**
	Celkom	**33 952,50**

ROZPOČET

Stavba: Trenčín, Kasárne SNP - rekonštrukcia budovy č. V.
Objekt: Spevnené plochy pri hlavnom vstupe
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR, Bratislava
Zhotoviteľ:Renstav s s. r. o. Abrahám
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**33 952,50**	
	D		**1**	**Zemné práce**				**7 176,40**	
1	K	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm	m2	11,100	503,50	5 588,90	19,0
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	2,200	122,60	269,70	19,0
3	K	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	2,200	23,00	50,60	19,0
4	K	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	2,200	111,70	245,70	19,0
5	K	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste - do 20 km	m3	44,000	11,80	519,20	19,0
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,200	28,30	62,30	19,0
7	K	001	171201209	Poplatok za skládku	m3	2,200	200,00	440,00	19,0
	D		**2**	**Zakladanie**				**87,70**	
8	K	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a	m2	11,100	7,90	87,70	19,0
	D		**5**	**Komunikácie**				**19 338,70**	
9	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	11,100	186,10	2 065,70	19,0
10	K	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	11,100	360,10	3 997,10	19,0
11	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	16,100	369,00	5 940,90	19,0
12	M	MAT	5922913200	Betónová zámková dlažba hr. 6 cm	m2	16,300	450,00	7 335,00	19,0
	D		**9**	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**5 361,40**	
13	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	6,000	172,00	1 032,00	19,0
14	M	MAT	5922924600	Obrubník parkový 500x200x50 mm, farba sivá	ks	12,100	48,00	580,80	19,0
15	K	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu plôch zo zvar. sietí KARI	t	0,040	38 275,00	1 531,00	19,0
16	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,498	53,20	132,90	19,0
17	K	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - do 20 km	t	49,950	10,60	529,50	19,0
18	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,498	133,60	333,70	19,0
19	K	013	979131409	Poplatok za skládku	t	2,498	489,00	1 221,50	19,0
	D		**99**	**Presun hmôt HSV**				**1 988,30**	
20	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkc	t	12,065	164,80	1 988,30	19,0
				Celkom				**33 952,50**	

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

