Zmluva o dielo č.PSB-83-57/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava havárie zdroja pitnej vody - studňa Rašov /“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ PSB Žilina**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Tomaník Jozef**
2.1.	**Zhotoviteľ:**	**Rudolf Mravec - MRAVEC** **Ul. R. Jašíka 548** **023 54 Turzovka**
	IČO :	**14160927**
	IČ DPH :	**SK 1020454413**
	Bankové spojenie :	**VÚB a.s. Turzovka**
	Číslo účtu :	**122046322/0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Vodáreň a čerpacia stanica b.č. 14 Rašov HP**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne Rašov – VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava havárie zdroja pitnej vody Rašov “

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **27.11.2006**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **8.12.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1.	Cena bez DPH	**322 205,00 Sk**
	DPH 19 %	**61 219,00 Sk**
	Cena spolu	**383 424,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.4.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.4.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorý majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Mravec Rudolf

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác s dielčími termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.

11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.

11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.

12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 24.11.2006

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Fa MRAVEC, Turzovka, Jašíkova 51	KS :
Objekt :Odstránenie havarijného stavu zdroja pitnej vody vo VÚ 5728 Rašov	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Rašov	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Žilina	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Rudolf Mravec-MRAVEC,Turzovka 51	IČO : 14160927	DIČ :
		IČ DPH : SK1020454413
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	10 652,08	4 524,80	15 176,88
2	PSV :	279 607,73	27 420,00	307 027,73
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	290 259,81	31 944,80	322 204,61

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		322 204,61
22	DPH 19 % z :	322 204,61	61 218,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		383 423,51

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Poľadkov ... Žilina

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil hg. MARIÁN DEDINEC
cenár OOP-C/1547

Odberateľ : **PSB Žilina**

Dodávateľ : **Rudolf Mravec-MRAVEC,Turzovka 51**

Projektant :

KS :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Fa MRAVEC, Turzovka, Jašíkova 51

Objekt :Odstránenie havarijného stavu zdroja pitnej vody vo VÚ 5728 Rašov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRACE	3 600,00	3 600,00			
2 - ZÁKLADY	11 244,80	6 720,00	4 524,80	1,795	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	332,08	332,08			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	15 176,88	10 652,08	4 524,80	1,795	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	307 027,73	279 607,73	27 420,00	0,153	0,011
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	307 027,73	279 607,73	27 420,00	0,153	0,011
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	307 027,73	279 607,73	27 420,00	0,153	0,011
Za rozpočet celkom :	322 204,61	290 259,81	31 944,80	1,948	0,011

Odberateľ : **PSB Žilina** | Projektant :

Dodávateľ : **Rudolf Mravec-MRAVEC,Turzovka 51** | Spracoval :

Stavba :Fa MRAVEC, Turzovka, Jašikova 51 | KS : | Dátum : . .

Objekt :Odstránenie havarijného stavu zdroja pitnej vody vo VÚ 5728 Rašov

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
		PRÁCE A DODAVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	12,500	m3	125,00	1 562,50	
2	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	12,500	m3	142,00	1 775,00	
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	12,500	m3	21,00	262,50	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**3 600,00**	**Sk**		**3 600,00**	
		2 - ZÁKLADY					
4	242111113	Osad. plášťa studne z bet. skruží celokruh. vn. priem. 1 m	4,800	m	1 400,00	6 720,00	
		2,40+2,40 = 4,800					
		s dodaním 4 ks skruží					
		4 ks skruží pôvodné					
5	592253410	Skruž studňový TBH 1-100 100x59x9	4,040	kus	1 120,00		4 524,80
		2 - ZÁKLADY spolu :	**11 244,80**	**Sk**		**6 720,00**	**4 524,80**
		9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
6	998254011	Presun hmôt pre studne a čerpanie vody	1,795	t	185,00	332,08	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**332,08**	**Sk**		**332,08**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**15 176,88**	**Sk**		**10 652,08**	**4 524,80**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		722 - Vnútorný vodovod					
7	722110915	Opr. vodov. potrubia liat. prírub. pretesn. spoja do DN 125	11,000	kus	330,00	3 630,00	
		dodávka tesnenia a šrobov na príruby					
8	722110925	Opr. vodov. potrubia liat. prírub. prepojenie potr. DN 100	1,000	kus	640,00	640,00	
		napojenie na stáv. potrubia					
9	722219105	Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 100	3,000	kus	1 940,00	5 820,00	
10	422152730	Ventil uzatvárací V30-111-540.03 DN 100	1,000	kus	7 090,00		7 090,00
11	422851030	Klapka spätná L 10-117-016 DN100 PN16	1,000	kus	18 400,00		18 400,00
12	552521640	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 700	1,000	kus	1 930,00		1 930,00
13	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	14,000	m	84,50	1 183,00	
14	722999904	Vnútorný vodovod HZS T4	972,000	hod	276,00	268 272,00	
		-demontáž čerpadla+liat. potrubia					
		-vytiahnutie čerpadla a potr. zo stubne					
		-vyčistenie studne, prehlbenie					
		jestv. studne o 110 cm, d 300 cm					
		-prehlbenie dna studne o 120 cm-2x					
		1 ks pre čerpadlo, 1ks pre plavak a zásobnik					
		s osadením bet. skruží d 100 cm- 2 ks					
		-ručné vytiahnutie vykopanej zeminy zo					
		studne do výšky cca 11,0 m - 12,50 m3					
		-spetná montáž čerpadla, liatin. potrubia					
		v studni - 14 bm					
		-vyčistenie liatin. potrubia pred montážou					

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Odstránenie havarijného stavu zdroja pitnej vody vo VÚ 5728 Rašov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		-náter liatin. potrubia farbou					
		-bezpečnostné istenie pracovníkov v studni					
15	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,153	t	410,00	62,73	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**307 027,73**	**Sk**		**279 607,73**	**27 420,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**307 027,73**	**Sk**		**279 607,73**	**27 420,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu .	**307 027,73**	**Sk**		**279 607,73**	**27 420,00**
		Za rozpočet celkom :	**322 204,61**	**Sk**		**290 259,81**	**31 944,80**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ZoD č. PSB 83 - 57 /2006

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Posádková správa budov Ružomberok