Zmluva o dielo č. 1 /2007
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:
171-44/2007

I.
Zmluvné strany

1.1.Objednávateľ: **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Zastúpený : **Posádková správa budov Bratislava**
Oprávnená osoba: Ing. Štefan Kukumberg
Adresa: Pri starom letisku
IČO : 00805025
Bankové spojenie: 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických : Ján Panák

1.2.Zhotovitieľ: **Štefan Varga**
Oprávnená osoba: Štefan Varga
Adresa: 925 07 Mostová 350
IČO: 40565505
DIČ : 1031058457
Bankové spojenie: Uni Credit Bank
Číslo účtu: 6634250009/1111
Registrácia: Živnostenský register č.202 – 2618 zo dňa 11.01.2005 v Galante
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Štefan Varga

II.
Predmet plnenia

2.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa obnovu náterov a malieb v obj. Kasární Vajnory (KJB, Veliteľská budova, Dozorný autoparku a Telocvičňa) v zmysle ponuky zhotoviteľa a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve.

2.2.Zhotoviteľ vyhlasuje,že je oprávnený vykonávať činnosti v bode 1 a je plne kvalifikovaný.

2.3.Zhotoviteľ sa zaväzuje k plneniu svojho záväzku osobne – svojimi pracovníkmi,alebo aj k čiastočnému plneniu tretej osoby.

2.4.Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi predložiť základné údaje pre plnenie záväzku:
Názov, kde sa uskutočňujú stavebné a montážne práce:VÚ 4316 Bratislava - Kasárne Vajnory
Termín začatia prác : ihneď po podpise zmluvy

III.
Čas plnenia

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje,že stavebné a montážné práce dodá v zmysle bodu III./3.1.zmluvy v termíne do: 30 dní od podpisu zmluvy
3.2.Ak zhotoviteľ pripraví stavebné a montážne práce,alebo ich dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom,objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať pre dohodnutým termínom v zmysle tejto zmluvy.

3.3.Objednávateľ sa zaväzuje,že dokončené dielo stavebné a montážne práce prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV.
Cena

4.1.Objednávateľ sa zaväzuje,že zaplatí zhotoviteľovi na základe jeho vyúčtovania za včas a riadne vykonané a dodané stavebné a montážne práce cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi.Cena je pevná a nemenná a je stanovená v zmysle Zákona o cenách 18/96 Z.z.

4.2.Cena za zhotovenie diela podľa čl.II. je: 346 495,28 Sk
4.3.V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na dopravu zariadenia a materiálu na miesto stavby a odvoz odpadu zo staveniska, ktorý je bezprostredným výsledkom činnosti zhotoviteľa pri zhotovení diela.

V.
Platobné podmienky

5.1.Za zhotovenie diela uhradí objednávateľ cenu na základe vyúčtovania vo forme faktúry,ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi.
Termín : po ukončení diela.

5.2.Faktúra musí obsahovať : obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa,IČO, IČ DPH,sídlo,číslo zmluvy a faktúry, deň jej odoslania a splatnosti, označenia banky a číslo účtu, faktúrovanú sumu, označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

5.3.Ak faktúra nebude obsahovať uvedené údaje,je objednávateľ oprávený ju vrátiť na doplnenie zhotoviteľovi,čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry.

5.4.Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia.

VI.
Zodpovednosť za vady

6.1.Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné a montážne práce v zmysle zmluvy sú vykonané riadne a v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady,ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.

6.2.Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela,ktoré boli spôsobené objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,alebo na ne upozorniť objednávateľa.

6.3.Záručná doba diela je 36 mesiacov a začína plynúť od odovzdania diela objednávateľovi.Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezoplatne odstrániť vady diela.

6.4.Objednávateľ sa zaväzuje,že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa.

6.5.V prípade,ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky,zaniká jeho právo zo zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1.Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvededné v čl.II.bod 4 po termíne,zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v člV.bod 1 za každý týždeň omeškania až do splnenia zmluvnej povinnosti

7.2.Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním závad v čase do 15 dní od ich reklamovania objednívateľom je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 0,05% za každý deň omeškania.

7.3.Ak objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v termíne do:termínu podpisu Zmluvy o dielo,zaplatí zmluvnú pokutu v sume 0,05% za každý týždeň omeškania

7.4.Ak objednávateľ neuhradí faktúru zhotoviteľa v lehote splatnosti posľa čl,V.bod 4 zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 0,05% za každý deň omeškania.

VIII.
Vyššia moc

8.1.Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady,ktoré nie sú závislé,ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu,napr.vojna,živelné pohromy,mobilizácia.

8.2.Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci,strana,ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc,požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahy k predmetu,cene a čase jej plnenia.V prípade,že nebude možná dohoda,môže strana,ktorá sa na vyššiu moc odvolala odstúpiť od zmluvy.Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú adresu.

8.3.V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany.

IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1.Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného uváženia,ako i na kontrolných dňoch určených zhotoviteľom po ich predchádzajúcej vzájomnej dohode.

9.2.Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať na výkone autorského dozoru v rozsahu svojho diela spôsobom a formou,ktorú si účastníci dohodnú po uzavretí tejto zmluvy vo forme dodatku.

9.3.Účastníci zmluvného vzťahu sa zaväzujú,že obchodné a technické informácie,ktoré im boli zverené,nesprístupnia v prospech tretích osôb,bez písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán,alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely než sú dohodnuté v zmluve.

9.4.Zmluva je uzavretá okamihom,kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane.Meniť,alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov,ktoré budú potvrdené a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.

9.5.Ak v tejto zmlue nie je uvedené niečo iné,použijú sa primerané ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.6.Táto zmluva je vypracovaná v štyroch exemplároch,z ktorých tri sú pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa: 4. 6. 2007

Štefan Varga - IMOT-SK
925 07 MOSTOVÁ 350

.....
za zhotoviteľa

Posádková správa budov
BRATISLAVA

.....
za objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančné krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 4.6.2007 .....
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 4.6.2007 .....
Podpis oprávnenej osoby

Krycí list ponuky

TEERAG-ASDAG Slovakia s.r.o.

Štefan Varga MAZA PODĽA ZP,		JKSO :
Objekt : KJB, Veliteľská budova, Telocvičňa, Doz. autoparku		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Bratislava Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Štefan Varga 92507 Mostová	IČO : Mostová 356	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	346 495 Sk	za M3 OP	1 M	346 495 Sk	za M
1 M2 ZP	346 495 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	346 495 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	9 252,00		9 252,00
2	PSV :	337 243,28		337 243,28
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	346 495,28		346 495,28

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	346 495,28
22	NIE JE PLATCA DPH	
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	346 495,28
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Štefan Varga-IMOT-SK 925 07 MOSTOVÁ 350

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing MARTIN BEDNÁR cenár odpočty

Odberateľ : **Posádková správa budov Bratislava**
Projektant :
Dodávateľ : **Štefan Varga**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Štefan Varga
Objekt : KJB, Veliteľská budova, Telocvičňa, Doz. autoparku

Výrobná kalkulácia - náklady

TEERAG-ASDAG Slovakia s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	36,000	kus	257,00	9 252,00	2 607,48	2 639,88	929,16			2 157,89	917,59
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,071	m3	2 730,00	194,59	5,41 za kus						
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,433	m3	2 520,00	1 092,26	30,34 za kus						
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,071	m3	2 730,00	194,59	5,41 za kus						
		Materiál lešenový v používaní	0,121	m3	9 280,00	1 125,84	31,27 za kus						
		Omietkár	17,640	Nh	108,00	1 905,12	52,92 za kus						
		Stavebný tesár	4,932	Nh	79,40	391,60	10,88 za kus						
		Stavebný robotník HSV	4,320	Nh	79,40	343,00	9,53 za kus						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**9 252,00**	**Sk**			**2 607,48**	**2 639,88**	**929,16**			**2 157,89**	**917,59**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**9 252,00**	**Sk**			**2 607,48**	**2 639,88**	**929,16**			**2 157,89**	**917,59**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
2	783812130	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +2x email	421,000	m2	297,00	125 037,00	59 209,44	20 506,91	7 220,15			29 022,88	9 077,62
		UNIBAL farba fermežová biela O 2025	84,200	kg	108,00	9 093,60	21,60 za kus						
		EMOLEX email vonkajší biely 0 2117	117,880	kg	159,00	18 742,92	44,52 za kus						
		Tmel emulzný disperzný V 5011	362,060	kg	81,50	29 507,89	70,09 za kus						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	7,578	kg	48,50	367,53	0,87 za kus						
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	2,315	100 ks	352,00	815,05	1,94 za kus						
		Ostatný materiál pre nátery	682,020	Sk	1,00	682,02	1,62 za kus						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	2,526	Nh	79,40	200,56	0,48 za kus						
		Maliar, natierač	229,445	Nh	88,50	20 305,88	48,23 za kus						
3	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	421,000	m2	36,50	15 366,50	8 382,11	2 201,83	774,64			3 116,19	891,73
		Fermena fermež napúšťacia 01000	71,570	kg	112,00	8 015,84	19,04 za kus						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	7,578	kg	48,50	367,53	0,87 za kus						
		Maliar, natierač	30,733	Nh	71,60	2 200,48	5,23 za kus						
		783 - Nátery spolu :	**140 403,50**	**Sk**			**67 591,55**	**22 708,74**	**7 994,79**			**32 139,07**	**9 969,35**
		784 - Maľby											

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
4	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	912,900	m2	27,00	24 648,30	100,41	7 677,48	2 702,18			10 865,75	3 302,45
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,273	100 ks	377,00	103,24	0,11 za kus						
		Maliar, natierač	86,725	Nh	88,50	7 675,20	8,41 za kus						
5	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	3 043,000	m2	43,00	130 849,00	20 388,10	34 477,19	12 141,57			48 794,66	15 047,48
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	1,825	m3	41,50	75,77	0,02 za kus						
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,912	100 ks	377,00	344,16	0,11 za kus						
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	897,685	kg	21,50	19 300,22	6,34 za kus						
		Ostatný materiál pre maľby	669,460	Sk	1,00	669,46	0,22 za kus						
		Maliar, natierač	389,504	Nh	88,50	34 471,10	11,33 za kus						
6	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	310,000	m	5,80	1 798,00	49,60	548,70	192,20			776,55	230,95
		Beloba zinková L 3	0,325	kg	123,00	40,03	0,13 za kus						
		Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	0,139	kg	63,00	8,78	0,03 za kus						
		Glej kostný vo vreciach	0,003	kg	56,50	0,17	0,00 za kus						
		Maliar, natierač	6,200	Nh	88,50	548,70	1,77 za kus						
7	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	104,000	m2	63,50	6 604,00	4 175,60	755,04	266,24			1 068,58	338,54
		Email syntetický univerzálny biely S2071	14,560	kg	188,00	2 737,28	26,32 za kus						
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	6,240	kg	211,00	1 316,64	12,66 za kus						
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	2,080	kg	58,50	121,68	1,17 za kus						
		Maliar, natierač	8,528	Nh	88,50	754,72	7,26 za kus						
8	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	3 043,000	m2	5,80	17 649,40	1 186,77	5 112,24	1 795,37			7 235,22	2 319,80
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	6,086	kg	195,00	1 186,77	0,39 za kus						
		Maliar, natierač	57,817	Nh	88,50	5 116,80	1,68 za kus						
9	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	2 282,250	m2	6,70	15 291,07	1 574,75	4 244,98	1 483,46			6 007,80	1 980,08
		Mydlo priemyselné mazľavé 40% plech. 9kg	57,056	kg	27,50	1 569,04	0,69 za kus						
		Maliar, natierač	47,927	Nh	88,50	4 241,56	1,86 za kus						
		784 - Maľby spolu :	**196 839,78**	**Sk**			**27 475,24**	**52 815,64**	**18 581,02**			**74 748,56**	**23 219,30**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**337 243,28**	**Sk**			**95 066,79**	**75 524,38**	**26 575,81**			**106 887,63**	**33 188,65**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**337 243,28**	**Sk**			**95 066,79**	**75 524,38**	**26 575,81**			**106 887,63**	**33 188,65**
		Za rozpočet celkom :	**346 495,28**	**Sk**			**97 674,27**	**78 164,26**	**27 504,97**			**109 045,52**	**34 106,24**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 4 strán.

v Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riaditeľ sekcie ľudských zdrojov
BRATISLAVA

Anna Jendeková