PSB-RsL-37-19/2009

ID 13087

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-39-10/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Krátky Dušan - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka 0960 /472 257 riaditeľ PSB Ružomberok
Odborný dozor objednávateľa:	Stanislav Ondrík 0960/ 472 254
Telefón :	0960 503 210
Fax :	0960 503 202
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**SLOKO, s. r. o.**
Sídlo:	Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík - konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Slovík - konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ján Kozoň - zamestnanec spoločnosti
vo veciach stavebných:	Jaroslav Prozbík - zamestnanec spoločnosti
IČO :	36 430 013
IČDPH:	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Námestovo
Číslo účtu:	1981026658/0200
Telefón:	043/5524648
Fax:	043/5522285
Register:	Obchodný register, Okresného súdu Žilina, Sro, vložka číslo 16161/L
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo

„Liptovský Mikuláš AOS - Oprava soc. zariadení v b. č. 4 sekcia C m.č. 115, 116, 117".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **15.06.2009**
termín ukončenia prác: **17.07.2009**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**14 293,18 €**	
DPH 19 %	**2 715,70 €**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**17 008,88 €**	***(512 409,52 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,1260 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Ružomberok, u. Zárevúca 2, 034 01 Ružomberok.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 12.6.2009

Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 12.6.2009

SLOKO s. r. o.
Kubranská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36420013
DIČ: 2020024070

Ján Slovík
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Ján JAGELKA RABČA

a: PSB Ružomberok		č. 93990311	JKSO :
Objekt : L.Mikuláš-AOS-Oprava soc.zariadení v b.č.4, sekcia C m.č.115,116,117		č. 9053009	Rozpočet :
			Spracoval : Jagelka
Miesto :		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	17 009 EUR	za M3 OP	1 M	17 009 EUR za M
	1 M2 ZP	17 009 EUR	za M2 ZP		
	1 M2 UP	17 009 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	6 082,94	146,25	6 229,19
2	PSV :	5 929,05	1 763,89	7 692,94
3	MCE :	141,56	229,49	371,05
4	iné :			
5	Súčet :	12 153,55	2 139,63	14 293,18

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 12.6.2009 *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	14 293,18
22	DPH 19 % z : 14 293,18	2 715,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	17 008,88

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	430 596,34
	Cena s DPH	512 409,52
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo ODIS A10

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Jagelka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: PSB Ružomberok **Objekt : L.Mikuláš-AOS-Oprava soc.zariadení v b.č.4, sekcia C m.č.115,116,117**

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
ÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNE PRÁCE	**171,41**	**157,66**	**13,75**	*5 163,78*	0,768
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**196,50**	**196,50**		*5 919,76*	0,983
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**12,00**	**12,00**		*361,51*	0,454
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**1 909,77**	**1 777,27**	**132,50**	*57 533,82*	15,121
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**3 939,50**	**3 939,50**		*118 681,38*	0,356
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**6 229,18**	**6 082,93**	**146,25**	*187 660,25*	17,681
ÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**521,37**	**521,37**		*15 706,91*	0,067
- IZOLÁCIE	**521,37**	**521,37**		*15 706,91*	0,067
721 - Vnútorná kanalizácia	**512,38**	**512,38**		*15 436,08*	0,047
722 - Vnútorný vodovod	**615,56**	**615,56**		*18 544,33*	0,079
725 - Zariadovacie predmety	**1 358,74**	**1 324,34**	**34,40**	*40 933,52*	0,131
- ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**2 486,69**	**2 452,29**	**34,40**	*74 913,93*	0,256
733 - Rozvod potrubia	**89,04**	**89,04**		*2 682,30*	0,012
734 - Armatúry	**21,00**	**21,00**		*632,65*	0,001
735 - Vykurovacie telesá	**211,19**	**211,19**		*6 362,31*	0,049
- ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**321,23**	**321,23**		*9 677,25*	0,063
763 - Konštrukcie - drevostavby	**508,03**	**508,03**		*15 304,85*	0,295
766 - Konštrukcie stolárske	**304,57**	**39,57**	**265,00**	*9 175,39*	0,069
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**231,18**	**213,33**	**17,85**	*6 964,47*	0,001
KONŠTRUKCIE	**1 043,77**	**760,92**	**282,85**	*31 444,71*	0,365
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	**572,18**	**261,51**	**310,67**	*17 237,43*	0,471
- PODLAHY	**572,18**	**261,51**	**310,67**	*17 237,43*	0,471
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	**2 505,82**	**1 369,86**	**1 135,97**	*75 490,45*	1,564
783 - Nátery	**177,34**	**177,34**		*5 342,48*	0,016
784 - Maľby	**64,56**	**64,56**		*1 944,78*	0,012
- DOKONČOVACIE PRÁCE	**2 747,72**	**1 611,75**	**1 135,97**	*82 777,72*	1,593
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**7 692,96**	**5 929,07**	**1 763,89**	*231 757,96*	2,815
ÁCE A DODÁVKY M					
21 - 155 Elektromontáže	**336,85**	**129,36**	**207,49**	*10 147,94*	0,015
24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	**34,20**	**12,20**	**22,00**	*1 030,31*	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**371,05**	**141,56**	**229,49**	*11 178,25*	0,015
Za rozpočet celkom :	**14 293,18**	**12 153,56**	**2 139,63**	*430 596,46*	20,512

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : L.Mikuláš-AOS-Oprava soc.zariadení v b.č.4, sekcia C m.č.115,116,117

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11	12.	
16	553300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm	5,000	kus	**26,50**	*798,34*		**132,50**	*3 991,70*	0,053		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 909,77**	**EUR**			**1 777,27**	**132,50**	*57 533,82*	**15,121**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
17	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	49,500	m2	**4,94**	*148,82*	**244,53**		*7 366,71*	0,291		19
18	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	76,000	m2	**2,28**	*68,69*	**173,28**		*5 220,23*	0,002		19
19	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	6,960	m2	**3,18**	*95,80*	**22,13**		*666,78*	0,005	1,817	19
20	965043431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2	3,884	m3	**92,50**	*2 786,66*	**359,27**		*10 823,37*		8,545	19
21	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	19,120	m2	**2,14**	*64,47*	**40,92**		*1 232,67*		0,382	19
22	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	4,000	kus	**0,40**	*12,05*	**1,60**		*48,20*			19
23	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	5,740	m2	**8,70**	*262,10*	**49,94**		*1 504,43*	0,007	0,436	19
24	971033131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	7,000	kus	**0,72**	*21,69*	**5,04**		*151,84*		0,007	19
25	971033341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	3,000	kus	**4,53**	*136,47*	**13,59**		*409,41*	0,001	0,162	19
26	973031813	Vysek. kapies pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm	8,800	m	**8,30**	*250,05*	**73,04**		*2 200,40*		0,079	19
27	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	63,000	m	**2,33**	*70,19*	**146,79**		*4 422,20*	0,032	0,252	19
28	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	38,000	m	**2,96**	*89,17*	**112,48**		*3 388,57*	0,019	0,228	19
29	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	99,560	m2	**5,75**	*173,22*	**572,47**		*17 246,23*		6,073	19
30	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	99,560	m2	**2,81**	*84,65*	**279,76**		*8 428,17*		6,770	19
31	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	24,751	t	**9,75**	*293,73*	**241,32**		*7 270,07*			19
32	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	321,763	t	**0,32**	*9,64*	**102,96**		*3 101,89*			19
33	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	24,751	t	**8,10**	*244,02*	**200,48**		*6 039,75*			19
34	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	297,012	t	**0,93**	*28,02*	**276,22**		*8 321,43*			19
35	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	24,751	t	**26,00**	*783,28*	**643,53**		*19 386,86*			19
36	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	17,681	t	**21,50**	*647,71*	**380,14**		*11 452,16*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 939,50**	**EUR**			**3 939,50**		*118 681,38*	**0,356**	**24,751**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**6 229,18**	**EUR**			**6 082,93**	**146,25**	*187 660,25*	**17,881**	**24,751**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : L.Mikuláš-AOS-Oprava soc.zariadeni v b.č.4, sekcia C m.č.115,116,117

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
37	711193121	Izolácia proti vlhkosti vodor. AQUAFIN 2K	19,120	m2	**26,50**	*798,34*	**506,68**		*15 264,24*	0,067		19
38	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	5,067	%	**2,90**	*87,37*	**14,69**		*442,67*			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**521,37**	**EUR**			**521,37**		*15 706,91*	**0,067**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**521,37**	**EUR**			**521,37**		*15 706,91*	**0,067**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
39	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	17,600	m	**14,10**	*424,78*	**248,16**		*7 476,07*	0,026		19
40	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	8,400	m	**15,30**	*460,93*	**128,52**		*3 871,79*	0,017		19
41	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	8,560	m	**9,85**	*296,74*	**84,32**		*2 540,10*	0,003		19
42	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	4,000	kus	**1,79**	*53,93*	**7,16**		*215,70*			19
43	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	3,000	kus	**2,37**	*71,40*	**7,11**		*214,20*			19
44	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	4,000	kus	**3,00**	*90,38*	**12,00**		*361,51*			19
45	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	34,560	m	**0,58**	*17,47*	**20,05**		*603,88*			19
46	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	5,073	%	**1,00**	*30,13*	**5,07**		*152,83*			19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**512,38**	**EUR**			**512,38**		*15 436,08*	**0,047**		
		722 - Vnútorný vodovod										
47	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	17,300	m	**12,40**	*373,56*	**214,52**		*6 462,63*	0,034		19
48	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	11,800	m	**19,00**	*572,39*	**224,20**		*6 754,25*	0,038		19
49	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	17,300	m	**1,20**	*36,15*	**20,76**		*625,42*	0,002		19
50	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	11,800	m	**1,01**	*30,43*	**11,92**		*359,04*	0,001		19
51	722190402	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	12,000	kus	**5,40**	*162,68*	**64,80**		*1 952,16*			19
52	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	29,100	m	**1,52**	*45,79*	**44,23**		*1 332.53*	0,005		19
	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	29,100	m	**0,98**	*29,52*	**28,52**		*859.13*			19
	509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	2,000	kus	**1,47**	*44,29*	**2,94**		*88,57*			19
		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	6,119	%	**0,60**	*18,08*	**3,67**		*110.59*			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : L.Mikuláš-AOS-Oprava soc.zariadení v b.č.4, sekcia C m.č.115,116,117

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**615,56**	**EUR**			**615,56**		*18 544,33*	**0,079**		
		725 - Zariaďovacie predmety										
56	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4,000	súbor	**5,05**	*152,14*	**20,20**		*608,55*		0,076	19
57	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	4,000	súbor	**157,00**	*4 729,78*	**628,00**		*18 919,13*	0,116		19
58	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	4,000	kus	**3,19**	*96,10*	**12,76**		*384,41*	0,001		19
59	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	4,000	súbor	**3,36**	*101,22*	**13,44**		*404,89*		0,076	19
60	725211603	Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mmm	4,000	súbor	**75,00**	*2 259,45*	**300,00**		*9 037,80*	0,004		19
61	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	4,000	súbor	**6,00**	*180,76*	**24,00**		*723,02*			19
62	551014350	Rúrka pripojovacia T63 10x300	4,000	kus	**2,85**	*85,86*		**11,40**	*343,44*	0,001		19
63	551115240	Ventil rohový s čapom KE 90T 3/8	4,000	kus	**5,75**	*173,22*		**23,00**	*692,90*	0,001		19
64	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	4,000	súbor	**1,97**	*59,35*	**7,88**		*237,39*		0,004	19
65	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	4,000	kus	**78,50**	*2 364,89*	**314,00**		*9 459,56*	0,007		19
66	998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	13,547	%	**0,30**	*9,04*	**4,06**		*122,43*			19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**1 358,74**	**EUR**			**1 324,34**	**34,40**	*40 933,52*	**0,131**	**0,156**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 486,69**	**EUR**			**2 452,29**	**34,40**	*74 913,93*	**0,256**	**0,156**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		733 - Rozvod potrubia										
67	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	8,600	m	**10,20**	*307,29*	**87,72**		*2 642,65*	0,012		19
68	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,877	%	**1,50**	*45,19*	**1,32**		*39,65*			19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**89,04**	**EUR**			**89,04**		*2 682,30*	**0,012**		
		734 - Armatúry										
69	734231214	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 3/4	2,000	kus	**10,50**	*316,32*	**21,00**		*632,65*	0,001		19
		734 - Armatúry spolu :	**21,00**	**EUR**			**21,00**		*632,65*	**0,001**		
		735 - Vykurovacie telesá										
	735111353	Vykur. telesá liat. článkové Kalor-3 500/160 so zákl. náter.	1,640	m2	**51,50**	*1 551,49*	**84,46**		*2 544,44*	0,041		19
	11810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	6,240	m2	**1,02**	*30,73*	**6,37**		*191,75*		0,144	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : L.Mikuláš-AOS-Oprava soc.zariadení v b.č 4, sekcia C m.č.115,116,117

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12.	
72	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	6,240	m2	**9,20**	*277,16*	**57,41**		*1 729,47*	0,008		19
73	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	48,000	m2	**0,37**	*11,15*	**17,76**		*535,04*			19
74	735221831	Demontáž registrov z rúrok hlad. DN 80 dl. do 3m pram. 1	1,000	kus	**6,85**	*206,36*	**6,85**		*206,36*		0,014	19
75	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	48,000	m2	**0,70**	*21,09*	**33,60**		*1 012,23*			19
76	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	2,064	%	**2,30**	*69,29*	**4,75**		*143,01*			19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**211,19**	**EUR**			**211,19**		*6 362,31*	**0,049**	**0,158**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**321,23**	**EUR**			**321,23**		*9 677,25*	**0,063**	**0,158**	
		76 - KONŠTRUKCIE										
		763 - Konštrukcie - drevostavby										
77	763132110	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	19,820	m2	**24,00**	*723,02*	**475,68**		*14 330,34*	0,295		19
78	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	4,757	%	**6,80**	*204,86*	**32,35**		*974,52*			19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**508,03**	**EUR**			**508,03**		*15 304,85*	**0,295**		
		766 - Konštrukcie stolárske										
79	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	5,000	kus	**7,55**	*227,45*	**37,75**		*1 137,26*			19
80	611601262	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 biele+kovanie	5,000	kus	**53,00**	*1 596,68*		**265,00**	*7 983,39*	0,069		19
81	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	3,028	%	**0,60**	*18,08*	**1,82**		*54,74*			19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**304,57**	**EUR**			**39,57**	**265,00**	*9 175,39*	**0,069**		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
82	767132812	Demontáž priečok z plechu zváraných	6,720	m2	**11,00**	*331,39*	**73,92**		*2 226,91*		0,121	19
83	767581802	Demontáž podhľadov, lamely	19,820	m2	**4,96**	*149,42*	**98,31**		*2 961,60*		0,079	19
84	767582800	Demontáž podhľadov, roštov	19,820	m2	**1,35**	*40,67*	**26,76**		*806,08*		0,040	19
85	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	3,000	kus	**4,17**	*125,63*	**12,51**		*376,88*		0,003	19
86	549136440	Vložka dozická fab	3,000	ks	**5,95**	*179,25*		**17,85**	*537,75*	0,001		19
87	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,293	%	**0,80**	*24,10*	**1,83**		*55,25*			19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**231,18**	**EUR**			**213,33**	**17,85**	*6 964,47*	**0,001**	**0,243**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 043,77**	**EUR**			**760,92**	**282,85**	*31 444,71*	**0,365**	**0,243**	
		77 - PODLAHY										

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : L.Mikuláš-AOS-Oprava soc.zariadeni v b.č.4, sekcia C m.č.115,116,117

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12.	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
88	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	19,400	m2	**12,40**	*373,56*	**240,56**		*7 247,11*	0,095		19
89	597637000	Dlaž. neglaz. slin TAURUS 300x300x9 I	19,788	m2	**15,70**	*472,98*		**310,67**	*9 359,30*	0,376		19
90	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	5,512	%	**3,80**	*114,48*	**20,95**		*631,02*			19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**572,18**	**EUR**			**261,51**	**310,67**	*17 237,43*	**0,471**		
		77 - PODLAHY spolu :	**572,18**	**EUR**			**261,51**	**310,67**	*17 237,43*	**0,471**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
91	781471209	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu	76,280	m2	**15,40**	*463,94*	**1 174,71**		*35 389,37*	0,178		19
92	597670800	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT2 I	77,806	m2	**14,60**	*439,84*		**1 135,97**	*34 222,17*	1,245		19
93	781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	18,600	m	**7,85**	*236,49*	**146,01**		*4 398,70*	0,141		19
94	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	24,567	%	**2,00**	*60,25*	**49,13**		*1 480,21*			19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**2 505,82**	**EUR**			**1 369,86**	**1 135,97**	*75 490,45*	**1,564**		
		783 - Nátery										
95	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	8,580	m2	**4,99**	*150,33*	**42,81**		*1 289,81*	0,002		19
96	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	8,580	m2	**2,32**	*69,89*	**19,91**		*599,69*	0,001		19
97	783324140	Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+1x email	6,240	m2	**7,10**	*213,89*	**44,30**		*1 334,70*	0,002		19
98	783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	6,240	m2	**1,93**	*58,14*	**12,04**		*362,81*	0,001		19
99	783894612	Náter omietok stropov ekolog. riediteľ vodou SADAKRINOM bielym pre sadr. 2x	19,820	m2	**2,94**	*88,57*	**58,27**		*1 755,47*	0,011		19
		783 - Nátery spolu :	**177,34**	**EUR**			**177,34**		*5 342,48*	**0,016**		
		784 - Maľby										
100	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	32,440	m2	**0,28**	*8,44*	**9,08**		*273,63*	0,003		19
101	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	32,440	m2	**1,71**	*51,52*	**55,47**		*1 671,15*	0,010		19
		784 - Maľby spolu :	**64,56**	**EUR**			**64,56**		*1 944,78*	**0,012**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 747,72**	**EUR**			**1 811,75**	**1 135,97**	*82 777,72*	**1,593**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**7 692,96**	**EUR**			**5 929,07**	**1 763,89**	*231 757,96*	**2,815**	*0,556*	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt L.Mikuláš-AOS-Oprava soc.zariadení v b.č.4, sekcia C m.č 115,116,117

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11	12.	
		M21 - 155 Elektromontáže										
102	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	4,000	kus	**1,04**	*31,33*	**4,16**		*125,32*			19
103	345600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	4,000	kus	**0,11**	*3,31*		**0,44**	*13,26*			19
104	210010311	Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia	3,000	kus	**2,19**	*65,98*	**6,57**		*197,93*			19
105	345604D000	Škatuľa KO odbočná : 6400-211 (68/2-1902) (D72x42) s viečkom	3,000	kus	**0,17**	*5,12*		**0,51**	*15,36*			19
106	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	6,000	kus	**0,63**	*18,98*	**3,78**		*113,88*			19
107	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	3,000	kus	**3,17**	*95,50*	**9,51**		*286,50*			19
108	345350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	3,000	kus	**6,05**	*182,26*		**18,15**	*546,79*			19
109	210110003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	1,000	kus	**3,74**	*112,67*	**3,74**		*112,67*			19
110	345363A021	Prepínač rad.5 : 3558A-05940 B, Tango IP44, zapustený, biely	1,000	kus	**7,15**	*215,40*		**7,15**	*215,40*			19
111	210200059	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	1,000	kus	**8,00**	*241,01*	**8,00**		*241,01*			19
112	210200071	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x100W	5,000	kus	**8,00**	*241,01*	**40,00**		*1 205,04*			19
113	3483E0166	Svietidlo strop., nástен. žiarovk. 511 26 02 Ž 100 W IP 54	6,000	kus	**22,00**	*662,77*		**132,00**	*3 976,63*	0,015		19
114	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	12,000	m	**0,67**	*20,18*	**8,04**		*242,21*			19
115	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	12,000	m	**0,42**	*12,65*		**5,04**	*151,84*			19
116	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	68,000	m	**0,67**	*20,18*	**45,56**		*1 372,54*			19
117	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	68,000	m	**0,65**	*19,58*		**44,20**	*1 331,57*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**336,85**	**EUR**			**129,36**	**207,49**	*10 147,94*	**0,015**		
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su										
118	240010135	Ventilátor univerzálny UV 2	1,000	kus	**12,20**	*367,54*	**12,20**		*367,54*			19
119	4291C0111	Ventilátor axiálny malý TDM 100	1,000	kus	**22,00**	*662,77*		**22,00**	*662,77*			19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**34,20**	**EUR**			**12,20**	**22,00**	*1 030,31*			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**371,05**	**EUR**			**141,56**	**229,49**	*11 178,25*	**0,015**		
		Za rozpočet celkom :	**14 293,18**	**EUR**			**12 153,56**	**2 139,63**	*430 596,46*	**20,512**	**25,308**	

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Stanislav Ondrík
OR – stavbár PSB - RK

PSB-RVL-37-19/2009

ID 13087

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-39-10/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Krátky Dušan - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka 0960 /472 257 riaditeľ PSB Ružomberok
Odborný dozor objednávateľa:	Stanislav Ondrík 0960/ 472 254
Telefón :	0960 503 210
Fax :	0960 503 202
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**SLOKO, s. r. o.**
Sídlo:	Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík - konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Slovík - konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ján Kozoň - zamestnanec spoločnosti
vo veciach stavebných:	Jaroslav Prozbík - zamestnanec spoločnosti
IČO :	36 430 013
IČDPH:	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Námestovo
Číslo účtu:	1981026658/0200
Telefón:	043/5524648
Fax:	043/5522285
Register:	Obchodný register, Okresného súdu Žilina, Sro, vložka číslo 16161/L
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).