PSB- 252-4/2007

ZMLUVA O DIELO č. : PSB - 252/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	**:Slovenská republika**
		Ministerstvo obrany
	Zastúpené	: **Posádková správa budov**
	Sídlo	: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 00805424
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182
		č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: z. Jozef Lettrich, č. tlf.: 0960/452471
1.2	**Zhotoviteľ**	: **Ján Slovík – súkromný podnikateľ**
	Sídlo	: Kliňanská cesta 567
		029 01 Námestovo
	Zastúpený	: Ján Slovík
	Vybavuje	: Ján Slovík tel.:0903805531
	Telefón, fax	: 043/5524648
		fax : 043/5522285
	IČO	: 10850201
	IČ DPH	: SK1020467096
	Bankové spojenie	: VÚB Námestovo
	Číslo účtu	: 120849332/0200

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu v Námestove, číslo živnost. registra : 507-2553.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Názov predmetu zmluvy: **Demolácie vojenského objektu RTH Sielnica a vojenského objektu - zameriavacia stanica Badín**
Miesto stavby: vojenský objekt Sielnica, vojenský objekt Badín.

2.2. Predmetom zmluvy je demolácia objektov : Sielnica - bunkre, budova pre rádiolokátor, oplotenie ; Badín – trafostanica stožiarová, spevnené plochy.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 13. 8. 2007
Ukončenie prác: 26. 10. 2007

3.2 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3 Ak zhotoviteľ ukončí práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať práce aj v skoršom termíne.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že práce podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena bez DPH :	
RTH Sielnica :	1 603 220,96 Sk
Zameriavacia stanica Badín:	77 446,12 Sk
Spolu cena bez DPH:	1 680 667,08 Sk
DPH 19 %	319 326,80 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH :zaokrúhlene: 1 999 994,00 Sk
Slovom: Jedenmiliónedeväťstodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatštyri slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí prác spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.6 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.



7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela po uplatnení reklamácie objednávateľom a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.



10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Kozoň.

10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Jozef Lettrich.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 12. 6. 2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

z. Jozef Lettrich

Dátum: 12.6.2007 .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Ing. Anna Veselá

Dátum: 12.6.2007 .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Banská Bystrica	č. 60970214	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Demolácie budov rádiolokátor 1,2 a okopových bunkrov	č. 7021402	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	1 907 833 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 907 833 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	1 907 833 Sk	za M2 ZP	1 M	1 907 833 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 603 220,96		1 603 220,96
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 603 220,96		1 603 220,96

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ Kliňanská cesta č. 567 029 01 Námestovo IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467[illegible] Tel: 043/5524 648 Fax: 043/552[illegible]

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 603 220,96
22	DPH 19 % z : 1 603 220,96	304 612,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 907 833,00

F	Odpočet - prípočet	

POSÁDKOVÁ LETECKÁ OPRAVOVŇA
BANSKÁ BYSTRICA

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Banská Bystrica

Objekt :Demolácie budov rádiolokátor 1,2 a okopových bunkrov

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	363 651,30	363 651,30		0,016		22,68
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 239 569,66	1 239 569,66		0,581	540,638	77,31
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 603 220,96	1 603 220,96		0,597	540,638	
Za rozpočet celkom :	1 603 220,96	1 603 220,96		0,597	540,638	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Banská Bystrica
Objekt :Demolácie budov rádiolokátor 1,2 a okopových bunkrov

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm	540,000	m2	7,10	3 834,00	939,60	1 139,40	399,60			931,37	424,03	16,2
2	111203202	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 10000 m2	540,000	m2	43,50	23 490,00		9 293,40	3 272,40			7 596,61	3 327,59	130,1
3	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	432,000	m3	209,00	90 288,00		30 723,84	10 812,96	7 058,88		29 382,05	12 310,27	364,6
4	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	216,000	m3	21,00	4 536,00		1 544,40	544,32	371,52		1 487,04	588,72	18,3
5	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	2 072,700	m3	79,00	163 743,30		43 858,33	15 441,61	28 478,89		53 068,98	22 895,47	619,7
6	181201103	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 5 bez zhutnenia	10 800,000	m2	7,20	77 760,00		17 712,00	6 264,00	17 604,00		25 121,50	11 058,50	248,4
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**363 651,30**	**Sk**			**939,60**	**104 271,37**	**36 734,89**	**53 513,29**		**117 587,55**	**50 604,58**	**1 397,4**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
7	961055111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	67,770	m3	4 650,00	315 130,50		78 613,20	27 671,84	63 099,96		102 410,18	43 335,30	920,2
8	962052211	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	92,576	m3	2 980,00	275 876,48	2 793,94	68 512,72	24 116,04	54 220,83		88 785,54	37 447,39	803,0
9	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	64,920	m3	2 620,00	170 090,40	8 899,23	43 104,93	15 173,10	28 296,03		52 342,58	22 274,52	555,3
10	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	540,638	t	269,00	145 431,62		22 349,97	7 866,28		47 884,30	47 220,15	20 110,90	317,8
11	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	4 327,680	t	8,90	38 516,35					20 643,03	12 480,77	5 392,54	
12	979087111	Nakladanie sute	540,638	t	98,50	53 252,84		6 303,83	2 216,61	20 111,73		17 312,43	7 308,22	88,6
13	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	309,120	t	780,00	241 113,60				241 113,60				
14	998012021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	0,598	t	264,00	157,87		54,47	19,17	11,32		51,38	21,51	0,7
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 239 589,66**	**Sk**			**11 693,17**	**218 939,14**	**77 063,07**	**406 853,49**	**68 527,34**	**320 603,03**	**135 890,40**	**2 685,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 603 220,96**	**Sk**			**12 632,77**	**323 210,51**	**113 797,96**	**460 366,78**	**68 527,34**	**438 190,58**	**186 494,98**	**4 083,4**
		Za rozpočet celkom :	**1 603 220,96**	**Sk**			**12 632,77**	**323 210,51**	**113 797,96**	**460 366,78**	**68 527,34**	**438 190,58**	**186 494,98**	**4 083,4**

Kryci list rozpočtu

Stavba : PSB Banská Bystrica	č. 60970214	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Demolácia Zamerávacia stanica Badín	č. 7021401	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	92 161 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	92 161 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	92 161 Sk	za M2 ZP	1 M	92 161 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	72 669,18	1 296,94	73 966,12
2	PSV :	3 480,00		3 480,00
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	76 149,18	1 296,94	77 446,12

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	77 446,12
22	DPH 19 % z : 77 446,12	14 714,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	92 161,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ Kliňanská cesta č. 567 029 01 Námestovo IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096 Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Banská Bystrica
Objekt :Demolácia Zamerávacia stanica Badín

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	9 627,08	8 330,14	1 296,94	3,413		12,43
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	64 339,04	64 339,04		0,095	23,066	83,07
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	73 966,12	72 669,18	1 296,94	3,508	23,066	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 480,00	3 480,00		0,005	0,116	4,49
76 - KONŠTRUKCIE	3 480,00	3 480,00		0,005	0,116	4,49
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 480,00	3 480,00		0,005	0,116	
Za rozpočet celkom :	77 446,12	76 149,18	1 296,94	3,514	23,182	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Banská Bystrica
Objekt :Demolácia Zamerávacia stanica Badín

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	12,096	m3	515,00	6 229,44		2 420,16	851,92	68,70		2 019,83	868,81	28,0
2	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	6,048	m3	146,00	883,00		340,01	119,68	14,57		286,75	121,97	3,9
3	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	14,229	m3	79,00	1 124,09		301,08	106,00	195,50		364,31	157,18	4,2
4	583336880	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B	3,413	t	380,00	1 296,94	1 296,94							
5	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	8,000	m2	11,70	93,60		10,56	3,68	31,44		27,64	20,28	0,1
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**9 627,08**	**Sk**			**1 296,94**	**3 071,83**	**1 081,29**	**310,22**		**2 698,53**	**1 168,25**	**36,4**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
6	961055111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	2,133	m3	4 650,00	9 918,45		2 474,28	870,94	1 986,01		3 223,27	1 363,93	28,9
7	962052314	Búranie pilierov železobetónových	7,478	m3	3 210,00	24 004,38	1 922,89	5 747,59	2 023,17	4 082,09		7 166,22	3 062,41	68,0
8	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23,182	t	269,00	6 235,95		958,34	337,29		2 053,22	2 024,75	862,33	13,6
9	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	324,548	t	8,90	2 888,47					1 548,09	935,98	404,40	
10	979087111	Nakladanie sute	23,182	t	98,50	2 283,42		270,30	95,04	862,37		742,35	313,36	3,8
11	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	23,182	t	780,00	18 081,96				18 081,96				
12	998012021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	3,509	t	264,00	926,37		319,66	112,53	66,42		301,46	126,29	4,4
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**64 339,04**	**Sk**			**1 922,89**	**9 770,18**	**3 438,99**	**25 078,86**	**3 601,32**	**14 394,03**	**6 132,74**	**118,8**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**73 966,12**	**Sk**			**3 219,83**	**12 842,01**	**4 520,29**	**25 389,08**	**3 601,32**	**17 092,56**	**7 301,00**	**155,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
13	767996802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg	116,000	kg	30,00	3 480,00	593,92	504,60	177,48	99,76		818,58	1 285,66	5,8
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**3 480,00**	**Sk**			**593,92**	**504,60**	**177,48**	**99,76**		**818,58**	**1 285,66**	**5,8**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**3 480,00**	**Sk**			**593,92**	**504,60**	**177,48**	**99,76**		**818,58**	**1 285,66**	**5,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 480,00**	**Sk**			**593,92**	**504,60**	**177,48**	**99,76**		**818,58**	**1 285,66**	**5,8**
		Za rozpočet celkom :	**77 446,12**	**Sk**			**3 813,75**	**13 346,61**	**4 697,77**	**25 488,84**	**3 601,32**	**17 911,14**	**8 586,66**	**161,0**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-252/2007 (PSB-252-4/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen