ZMLUVA O DIELO PSB ZV-446-14/2009
uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Zvolen
	V zastúpení		Ing. Tomáš Tóth, riaditeľ
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000171928/8180
	Tel.	:	0960 463 381
1.2.	**Dodávateľ**	:	**HONT-stav s.r.o. Krupina** Kuzmányho 22 963 01 Krupina
	V zastúpení	:	Jozef Ličko - konateľ
	IČO	:	31578756
	DIČ	:	2020474115
	IČ pre DPH	:	SK2020474115
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s. Krupina
	Číslo účtu	:	0071629148/0900
	Tel.	:	045 551 1030

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,vložka 965/S

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Výstavba oplotenia Vlkanová.
2.2. Miesto stavby: Vlkanová
2.3. Predmetom zmluvy je: 450 bm priehľadného oplotenia

Práce HSV :
1- Zemné práce
- výkop základových pätiek 0,6*0,6*1m *251 ks
2 – Základy
- základové pätky pod oceľové stĺpy oplotenia 0,6*0,6*1,2m*151 ks
- základové pätky pod oceľové vzpery oplotenia 0,6*0,6*1,2m*100 ks

Práce PSV :
3 – Oceľové doplnkové konštrukcie
- osadenie stĺpov z pozinkovaného valcovaného profilu Ø 50 dl. 3m, 151 ks
- osadenie spier z pozinkovaného valcovaného profilu Ø 50 dl. 3 m 100 ks
- nadstavba pre ostnatý drôt z pozinkovaného valcovaného profilu L40/40 dl. 0,4m, 302 ks
- oplotenie z poplastovaného oceľového pletiva + V=2,2mm, 150*3m
- napínací drôt pozinkovaný Ø 4 mm, 1800 m
- viazací drôt pozinkovaný 15 kg
- nadstavba 2*3 rady z poplastovaného ostnatého drôtu

2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA ZVOLEN

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 20.10.2009
Ukončenie prác: 30.11.2009

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**30 252,10 €**
DPH	**5 747,90 €**
Cena celkom s DPH	**36 000,00 €** **(1 084 535,97 Sk)**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZVOLEN

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Jozef Ličko ml.

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jozef Letrich.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2	PSB Zvolen
Výtlačok č. 3	HONT-stav s.r.o. Krupina

Vo Zvolene dňa 20.10.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba oplotenia Vlkanová	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Vlkanová
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ministerstvo Obrany SR , PSB Zvolen	30845572	
Projektant			
Zhotoviteľ	Hont - stav s.r.o	31578756	SK2020474115
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	Jozef Ličko		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 14 396,86	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 7 697,21	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 8 158,30	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	30 252,37	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	30 252,37
24	DPH 19,00 % z 30 252,37	5 747,95
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**36 000,32**

Celkové náklady v	SKK
Celkom bez DPH	911 382,90
Cena s DPH	1 084 545,64
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Zariad. staveniska

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

HONT stav s.r.o.
Ul. Kuzmányho 22
963 01 KRUPINA

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

4

Dvere:

Cenový návrh

Stavba: **Výstavba oplotenia Vlkanová**
Objekt:
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: **1 EUR = 30,1260 SKK**
Objednávateľ: Ministerstvo Obrany SR , PSB Zvolen
Zhotoviteľ: Hont - stav s.r.o

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**0,000**	**14 396,858**	**14 396,858**	**433 719,744**	**272,521**
		1	**Zemné práce**					**0,000**	**676,400**	**676,400**	**20 377,226**	**0,000**
1	001	111103203	Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom období trávnatého porastu hustého	m2	675,000	0,120	3,615	0,000	81,000	81,000	2 440,206	0,000
2	001	131101102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3 s rozprestretím zeminy	m3	108,432	5,491	165,422	0,000	595,400	595,400	17 937,020	0,000
		2	**Zakladanie**					**0,000**	**11 668,368**	**11 668,368**	**351 521,254**	**257,840**
3	011	275313521	Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15	m3	65,232	107,610	3 241,859	0,000	7 019,616	7 019,616	211 472,952	155,115
4	011	275313521	Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15	m3	43,200	107,610	3 241,859	0,000	4 648,752	4 648,752	140 048,303	102,725
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**					**0,000**	**2 052,090**	**2 052,090**	**61 821,263**	**14,680**
5	015	338171112	Dodávka a osadenie stĺpika oceľového , pozink. D50mm do výšky	ks	151,000	13,590	409,412	0,000	2 052,090	2 052,090	61 821,263	14,680
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**7 697,212**	**8 158,300**	**15 855,512**	**477 663,155**	**0,964**
		740	**Silnoprúd**					**0,000**	**1 254,400**	**1 254,400**	**37 790,054**	**0,000**
6	740	748261007	Dodávka a montáž rohového,vsperového stĺpika D50mm	ks	100,000	12,544	377,901	0,000	1 254,400	1 254,400	37 790,054	0,000
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**					**7 697,212**	**6 903,900**	**14 601,112**	**439 873,100**	**0,964**
7	767	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	450,000	8,142	245,286	0,000	3 663,900	3 663,900	110 378,651	0,000
8	313	3133102300	FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/2,00/25 RETIC	ks	18,000	195,534	5 890,657	3 519,612	0,000	3 519,612	106 031,831	0,684
9	767	767912110	Montáž oplotenia ostnatého drôtu, od 3 do 3,5m pomocou oceľových L profilov	m	450,000	7,200	216,907	0,000	3 240,000	3 240,000	97 608,240	0,000
10	158	1584264000	Drôt ostnatý poplast	m	2 800,000	1,492	44,948	4 177,600	0,000	4 177,600	125 854,378	0,280
			Celkom					**7 697,212**	**22 555,158**	**30 252,370**	**911 382,899**	**273,485**

Hont stav s.r.o
Kupeckého 22
[illegible]

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB -446-14/2009



.....
Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen