119/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 119 /2007 - Z
uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **SR zastúpená MO SR**
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Eduard SNIŽIK – SNIŽIK**

Adresa : **SNP 270/95, 076 03 HRAŇ**

Zastúpený: **SNIŽIK Eduard**

IČO: **43 315 887**
DIČ: **1075494233 – nie je platcom DPH!**

Bankové spoj.: **VÚB - TREBIŠOV**
Číslo účtu: **2210857853/0200**
Číslo telefónu: **0905270140**
Živnostenský list: **Živ. register č. 870-11020, TREBIŠOV**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Oprava bleskozvodovej sústavy na budovách – skladoch - ochrana pred indukčnými výbojmi v objekte PMS Trnava pri Laborci**

Miesto: **objekt PMS Trnava pri Laborci**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude**: objekt PMS Trnava pri Laborci**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **12.11.2007**

Ukončenie : **27.11.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **PMS Trnava pri Laborci** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **PMS Trnava pri Laborci** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Sadzba DPH 19%, výška DPH : **Nie je platcom DPH !**

Cena spolu : ***125.000,00 Sk***

slovom : **Jednostodvadsaťpäťtisícslovenskýchkorún 00/100**

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú nepristupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, montážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ montážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ montážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ montážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v ***4 vyhotoveniach***, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 12.11.2007

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 12.11.2007

SNIŽIK
SNP270/95, 07603 HRAŇ
IČO 42315887

Eduard SNIŽIK
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

ROZPOČET PRE OPRAVU SUSTAVY OCHRANY PRED INDUKČNYMI VYBOJMI

Obstaravateľ : MO SR , PSB Michalovce

Miesto stavby: PMS Trnava pri Laborci

Uchadzač : SNIŽIK - Eduard Snižik SNP 270/95 07603 Hraň
tel. 0918 539100

V Trebišove 22.10.2007

na vedomie :
. Vladimír TLAČIT

Stavebná správa Michalovce

SNIŽIK
SNP270/95,07603 HRAŇ
IČO 43315881

CENOVÁ PONUKA

SNIŽIK – Eduard Snižik SNP 270/95 07603 Hraň Tel.0918539100

Obstarvateľ – MO SR, PSB UŽHORODSKA 1,07101 MICHALOVCE

Ponuka obsahuje cenu
ocenenia prace za 1 prac.hod v sume 250 Sk.

Nie som platcom DPH.

Z 142 409,40

Material bude dokladovany dodacim listom
účtovany vo VC sučasnej ponuky trhu.

ÚVEDLI V ČINNOSŤ PRACOVNÍCI
ČINNÍ ODPOČÍVAJÚCI

MINISTERSTVO OBRANY SR
Odbor ekonomiky a majetku
TRENČÍN

Vypracoval Eduard SNIŽIK 20.okt.2007

SNIŽIK
SNP270/95,07603 HRAŇ
IČO 43315687

CENOVA PONUKA

SNIŽIK - Eduard Snižik SNP 270/95 07603 Hraň Tel.0918539100

Obstarvateľ - MO SR, PSB UŽHORODSKA 1,07101 MICHALOVCE

Rozpočet pre opravu sustavy ochrany pred indukčnymi vybojmi na PMS Trnava pri Laborci - sklad municie č.1 .

Popis prac - rozpočtovane v HZS :				
Demontaž pôvodnych pospojovacich vedeni ochrany pred indukčnymi vybojmi.....	hod.	5	250,00	1250,00
Demontaž kovovych dielov odvetra-vacich okienok.....	hod.	3	250,00	750,00
Nakladka a odvoz kovoveho demont-ovaneho materialu do dielne pre očistenie od korozie a starych naterov pieskovanim.....	hod.	1	250,00	250,00
Očistenie odvetravacich okienok pieskovanim	m^2	2	242,00	484,00
Nater kovovych dielov odvetravacich okienok zinkovohlinikovym naterom, stavebne osadenie uvedenych dielov	hod.	12	250,00	3000,00
Vymena vodičov FEZN 50mm na sustave ochrany pred indukčnymi vybojmi, vymena svoriek,podpier vedenia ...	hod.	9	250,00	2250,00
Upevnenie jestvujucich podpier pospojovacieho vedenia,očistenie a nater jestvujucich podpier vede-nia /nedemontovanych/ od starych naterov	hod.	4	250,00	1000,00
Cena za prevedenie prac	Sk	.....		8984,00

ROZPIS HODINOVÝCH SADZIEB DO FAKTÚRY

CENOVÁ PONUKA

SNIŽIK - Eduard Snižik SNP 270/95 07603 Hraň Tel.0918539100

Obstarvateľ - MO SR, PSB UŽHORODSKA 1,07101 MICHALOVCE

Rozpočet pre opravu sustavy ochrany pred indukčnymi vybojmi na PMS Trnava pri Laborci - sklad municie č.2 .

Popis prac - rozpočtovane v HZS :

Demontaž pôvodnych pospojovacich vedeni ochrany pred indukčnymi vybojmi.....	hod.	11	250,00	2750,00
Demontaž kovovych dielov odvetravacich okienok.....	hod.	12,5	250,00	3125,00
Nakladka a odvoz kovoveho demontovaneho materialu do dielne pre očistenie od korozie a starych naterov pieskovanim.....	hod.	4,3	250,00	1075,00
Očistenie odvetravacich okienok pieskovanim	m²	6	242,00	1452,00
Nater kovovych dielov odvetravacich okienok zinkovohlinikovym naterom, stavebne osadenie uvedenych dielov	hod.	33	250,00	8250,00
Vymena vodičov FEZN 50mm na sustave ochrany pred indukčnymi vybojmi, vymena svoriek,podpier vedenia ...	hod.	19	250,00	4750,00
Upevnenie jestvujucich podpier pospojovacieho vedenia,očistenie a nater jestvujucich podpier vedenia /nedemontovanych/ od starych naterov	hod.	7	250,00	1750,00
Cena za prevedenie prac	Sk	.....		23152,00

ROZPIS HODINOVÝCH SADZIEB DO FAKTÚRY

CENOVÁ PONUKA

SNIŽIK - Eduard Snižik SNP 270/95 07603 Hraň Tel.0918539100

Obstarvateľ - MO SR, PSB UŽHORODSKA 1,07101 MICHALOVCE

Rozpočet pre opravu sustavy ochrany pred indukčnymi vybojmi na PMS Trnava pri Laborci - sklad municie č.3 .

Popis prac - rozpočtovane v HZS :

Demontaž pôvodnych pospojovacich vedeni ochrany pred indukčnymi vybojmi.....	hod.	4	250,00	1000,00
Demontaž kovovych dielov odvetravacich okienok.....	hod.	1,5	250,00	375,00
Nakladka a odvoz kovoveho demontovaneho materialu do dielne pre očistenie od korozie a starych naterov pieskovanim.....	hod.	3	250,00	750,00
Očistenie odvetravacich okienok pieskovanim	m²	1	242,00	242,00
Nater kovovych dielov odvetravacich okienok zinkovohlinikovym naterom, stavebne osadenie uvedenych dielov	hod.	8	250,00	2000,00
Vymena vodičov FEZN 50mm na sustave ochrany pred indukčnymi vybojmi, vymena svoriek,podpier vedenia ...	hod.	7	250,00	1750,00
Upevnenie jestvujucich podpier pospojovacieho vedenia,očistenie a nater jestvujucich podpier vedenia /nedemontovanych/ od starych naterov	hod.	4	250,00	1000,00
Cena za prevedenie prac	Sk	.....		7117,00

ROZPIS HZS DO FAKTÚRY

CENOVA PONUKA

SNIŽIK - Eduard Snižik SNP 270/95 07603 Hraň Tel.0918539100

Obstarvateľ - MO SR, PSB UŽHORODSKA 1,07101 MICHALOVCE

Rozpočet pre opravu sustavy ochrany pred indukčnymi vybojmi na PMS Trnava pri Laborci - sklad municie č.4 .

Popis prac - rozpočtovane v HZS :				
Demontaž pôvodnych pospojovacich vedeni ochrany pred indukčnymi vybojmi.....	hod.	11	250,00	2750,00
Demontaž kovovych dielov odvetravacich okienok.....	hod.	12,5	250,00	3125,00
Nakladka a odvoz kovoveho demontovaneho materialu do dielne pre očistenie od korozie a starych naterov pieskovanim.....	hod.	4,3	250,00	1075,00
Očistenie odvetravacich okienok pieskovanim	m^2	6	242,00	1452,00
Nater kovovych dielov odvetravacich okienok zinkovohlinikovym naterom, stavebne osadenie uvedenych dielov	hod.	33	250,00	8250,00
Vymena vodičov FEZN 50mm na sustave ochrany pred indukčnymi vybojmi, vymena svoriek,podpier vedenia ...	hod.	19	250,00	4750,00
Upevnenie jestvujucich podpier pospojovacieho vedenia,očistenie a nater jestvujucich podpier vedenia /nedemontovanych/ od starych naterov	hod.	7	250,00	1750,00
Cena za prevedenie prac	Sk	.....		23152,00

Rozpis HZS do kalkulácie

CENOVÁ PONUKA

SNIŽIK - Eduard Snižik SNP 270/95 07603 Hraň Tel.0918539100

Obstarvateľ - MO SR, PSB UŽHORODSKA 1,07101 MICHALOVCE

Rozpočet pre opravu sustavy ochrany pred indukčnymi vybojmi na PMS Trnava pri Laborci - sklad municie č.5 _

Popis prac - rozpočtovane v HZS :				
Demontaž pôvodnych pospojovacich vedeni ochrany pred indukčnymi vybojmi.....	hod.	5	250,00	1250,00
Demontaž kovovych dielov odvetravacich okienok.....	hod.	3	250,00	750,00
Nakladka a odvoz kovoveho demontovaneho materialu do dielne pre očistenie od korozie a starych naterov pieskovanim.....	hod.	1	250,00	250,00
Očistenie odvetravacich okienok pieskovanim	m²	2	242,00	484,00
Nater kovovych dielov odvetravacich okienok zinkovohlinikovym naterom, stavebne osadenie uvedenych dielov	hod.	12	250,00	3000,00
Vymena vodičov FEZN 50mm na sustave ochrany pred indukčnymi vybojmi, vymena svoriek,podpier vedenia ...	hod.	9	250,00	2250,00
Upevnenie jestvujucich podpier pospojovacieho vedenia,očistenie a nater jestvujucich podpier vedenia /nedemontovanych/ od starych naterov	hod.	4	250,00	1000,00
Cena za prevedenie prac	Sk		.....	8984,00

Rozpis nie je tabuľka

CENOVA PONUKA

SNIŽIK – Eduard Snižik SNP 270/95 07603 Hraň Tel.0918539100

Obstarvateľ – MO SR, PSB UŽHORODSKA 1,07101 MICHALOVCE

Rozpočet pre opravu sustavy ochrany pred indukčnymi vybojmi na PMS Trnava pri Laborci – sklad municie č.6 .

Popis prac – rozpočtovane v HZS :				
Demontaž pôvodnych pospojovacich vedeni ochrany pred indukčnymi vybojmi.....	hod.	11	250,00	2750,00
Demontaž kovovych dielov odvetra-vacich okienok.....	hod.	12,5	250,00	3125,00
Nakladka a odvoz kovoveho demont-ovaneho materialu do dielne pre očistenie od korozie a starych naterov pieskovanim.....	hod.	4,3	250,00	1075,00
Očistenie odvetravacich okienok pieskovanim	m²	6	242,00	1452,00
Nater kovovych dielov odvetravacich okienok zinkovohlinikovym naterom, stavebne osadenie uvedenych dielov	hod.	33	250,00	8250,00
Vymena vodičov FEZN 50mm na sustave ochrany pred indukčnymi vybojmi, vymena svoriek,podpier vedenia ...	hod.	19	250,00	4750,00
Upevnenie jestvujucich podpier pospojovacieho vedenia,očistenie a nater jestvujucich podpier vede-nia /nedemontovanych/ od starych naterov	hod.	7	250,00	1750,00
Cena za prevedenie prac	Sk	.....		23152,00

CENOVA PONUKA

SNIŽIK - Eduard Snižik SNP 270/95 07603 Hraň Tel.0918539100

Obstarvateľ - MO SR, PSB UŽHORODSKA 1,07101 MICHALOVCE

Rozpočet pre opravu sustavy ochrany pred indukčnymi vybojmi na PMS Trnava pri Laborci - sklad municie č.7 .

Popis prac - rozpočtovane v HZS :				
Demontaž pôvodnych pospojovacich vedeni ochrany pred indukčnymi vybojmi.....	hod.	4	250,00	1000,00
Demontaž kovovych dielov odvetravacich okienok.....	hod.	1,5	250,00	375,00
Nakladka a odvoz kovoveho demontovaneho materialu do dielne pre očistenie od korozie a starych naterov pieskovanim.....	hod.	3	250,00	750,00
Očistenie odvetravacich okienok pieskovanim	m²	1	242,00	242,00
Nater kovovych dielov odvetravacich okienok zinkovohlinikovym naterom, stavebne osadenie uvedenych dielov	hod.	8	250,00	2000,00
Vymena vodičov FEZN 50mm na sustave ochrany pred indukčnymi vybojmi, vymena svoriek,podpier vedenia ...	hod.	7	250,00	1750,00
Upevnenie jestvujucich podpier pospojovacieho vedenia,očistenie a nater jestvujucich podpier vedenia /nedemontovanych/ od starych naterov	hod.	4	250,00	1000,00
Cena za prevedenie prac	Sk	.....		7117,00

ROZPIS HZS DO FAKTÚRY

CENOVA PONUKA

SNIŽIK - Eduard Snižik SNP 270/95 07603 Hraň Tel.0918539100

Obstarvateľ - MO SR, PSB UŽHORODSKA 1,07101 MICHALOVCE

Rozpočet pre opravu sustavy ochrany pred indukčnymi vybojmi na PMS Trnava pri Laborci - sklad municie č.ii.

Popis prac - rozpočtovane v HZS :

Demontaž pôvodnych pospojovacich vedeni ochrany pred indukčnymi vybojmi.....	hod.	4	250,00	1000,00
Demontaž kovovych dielov odvetravacich okienok.....	hod.	1,5	250,00	375,00
Nakladka a odvoz kovoveho demontovaneho materialu do dielne pre očistenie od korozie a starych naterov pieskovanim.....	hod.	3	250,00	750,00
Očistenie odvetravacich okienok pieskovanim	m^2	1	242,00	242,00
Nater kovovych dielov odvetravacich okienok zinkovohlinikovym naterom, stavebne osadenie uvedenych dielov	hod.	8	250,00	2000,00
Vymena vodičov FEZN 50mm na sustave ochrany pred indukčnymi vybojmi, vymena svoriek,podpier vedenia ...	hod.	7	250,00	1750,00
Upevnenie jestvujucich podpier pospojovacieho vedenia,očistenie a nater jestvujucich podpier vedenia /nedemontovanych/ od starych naterov	hod.	4	250,00	1000,00
Cena za prevedenie prac	Sk	.....		7117,00

POZRIS HZS DO FAKTÚR

Materialove naklady - PMS Trnava pri Laborci budova č.1 2

Porevizne opravy ochrany pred účinkami indukčnych vybojov, v PMS Trnava pri Laborci.

1.	Svorka spojovacia Ss	ks	26	21,80	566,80
2.	Podpera vedenia PV04	ks	6	17,20	103,20
3.	Vodič ALFE 50mm2	kg	35	38,60	1351,80
4.	Svorka SP01	ks	6	33,50	201,00
5.	Ochranny uholnik	ks	1	168,10	168,10
6.	Držiak ochr.uholnika	ks	2	34,70	69,40
7.	Svorka skušobna SZ	ks	2	44,80	89,60
8.	Označovaci štitok z pvc	ks	2	5,20	10,40
9.	Cementove lepidlo BAUKLEBER	kg	10	9,30	93,00
10.	Odvetravacie okno 250x500mm	ks	0	325,70	0,00
11.	Svorka okapova SO	ks	3	35,40	106,20
12.	Zinkovohlinikova nater.hmota	kg	2	186,70	373,40
13.	Sadra stavebna	kg	2	12,60	25,20
14.	Spojovaci material /skrutky,matice pozinkovane ,texove skrutky /	Sk	.....		100,00
	Spolu dodavka materialov.....				3278,10

Materialove naklady - PMS Trnava pri Laborci budova č.2 3

Porevizne opravy ochrany pred učinkami indukčnych vybojov, v PMS Trnava pri Laborci.

1.	Svorka spojovacia Ss	ks	62	21,80	1351,60
2.	Podpera vedenia PV04	ks	14	17,20	240,80
3.	Vodič FEZN 50mm2	kg	65	38,60	2509,00
4.	Svorka SP01	ks	15	33,50	502,50
5.	Ochranny uholnik	ks	0	188,10	0,00
6.	Držiak ochr.uholnika	ks	0	34,70	0,00
7.	Svorka skušobna SZ	ks	5	44,80	224,00
8.	Označovaci štitok z pvc	ks	8	5,20	41,60
9.	Cementove lepidlo BAUKLEBER	kg	45	9,30	418,50
10.	Odvetravacie okno 250x500mm	ks	1	325,70	325,70
11.	Svorka okapova žľabova	ks	8	35,40	283,20
12.	Zinkovohlinikova nater.hmota	kg	4	186,70	746,80
13.	Sadra stavebna	kg	6	12,60	75,60
14.	Svorka okapova /pre odtok.ruru/	ks	2	111,80	223,60
15.	Spojovaci material /skrutky,matice pozinkovane ,texove skrutky /	Sk	.....		100,00
	Spolu dodavka materialov.....				7042,90

Materialove naklady - PMS Trnava pri Laborci budova č.3

Porevizne opravy ochrany pred účinkami indukčnych vybojov, v PMS Trnava pri Laborci.

1.	Svorka spojovacia Ss	ks	21	21,80	457,80
2.	Podpera vedenia PV04	ks	7	17,20	120,40
3.	Vodič ALFE 50mm2	kg	15	38,60	579,00
4.	Svorka SP01	ks	3	33,50	100,50
5.	Ochranny uholnik	ks	0	188,10	0,00
6.	Držiak ochr.uholnika	ks	0	34,70	0,00
7.	Svorka skušobna SZ	ks	2	44,80	89,60
8.	Označovaci štitok z pvc	ks	4	5,20	20,80
9.	Cementove lepidlo BAUKLEBER	kg	7	9,30	65,10
10.	Odvetravacie okno 250x500mm	ks	0	325,70	0,00
11.	Svorka okapova SO	ks	2	35,40	70,80
12.	Zinkovohlinikova nater.hmota	kg	1	186,70	186,70
13.	Sadra stavebna	kg	2	12,60	25,20
14.	Spojovaci material /skrutky,matice pozinkovane ,texove skrutky /	Sk	.....		50,00
	Spolu dodavka materialov.....				1765,90

Materialove naklady - PMS Trnava pri Laborci budova č.4 5

Porevizne opravy ochrany pred účinkami indukčnych vybojov, v PMS Trnava pri Laborci.

1.	Svorka spojovacia Ss	ks	64	21,80	1395,20
2.	Podpera vedenia PV04	ks	10	17,20	172,00
3.	Vodič FEZN 50mm2	kg	65	38,60	2509,00
4.	Svorka SP01	ks	15	33,50	502,50
5.	Ochranny uholnik	ks	1	186,10	188,10
6.	Držiak ochr.uholnika	ks	0	34,70	0,00
7.	Svorka skušobna SZ	ks	2	44,80	89,60
8.	Označovaci štitok z pvc	ks	8	5,20	41,60
9.	Cementove lepidlo BAUKLEBER	kg	45	9,30	418,50
10.	Odvetravacie okno 250x500mm	ks	3	325,70	977,10
11.	Svorka okapova žľabova	ks	8	35,40	283,20
12.	Zinkovohlinikova nater.hmota	kg	4	186,70	746,80
13.	Sadra stavebna	kg	6	12,60	75,60
14.	Svorka okapova /pre odtok.ruru/	ks	2	111,80	223,60
15.	Spojovaci material /skrutky,matice pozinkovane ,texove skrutky /	Sk	.....		100,00
	Spolu dodavka materialov.....				7722,80

Materialove naklady - PMS Trnava pri Laborci budova č.5 6

Porevizne opravy ochrany pred účinkami indukčnych vybojov, v PMS Trnava pri Laborci.

1.	Svorka spojovacia Ss	ks	26	21,80	566,80
2.	Podpera vedenia PV04	ks	6	17,20	103,20
3.	Vodič ALFE 50mm2	kg	35	38,60	1351,80
4.	Svorka SP01	ks	6	33,50	201,00
5.	Ochranny uholnik	ks	1	188,10	188,10
6.	Držiak ochr.uholnika	ks	2	34,70	69,40
7.	Svorka skušobna SZ	ks	2	44,80	89,60
8.	Označovaci štitok z pvc	ks	2	5,20	10,40
9.	Cementove lepidlo BAUKLEBER	kg	10	9,30	93,00
10.	Odvetravacie okno 250x500mm	ks	0	325,70	0,00
11.	Svorka okapova SD	ks	3	35,40	106,20
12.	Zinkovohlinikova nater.hmota	kg	2	186,70	373,40
13.	Sadra stavebna	kg	2	12,60	25,20
14.	Spojovaci material /skrutky,matice pozinkovane ,texove skrutky /	Sk	.....		100,00
	Spolu dodavka materialov.....				3278,10

Materialove naklady - PMS Trnava pri Laborci budova č.5 7

Porevizne opravy ochrany pred účinkami indukčnych vybojov, v PMS Trnava pri Laborci.

1.	Svorka spojovacia Ss	ks	64	21,80	1395,20
2.	Podpera vedenia PV04	ks	14	17,20	240,80
3.	Vodič FEZN 50mm2	kg	65	38,60	2509,00
4.	Svorka SP01	ks	15	33,50	502,50
5.	Ochranny uholnik	ks	1	188,10	188,10
6.	Držiak ochr.uholnika	ks	0	34,70	0,00
7.	Svorka skušobna SZ	ks	2	44,80	89,60
8.	Označovaci štitok z pvc	ks	8	5,20	41,60
9.	Cementove lepidlo BAUKLEBER	kg	45	9,30	418,50
10.	Odvetravacie okno 250x500mm	ks	0	325,70	0,00
11.	Svorka okapova žľabova	ks	8	35,40	283,20
12.	Zinkovohlinikova nater.hmota	kg	4	186,70	746,80
13.	Sadra stavebna	kg	6	12,60	75,60
14.	Svorka okapova /pre odtok.ruru/	ks	2	111,80	223,60
15.	Spojovaci material /skrutky,matice pozinkovane ,texove skrutky /	Sk	.....		100,00
	Spolu dodavka materialov.....				6814,50

Materialove naklady - PMS Trnava pri Laborci budova č.7

Porevizne opravy ochrany pred účinkami indukčnych vybojov, v PMS Trnava pri Laborci.

1.	Svorka spojovacia Ss	ks	18	21,80	392,40
2.	Podpera vedenia PV04	ks	4	17,20	68,80
3.	Vodič ALFE 50mm2	kg	15	38,60	579,00
4.	Svorka SP0i	ks	2	33,50	67,00
5.	Ochranny uholnik	ks	1	188,10	188,10
6.	Držiak ochr.uholnika	ks	2	34,70	69,40
7.	Svorka skušobna SZ	ks	1	44,80	44,80
8.	Označovaci štitok z pvc	ks	2	5,20	10,40
9.	Cementove lepidlo BAUKLEBER	kg	6	9,30	55,80
10.	Odvetravacie okno 250x500mm	ks	0	325,70	0,00
11.	Svorka okapova SO	ks	2	35,40	70,80
12.	Zinkovohlinikova nater.hmota	kg	1	186,70	186,70
13.	Sadra stavebna	kg	2	12,60	25,20
14.	Spojovaci material /skrutky,matice pozinkovane ,texove skrutky /	Sk	.....		50,00
	Spolu dodavka materialov.....				1808,40

Materialove naklady - PMS Trnava pri Laborci budova č.N 9

Porevizne opravy ochrany pred účinkami indukčnych vybojov, v PMS Trnava pri Laborci.

1.	Svorka spojovacia Ss	ks	18	21,80	392,40
2.	Podpera vedenia PV04	ks	4	17,20	68,80
3.	Vodič ALFE 50mm2	kg	15	38,60	579,00
4.	Svorka SP01	ks	2	33,50	67,00
5.	Ochranny uholnik	ks	0	188,10	0,00
6.	Držiak ochr.uholnika	ks	1	34,70	34,70
7.	Svorka skušobna SZ	ks	1	44,80	44,80
8.	Označovaci štitok z pvc	ks	4	5,20	20,80
9.	Cementove lepidlo BAUKLEBER	kg	6	9,30	55,80
10.	Odvetravacie okno 250x500mm	ks	1	325,70	325,70
11.	Svorka okapova SO	ks	2	35,40	70,80
12.	Zinkovohlinikova nater.hmota	kg	1	186,70	186,70
13.	Sadra stavebna	kg	2	12,60	25,20
14.	Spojovaci material /skrutky,matice pozinkovane ,texove skrutky /	Sk	.....		50,00
	Spolu dodavka materialov.....				1921,70

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-119/2007-Z



.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia