Zmluva o dielo č. : 171 / 2007

Podľa § 536 Obchodného zákonníka a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

171-116/2007

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ:**	Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR
	V zastúpení :	Posádková správa budov Bratislava Pri starom letisku 831 07 Bratislava
	Zastúpený :	riaditeľ posádkovej správy budov Ing. Štefan Kukumberg
	IČO :	00805025
	Bankové spojenie :	
	Číslo účtu :	7000171717/8180
	Nariadený orgán :	ÚSANM MO SR
	Telefón, fax :	0906/322036, 0960/322123

1.2.	**Zhotoviteľ:**	SASPPO s.r.o. Geologická 22 821 06 Bratislava
	Zastúpený:	Miroslav POTOČER
	IČO:	35 830 549
	IČ DPH:	SK2020247592
	Bankové spojenie:	
	Číslo účtu:	4020085804/3100
	Telefón, fax:	02/55647924, 02/55647925

1.3. „Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe podmienok zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 102 citovaného zákona a Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov."

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo **„Rekonštrukcia kotolne v objekte č.42 – veliteľské stanovisko„** v kasárňach Mierovo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nastáva nová lehota splatnosti a začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdávania objednávateľovi, za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu / ihneď / po oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu / ihneď / po oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov pri práci a je povinný zabezpečiť školenie o bezpečnosti pri práci odborne spôsobilou osobou.

Článok VII.
Vykonanie diela , kontrola a jeho prevzatie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú v článku **VI.** bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ ak bude požadovať od objednávateľa napojenie na zdroj elektrickej energie a vody, spotrebúvané množstvo bude riešené fakturáciou od PSB BA.

7.3. Objednávateľ poveruje kontrolovať a prevziať vykonané dielo pracovníka: **Ing. Dorociak**

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodli zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.2. Pre prípad omeškania s termínom plnenia predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. sú nasledovné:
3.1.1. Začatie realizácie diela: 5.12.2007
3.1.2. Dokončenie diela v termíne: 12.12.2007
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :
3.3.1. Zabezpečiť zhotoviteľovi vstup do objektov v ktorých sa má vykonať predmet diela , zbavených faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do : 27.11. 2007
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. a Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna ktorú nie je možné prekročiť.
4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

základ ceny pre DPH	: 336 115,39 Sk
DPH 19%	: 63 861,90 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**: 399 977,29 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Práce ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v **súpise vykonaných prác** a prebratím diela „ **zápisom z preberacieho konania** „ podpísaným zhotoviteľom a pracovníkom povereným objednávateľom.
5.1.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a pošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.2. Práce budú faktúrované na základe súpisov vykonaných prác .
5.1.3. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať náležitosti podľa Zákona č.222/2004 Z.z.
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok
5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Článok IX.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

10.1. Objednávateľ sa zavãzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa .
10.2. Objednávateľ i zhotoviteľ si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy ak by z druhej strany neboli dodržané jednotlivé články tejto zmluvy alebo dohody na zaistenie BOZP.
10.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavãzujú vyjadriť písomne do 3 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po túto dobu je dodatkom viazaná strana, ktorá ho podala.

Článok XI.
Zodpovednosť pri vykonaní prác

11.1. Pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi v plnom rozsahu zákona č. 314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami požiarnej ochrany a zabezpečiť poučenie, preškolenie pracovníkov o ochrane pred požiarmi osobou odborne spôsobilou a viesť prezenčnú listinu z preškolenia. Dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru /požiarna hliadka/. Vznik požiaru bez odkladu oznámiť na ohlasovni požiaru v objekte.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platí pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov.
12.4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch- 4 pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
12.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

V Bratislave 3. 12. 2007

V Bratislave : 3. 12. 2007

SASPPO s.r.o.
Geologická 22
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35 830 548

Za objednávateľa :
Ing. Štefan Kukumberg
riaditeľ

Za zhotoviteľa :
Miroslav Potôček
konateľ

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Mierovo - Rekopnštrukcia kotolne - Vykurovanie a elektroinštalácia		Miesto:	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	
Odberateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	399 977 Sk	1 M	399 977 Sk
1 M2 ZP	399 977 Sk		
1 M2 UP	399 977 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	292 372,80		292 372,80
3	MCE:	43 742,60		43 742,60
4	iné:			
5	Súčet:	336 115,40		336 115,40

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 336 115,40
podpis:		22	DPH 19% z: 336 115,40 63 861,90
dátum:		23	DPH 0% z:
		24	Sučet riadkov 21 až 23: 399 977,30
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
734 - Armatúry spolu :	292 372,80	0,00	292 372,80	0,00000	0,083
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	292 372,80	0,00	292 372,80	0,00000	0,083
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	292 372,80	0,00	292 372,80	0,00000	0,083
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	43 742,60	0,00	43 742,60	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	43 742,60	0,00	43 742,60	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	336 115,40	0,00	336 115,40	0,00000	0,083

SASPPO s.r.o.
Geologická 22
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35 830 549

Odberateľ: Posádková správa budov .

Dodávateľ: SASPPO s.r.o.

Stavba : MIEROVO - kotolňa .

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
			731 - Kotolne					
1	MAT	484 174800	Kotol elektro - 24 KW	2,000	kus	26 165,00	52 330,00	19
2	MAT	484 A09203	Radič kaskádový Y6066C1028 - 1582	1,000	kus	23 200,00	23 200,00	19
3	MAT	831 10VS703	Regulátor výkonu EFS-9252, rozsah 0...100%, IP20I, (MD)	1,000	kus	10 400,00	10 400,00	19
4	731	73124-9125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 23 do 35 kW	2,000	súbor	2 770,00	5 540,00	19
5	731	73134-1160	Hadice napúšťacie polyetylénové	5,000	m	106,00	530,00	19
6	731	73139-1813	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 20 m2	2,000	kus	473,00	946,00	19
7	731	73199-9904	Kotolne, HZS T4 - spustenie kotlov servisom	20,000	hod	284,00	5 680,00	19
8	731	73199-9905	Kotolne, HZS T5 - Vykurovacia skúška	72,000	hod	315,00	22 680,00	19
9	731	99873-1101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	0,319	t	2 090,00	666,71	19
10	731	99873-1193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre kotolne	0,319	t	980,00	312,62	19
			731 - Kotolne spolu :	122 285,33			122 285,33	
			732 - Strojovne					
11	731	73219-9100	Montáž orientačných štítkov	14,000	súbor	46,50	651,00	19
12	MAT	484 F09142	Anuloid HW 90 - 7719002304	1,000	kus	12 989,60	12 989,60	19
13	MAT	921 AN03121	Štítok popis. 3558A-A27 bez popisu	14,000	kus	14,30	200,20	19
14	731	73233-1517	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 110	2,000	súbor	3 690,00	7 380,00	19
15	731	73299-9904	Strojovne, HZS T4 -montáž anuloidu	6,000	hod	284,00	1 704,00	19
16	731	73299-9905	Strojovne, HZS T5 - Revízie tlakové	35,000	hod	315,00	11 025,00	19
17	731	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	0,660	t	1 210,00	798,60	19
18	731	99873-2193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre strojovne	0,660	t	670,00	442,20	19
			732 - Strojovne spolu :	35 190,60			35 190,60	
			733 - Rozvod potrubia					
19	731	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	4,000	m	261,00	1 044,00	19
20	731	73311-1106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	8,000	m	424,00	3 392,00	19
21	731	73311-1108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	20,000	m	590,00	11 800,00	19
22	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	4,000	m	30,00	120,00	19
23	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	8,000	m	25,50	204,00	19
24	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	8,000	m	28,00	224,00	19
25	731	73314-1112	Odvzdušňovacie nádoby, zberač vzd. ON13 2871 DN 50 0,25 dm3	2,000	kus	785,00	1 570,00	19
26	731	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	32,000	m	6,90	220,80	19
27	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,390	t	845,00	329,55	19
28	731	99873-3193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre potrubie UK	0,390	t	326,00	127,14	19
			733 - Rozvod potrubia spolu :	19 031,49			19 031,49	
			734 - Armatúry					
29	731	73413-4612	Ventily poistné prír. pružinové nárožné P13-217-540 II DN 25	2,000	súbor	3 750,00	7 500,00	19
30	731	73417-2112	Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. jednoznačné DN 25	4,000	súbor	640,00	2 560,00	19
31	731	73417-2114	Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. jednoznačné DN 50	4,000	súbor	965,00	3 860,00	19
32	731	73417-2213	Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. redukované DN 25/20	4,000	súbor	1 180,00	4 720,00	19
33	731	73417-2225	Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. redukované DN 65/50	4,000	súbor	2 060,00	8 240,00	19
34	731	73417-2229	Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. redukované DN 100/80	2,000	súbor	3 510,00	7 020,00	19
35	731	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	8,000	kus	80,50	644,00	19
36	MAT	484 528121	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1	4,000	kus	3 360,00	13 440,00	19
37	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	5,000	kus	57,50	287,50	19
38	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	2,000	kus	77,00	154,00	19
39	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	8,000	kus	90,50	724,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
40	731	73421-2110	Ventil odvzd. závit samočinný pre vykur.teles SV/4 AR DN15	4,000	kus	222,00	888,00	19
41	731	73422-1413	Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 1/2	5,000	kus	365,00	1 825,00	19
42	731	73422-1602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 1/2	5,000	kus	492,00	2 460,00	19
43	731	73422-1672	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R	5,000	kus	535,00	2 675,00	19
44	731	73424-2216	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 5/4	2,000	kus	439,00	878,00	19
45	731	73427-1136	Posúvač uzatváracií závitový Ve 3040 G 5/4	6,000	kus	595,00	3 570,00	19
46	731	73429-1114	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	4,000	kus	209,00	836,00	19
47	731	73429-1215	Filter závitový PICAL G 1	2,000	kus	321,00	642,00	19
48	MAT	436 1M0103	Úpravňa vody el.mag.EZV 25D 1"- 754 - ZTI	1,000	kus	3 760,00	3 760,00	19
49	MAT	436 1O0202	Úpravňa vody samostatná SMKZ-20 - 9999002 - ÚK	1,000	kus	23 200,00	23 200,00	19
50	731	73439-9124	Montáž kondenzačnej slučky zahnutej alebo stočenej	2,000	kus	125,00	250,00	19
51	731	73441-1143	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 160mm	2,000	kus	560,00	1 120,00	19
52	731	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	2,000	kus	1 760,00	3 520,00	19
53	731	73442-4921	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K71-481-716 M 20x1,5	2,000	kus	580,00	1 160,00	19
54	731	73449-3111	Ostatné meracie armatúry, ochranné záchytky so závitom do G 1	2,000	kus	675,00	1 350,00	19
55	731	73449-4121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	2,000	kus	359,00	718,00	19
56	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4 - montáž upravne vody	15,000	hod	284,00	4 260,00	19
57	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,421	t	640,00	269,44	19
			734 - Armatúry spolu :	102 530,94			102 530,94	
			735 - Vykurovacie telesá					
58	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	4,000	kus	84,50	338,00	19
59	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	4,000	kus	148,00	592,00	19
60	731	73515-9230	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1980mm okrem VSŽ a rúrk.	4,000	kus	294,00	1 176,00	19
			735 - Vykurovacie telesá spolu :	2 106,00			2 106,00	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	281 144,36			281 144,36	
			76 - KONŠTRUKCIE					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
61	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	37,000	kg	88,50	3 274,50	19
62	MAT	553 000113	Rektifikačný záves	38,000	kus	30,50	1 159,00	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	4 433,50			4 433,50	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	4 433,50			4 433,50	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			783 - Nátery					
63	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	32,000	m	45,00	1 440,00	19
			783 - Nátery spolu :	1 440,00			1 440,00	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 440,00			1 440,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	287 017,86			287 017,86	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
64	921	21329-0020	Spustenie MaR do prevádzky	10,000	hod	315,00	3 150,00	19
65	921	21329-0030	Skúšobná prevádzka	7,000	hod	315,00	2 205,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	5 355,00			5 355,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5 355,00			5 355,00	
			Rozpočet celkom :	292 372,86			292 372,86	

SASPPO s.r.o.
Georgická 22
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35 880 549

Odberateľ: Posádková správa budov .
Projektant:
Dodávateľ: SASPPO s. r. o.

Stavba : Mierovo - Kotolňa
Objekt : Rekonštrukcia kotolne
Časť : elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
			MATERIÁL									
1	MAT	345 705I02	Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 20 IEC, izolačná	22,000	m	14,00		308,00				
2	MAT	921 AN19927	Lišta MIK 40X40	16,000	kus	89,50		1 432,00				
3	MAT	345 351A201	Spínač rad.1S : 3553-25922 B, Praktik IP44, nástenný, biely	1,000	kus	183,00		183,00				
4	MAT	345 420A201	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B, Praktik IP44, nástenná s viečkom, bi	1,000	kus	99,50		99,50				
5	MAT	P-0 049R	Rozvádzač Rk	1,000	kus	8 910,00		8 910,00				
6	MAT	347 5P010	Žiarivka lineár. TL-D SUPER 36W/830	8,000	kus	108,00		864,00	0,00010	0,00080		
7	MAT	347 9P004	Zapalovač S 10 4-65W	8,000	kus	15,20		121,60	0,00010	0,00080		
8	MAT	348 3M0300	Svietidlo žiarivkové PEPS A2363PC nekomp. FL 2x36W IP 66	4,000	kus	1 100,00		4 400,00	0,00400	0,01600		
9	MAT	341 000M52	Vodič CY (H07V-U 16) 16,0 drôt, zel/žltý	9,000	m	67,00		603,00	0,00017	0,00153		
10	MAT	341 201M01	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	4,000	m	14,30		57,20				
11	MAT	341 201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	24,000	m	19,80		475,20				
12	MAT	341 201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	13,000	m	32,00		416,00				
13	MAT	341 201M48	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx10	28,000	m	209,00		5 852,00				
14	MAT	341 202M450	Kábel Cu jadro 1-CYKY-J 4x25 RM	18,900	m	430,27		8 132,10				
			MATERIÁL spolu :	31 853,60				31 853,60		0,01913		
			M21 - 155 Elektromontáže									
15	921	21001-0012	Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 23 mm (1523)	22,000	m	20,00	440,00					
16	921	21002-0521	Žľab káblový ZPA 40x40 úzky	16,000	m	113,00	1 808,00					
17	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	6,000	kus	15,00	90,00					
18	921	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	2,000	kus	22,50	45,00					
19	921	21010-0006	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	4,000	kus	63,50	254,00					
20	921	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových zmršť. záklopkou 4x16-25	2,000	kus	136,00	272,00					
21	921	21010-0258	Ukončenie káblov celoplastových zmršť. záklopkou do 5x4	2,000	kus	95,50	191,00					
22	921	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových zmršť. záklopkou 5x6-10	2,000	kus	116,00	232,00					
23	921	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	1,000	kus	107,00	107,00					
24	921	21011-1032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, priebežn	1,000	kus	139,00	139,00					
25	921	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50 kg	1,000	kus	365,00	365,00					
26	921	21020-1082	Svietidlo žiarivkové závesné IP66, 2x36W	4,000	kus	273,00	1 092,00					

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
27	921	21080-0549	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 16	9,000	m	25,00	225,00					
28	921	21081-0041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	4,000	m	25,00	100,00					
29	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	24,000	m	18,00	432,00					
30	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	13,000	m	25,00	325,00					
31	921	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	28,000	m	26,00	728,00					
32	921	21081-0109	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 4x25	18,000	m	35,00	630,00					
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	7 475,00			7 475,00					
			213 2 PPV a HZS									
33	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	5,000	hod	500,00	2 500,00					
34	921	21329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	6,000	hod	319,00	1 914,00					
			213 2 PPV a HZS spolu :	4 414,00			4 414,00					
			Rozpočet celkom :	43 742,60			11 889,00	31 853,60		0,01913		

zápis do faktúry

SASPPO s.r.o.
Geologická 22
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35 830 549

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 10 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

