ID 2421

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk-132- 3 / 2007

Ružomberok : 26. júla. 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 132 - 3 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH - SOR
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	BVM – ALARM SYSTÉM Žilinská cesta 27 013 11 Lietavská Lúčka
Zastúpený	:	p. Ján BELAN - direktor
IČO	:	14 217 554
IČ DPH	:	SK 1020536132
Bankové spojenie	:	Dexia banka Slovensko, pobočka Žilina
číslo účtu	:	3167416001/5600
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Koncesná listina č. j. ŽO-1992/06996/CR 1 zo dňa 2.11.1992. Zmena KL- č. j. Žo-98/04883/002. Zmena KL- č. j. OŽP-1/2007/02874-2/CR 1

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác **„Porevízne opravy PSN v objekte kasárni Mokraď** „v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 01. augusta. 2007
Ukončenie prác : 15. augusta. 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	84 025,00 Sk.
DPH	:	15 964,80 Sk.
Cena s DPH		99 989,80 Sk.

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu, v súlade s ponukovým rozpočtom. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác, preberie samostatný odborný referent Baltazár MARKECH. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, v súlade s ponukovým rozpočtom.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho prevzatia, vrátane skrytých závad.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3.V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osobách vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď.
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník.

V Ružomberku: 30. júla.2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Lietavskej Lúčke: 31. júla.2007.

JÁN BELAN
BVM - ALARM SYSTÉM
L. LUČKA

p. Ján BELAN
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-132 - 3 / 2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : BVM - ALARM SYSTÉM, Žilinská cesta 27, Lietavská Lúčka

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-132- 3 /2007 v priestoroch b. č. 23, 14, 13, 18, 03, 97,97 miestnosť DÚ, 98, 24 – Porevízne opravy PSN v objekte VÚ 1305 Mokraď.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami. Práce s nadrozmerným materiálom.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	:	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Ján BELAN	direktor

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-132 - 3 / 2007.

V Ružomberku: 30. júla. 2007.

---

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Lietavskej Lúčke 31. júla 2007.

---

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján BELAN

Krycí list rozpočtu

BVM - ALARM SYSTÉM

:OPRAVA PSN VU 1305 Mokrad	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina

Miesto : ~~VU1771 Ružomberok~~ Zmluva č. Dňa : 24.04.2006

Odberateľ : Posadková správa Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : BVM - ALARM SYSTÉM ZA	IČO : 14217554 Murgašová 2	DIČ : 1020536132 IČ DPH : SK1020536132
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	99 990 Sk	za M3 OP		1 M	99 990 Sk	za M
	1 M2 ZP	99 990 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	99 990 Sk	za M2 UP				

	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	66 014,00	18 011,00	84 025,00
4	iné :			
5	Súčet :	66 014,00	18 011,00	84 025,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	84 025,00
22	DPH 19 %z : 84 025,00	15 964,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 989,80
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JÁN BELAN
BVM - ALARM SYSTEM
L. LUČKA
IČO: 14 217 554 IČ DPH: SK1020536132

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

racoval : **BVM alarm**
SO :
Dátum : . .

Rozpočet - náklady

BVM - ALARM SYSTÉM

Kód stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
SYSTÉM											
montáže											
systém a 1x priehradkou biela : 20x10	60,000	m	34,50	2 070,00	2 070,00						
systém a 2x priehradkou biela : 40x10	20,000	m	53,50	1 070,00	1 070,00						
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**3 140,00**	**Sk**			**3 140,00**						
...movacích,signalizačných a zab											
...ište : SYKFY 5x2x0,5	80,000	m	30,10	2 408,00	316,80	547,20	192,80				1 351,20
...montáže - M22	317,016	Sk	1,00	317,01	3,96 za m						
...ých el.zar.	6,480	Nh	84,50	547,56	6,84 za m						
...ište : SYKFY 10x2x0,5	50,000	m	33,00	1 650,00	198,00	384,50	135,50				932,00
...montáže - M22	198,135	Sk	1,00	198,13	3,96 za m						
...ých el.zar.	4,550	Nh	84,50	384,47	7,69 za m						
...adlo SYKFY 5x2x0,50	80,000	m	7,70	616,00	616,00						
...adlo SYKFY 10x2x0,5	50,000	m	15,10	755,00	755,00						
...ka 20 mm	60,000	m	48,50	2 910,00	720,00	573,00	201,60				1 416,40
...montáže - M22	719,712	Sk	1,00	719,71	12,00 za m						
...ých el.zar.	6,780	Nh	84,50	572,91	9,55 za m						
...ka 40 mm	20,000	m	86,50	1 730,00	796,80	235,00	82,80				615,40
...montáže - M22	796,824	Sk	1,00	796,82	39,84 za m						
...ých el.zar.	2,780	Nh	84,50	234,91	11,75 za m						
...kontaktu zárubne ostatné	2,000	kus	463,00	926,00	46,70	234,92	82,70				561,68
...montáže - M22	46,695	Sk	1,00	46,69	23,35 za m						
...ých el.zar.	2,780	Nh	84,50	234,91	117,46 za m						
...12x	1,000	kus	770,00	770,00		206,60	72,72				490,68
...ých el.zar.	2,445	Nh	84,50	206,60	206,60 za m						
...ičky	5,000	kus	1 660,00	8 300,00		2 226,55	783,75				5 289,70
...ých el.zar.	26,350	Nh	84,50	2 226,57	445,32 za m						
...ového	5,000	kus	845,00	4 225,00	81,95	1 106,55	389,50				2 647,00
...montáže - M22	81,931	Sk	1,00	81,93	16,39 za m						
...ých el.zar.	13,095	Nh	84,50	1 106,52	221,31 za m						

JÁN BELAN
BVM - ALARM SYSTÉM
L. LUČKA
IČO: 14 217 554 IČ DPH: SK1020536132

Stavba :OPRAVA PSN VU 1305 Mokrad

Rozpočet - náklady

BVM - ALARM SYSTÉM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
13	220321402	Montáž EZS obvodu oddelovacieho	5,000	kus	845,00	4 225,00	81,95	1 106,55	389,50				2 647,00
		Ostatný materiál pre montáže - M22	81,931	Sk	1,00	81,93	16,39 za m						
		Montér slaboprúdových el.zar.	13,095	Nh	84,50	1 106,52	221,31 za m						
14	220321406	Montáž EZS prenosového zariadenia	1,000	kus	2 090,00	2 090,00	24,63	553,73	194,91				1 316,73
		Ostatný materiál pre montáže - M22	24,633	Sk	1,00	24,63	24,63 za m						
		Montér slaboprúdových el.zar.	6,553	Nh	84,50	553,72	553,73 za m						
15	220321446	Montáž snímača EZS, MAP 601	6,000	kus	2 080,00	12 480,00	197,28	3 291,42	1 158,60				7 832,70
		Ostatný materiál pre montáže - M22	197,276	Sk	1,00	197,27	32,88 za m						
		Montér slaboprúdových el.zar.	38,952	Nh	84,50	3 291,44	548,57 za m						
16	220321448	Meranie slučky EZS snímača	6,000	kus	2 720,00	16 320,00		4 379,46	1 541,58				10 398,96
		Montér slaboprúdových el.zar.	51,828	Nh	84,50	4 379,46	729,91 za m						
17	220321711	Montáž signalizačného panela EZS, MAY 201	1,000	kus	4 060,00	4 060,00	197,71	1 032,08	363,29				2 466,92
		Ostatný materiál pre montáže - M22	197,706	Sk	1,00	197,70	197,71 za m						
		Montér slaboprúdových el.zar.	12,214	Nh	84,50	1 032,08	1032,08 za m						
18	220321716	Montáž časovača EZS, MAU 101	2,000	kus	1 960,00	3 920,00	136,66	1 012,32	356,34				2 414,68
		Ostatný materiál pre montáže - M22	136,659	Sk	1,00	136,65	68,33 za m						
		Montér slaboprúdových el.zar.	11,980	Nh	84,50	1 012,31	506,16 za m						
19	404133000	PIR snímač SATEL	6,000	kus	1 170,00	7 020,00	7 020,00						
20	404135310	Akumulátor SA 214/7 Ah	5,000	kus	620,00	3 100,00	3 100,00						
21	404135410	MET 44 mag.kontakt	2,000	kus	740,00	1 480,00	1 480,00						
22	404135420	Krabica SAT 240	1,000	kus	580,00	580,00	580,00						
23	404135440	SA 217/18 Ah	1,000	kus	1 320,00	1 320,00	1 320,00						
		M22 - 158 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**80 865,00**	**Sk**			**17 689,48**	**16 889,88**	**5 945,59**				**40 380,05**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**84 025,00**	**Sk**			**20 809,48**	**16 889,88**	**5 945,59**				**40 380,05**
		Za rozpočet celkom :	**84 025,00**	**Sk**			**20 809,48**	**16 889,88**	**5 945,59**				**40 380,05**

JÁN REĽAN
BVM - ALARM SYSTÉM
Ľ. ĽUDKA
IČO: 14 217 551 IČ DPH SK1035521631

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu DSB-RbL-132-3/2007.

Mgr. Magdaléna Haličková