Rp: 635006
ID 8927

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk-180-94/2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk-180- 94/ 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla		Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
kontaktná osoba		Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**FINGOLD**, s.r.o. Smetanova 8 911 01 Trenčín
Zastúpený	:	
vo veciach zmluvných		Ing. Vladimír Laššo majiteľ
IČO	:	36638374
DIČ	:	SK 2022012102
Bankové spojenie	:	VÚB pobočka Trenčín
číslo účtu	:	2282385058/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro, vložka číslo: 18236/R

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác **„ Oprava okien a dverí formou výmeny na budove číslo 29" v objekte kasární Ružomberok"** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 21. júla 2008
Ukončenie prác : 31. októbra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH	:	**210 068,22 Sk**
DPH	:	**39 913,00 Sk**
Cena s DPH	:	**249 981,22 Sk**

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku 1. júla 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Trenčíne 2. júla 2008

fingold, s.r.o.
Smetanova 8
911 01 Trenčín
IČO: 36638374
IČ DPH: SK202...

Ing. Vladimír Lašo
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk-180-94/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : FINGOLD, s.r.o. Smetanova 8, 911 01 Trenčín

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk-180-94/2008 „Oprava okien a dverí na budove číslo 29" v objektoch Považských kasární Ružomberok.
Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, kde budú vykonané stavebné práce.
Termín prác je dohodnutý od 21. júla 2008 do 31. októbra 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je

za VÚ 1115 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	Ing. Vladimír LAŠŠO	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB- Rbk-180-94/2008, t.j. od 21. júla 2008 do 31. októbra 2008.

V Ružomberku: . júla 2008

Za objednávateľa
riaditeľ
Ing. Vladimír Tomka

V Trenčíne . júla 2008

fingold, s.r.o.
Smetanova 8
911 01 Trenčín
IČO:36688874
IČ DPH:SK2022012102

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír Laššo

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Oprava okien a dverí formou výmeny - b.č. 29	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Ružomberok, VÚ 1115 Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok	IČO :	DIČ :	
Ružomberok		IČ DPH :	
Dodávateľ : FINGOLD s.r.o.,	IČO :	DIČ :	
Trenčín		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

	1 M3 OP	249 981 Sk	za M3 OP		1 M	249 981 Sk	za M
	1 M2 ZP	249 981 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	249 981 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	10 667,31	3 825,80	14 493,11
2	PSV :	13 774,61	181 800,50	195 575,11
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	24 441,92	185 626,30	210 068,22

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	210 068,22
22	DPH 19 % z : 210 068,22	39 913,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	249 981,22
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

fing[illegible]
Sm[illegible]
911 0[illegible]
IČ[illegible]

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava okien a dverí formou výmeny - b.č. 29

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	12 029,92	8 204,12	3 825,80	0,385	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 463,19	2 463,19		0,012	0,635
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	14 493,11	10 667,31	3 825,80	0,398	0,635
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	2 435,35	2 435,35		0,003	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	193 139,76	11 339,26	181 800,50	0,052	
76 - KONŠTRUKCIE	195 575,11	13 774,61	181 800,50	0,056	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	195 575,11	13 774,61	181 800,50	0,056	
Za rozpočet celkom :	210 068,22	24 441,92	185 626,30	0,454	0,635

...á správa budov Ružomberok
...LD s.r.o.,
...okien a dverí formou výmeny - b.č. 29

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podláh *2*(3,30+1,60)*2 = 19,600* *2*(3,30-0,70+1,60+3,30+2,60+1,00) = 22,200* *2*(1,75+1,45)*2 = 12,800* *(2*2,90+1,17)*2 = 13,940*	68,540	m	38,00	2 604,52	
2	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	2,000	kus	775,00	1 550,00	
3	641991831	Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou *1+1 = 2,000*	2,000	kus	1 060,00	2 120,00	
4	642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	1,000	kus	450,00	450,00	
5	642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	1,000	kus	690,00	690,00	
6	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm *3,30+(3,30-0,70) = 5,900* *1,75*2 = 3,500*	9,400	m	84,00	789,60	
7	6119A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	9,400	m	407,00		3 825,80
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**12 029,92**	**Sk**		**8 204,12**	**3 825,80**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
8	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	1,000	kus	11,40	11,40	
9	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 *2*2,90+1,17 = 6,970*	6,970	m2	131,00	913,07	
10	968062747	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených nad 4 m2 *3,30*1,60 = 5,280* *(3,30-0,70)*1,60+0,70*2,60 = 5,980*	11,260	m2	45,50	512,33	
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,636	t	284,00	180,62	
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	6,360	t	9,30	59,15	
13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,636	t	232,00	147,55	
14	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,180	t	26,00	82,68	
15	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,636	t	489,00	311,00	
16	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,399	t	615,00	245,39	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 463,19**	**Sk**		**2 463,19**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**14 493,11**	**Sk**		**10 667,31**	**3 825,80**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
17	764410320	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 160 *3,30+(3,30-0,70) = 5,900* *1,75*2 = 3,500*	9,400	m	255,00	2 397,00	
18	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	23,970	%	1,60	38,35	

Prehľad rozpočtových nákladov

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**2 435,35**	**Sk**		**2 435,35**	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
19 767631210	Montáž okien pre bezmalé zasklenie bez zasld., výš. 1800 mm *2*(3,30+1,60) = 9,800* *2*2,70+1,60 = 7,000* *2*(1,75+1,45)*2 = 12,800*	29,600	m	234,00	6 926,40	
20 611000002	Plastové výplň okien, stien s izolačným dvojsklom *3,30*1,60 = 5,280* *2,70*1,60 = 4,320* *1,75*1,45*2 = 5,075*	14,675	m2	8 460,00		124 150,50
21 767641221	Montáž dverí plastových jednokrídlových 700 x 2600 mm	1,000	kus	1 250,00	1 250,00	
22 6113A0206	Dvere balkónové 1-krídlové OS -výš.2600, šír.700 cm	1,000	kus	12 250,00		12 250,00
23 767641354	Montáž dverí plastových jednokrídlových vchodových 1170 x 2900	1,000	kus	1 630,00	1 630,00	
24 1434650	Dvere vstupné plastové 1170x2900 celosklené	1,000	kus	45 400,00		45 400,00
25 998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 916,069	%	0,80	1 532,86	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**193 139,75**	**Sk**		**11 339,26**	**181 800,50**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**195 575,11**	**Sk**		**13 774,61**	**181 800,50**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**195 575,11**	**Sk**		**13 774,61**	**181 800,50**
	Za rozpočet celkom :	**210 068,22**	**Sk**		**24 441,92**	**185 626,30**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - 266 - 180 - 94/2018

Ing. Jozef GUREGA