Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 6
Prílohy: 2/5

K č.: ÚŠZV - 2-33/ 2010
K č.: ÚŠZV - 402-5 / 2010

Zmluva o dielo č.: 33/2010 uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I. Zmluvné strany:

1.1.Objednávateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO:	**00804932**
DIČ:	**2021773644**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000167777/8180**
Telefón, fax:	**00421/45/5562796**
Pošta :	**962 63 Pliešovce**
E-mail:	**andrea.grnacova@mil.sk**
Vybavuje:	**Ján Debnár tel.: 0960 465797**
	fax: 0960 465779

1.2. Zhotoviteľ : **BERKstav – Ján Berky**
Obrancov mieru č. 38, 962 12 Detva

Zastúpený :	**Ján Berky tel.: 0905 974 099**
Oprávnený rokovať:	**Ján Berky**
IČO:	**10993169**
DIČ:	**1032800637**
IČ DPH:	**SK 1032800637**
Bankové spojenie :	**VÚB Detva**
Číslo účtu :	**1157344-412/0200**

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Zvolene pod číslom 604-4081

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia :

2.1. Predmet a miesto plnenia diela je: **Oprava oplotenia vodojemu pitnej vody Medveďov Vrch vo VO Lešť** podľa špecifikácie ponukového rozpočtu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu oplotenia v rozsahu ponukového rozpočtu.

Čl. III. Termín plnenia :

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: 26 4.2010
Termín ukončenia: 20.5.2010

Čl. IV. Cena diela :

4.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % **14 918,82 €**
DPH 19 % : **2 834,58 €**

Cena s DPH celkom **17 753,40 €**

3.2. Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

Čl. V. Realizácia diela :

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním diela nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).

5.2. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je v ponukovom rozpočte, ponukový rozpočet bude doplnený o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.

5.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

5.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.

5.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

5.6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne Vyhl. č. 374/1990a NV. č. 510/2001.

5.7. Všetky atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v Zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

5.8. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín s súlade s platnou legislatívou.

Čl. VI. Odovzdanie diela :

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

6.2.. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

6.3.. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne, najneskôr do 3 pracovných dní od termínu stanoveného zhotoviteľom , pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady.

6.4. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

6.5. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 3 pracovných dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. VII. Platobné podmienky :

7.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

7.2. Faktúra bude vyhotovená v dvoch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác potvrdený technikom objednávateľa resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7.3. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi diela prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa.

7.4. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

7.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

7.6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru),ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu **7.2.** a **7.4.** tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.

Čl. VIII. Záruka – zodpovednosť za vady :

8.1. Zhotoviteľ poskytuje za vykonané práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a reklamoval.

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. IX. Sankcie :

9.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

9.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

9.3. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia.

Čl. X. Zmena zmluvy :

10.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

10.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

10.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

10.6. Objednávateľ je vlastníkom zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia :

11.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

11.2. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

11.3. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

11.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

11.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.

11.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať opakované bezpečnostné a protipožiarne školenia u svojho zamestnávateľa.

11.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

11.8. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho zmeny Odboru zabezpečenia Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816

11.9. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

11.10. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobenú zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 pracovných dní.

11.11. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácií prác bude:
p. Ján Berky

11.12. Zodpovednou osobou pre dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude:
p. Ján Debnár.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia :

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZOD.

12.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

12.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Detve dňa: 21 APR 2010 V Lešti dňa: 21 APR 2010

Za zhotoviteľa:

p. Ján Berky

.....

Za objednávateľa:

brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

.....

Vypracoval: Ján Debnár
Súhlasí : Ing. Alexander Bellák
Počet listov: 6 +2/.....
Registratúrna značka : D1 01
Znak hodnoty a lehota uloženia : 10
Vyhotovené v 5 výtlačkoch:
Výtlačok číslo 1- pre zhotoviteľa – BERKstav Obrancov mieru č. 38, 962 12 Detva
Výtlačok číslo 2 – na založenie do centrálnej evidencie zmlúv ZH- 2-33 / 2010
Výtlačok číslo 3 - na založenie do dokumentácie OddPaÚNM , ZH – 402/2010
Výtlačok číslo 4 – pre ekonomické oddelenie ÚŠZV Lešť
Výtlačok číslo 5 – pre OddMÚ Lešť

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :9604-Oprava oplotenia vodojem Medveďov vrch	Miesto: VVP Lešť
	JKSO :
Rozpočet: 9604 Zmluva č.:	Spracoval: Ing.Peter Širaň Dňa: . .
Odberateľ: ÚŠZaV MO SR Lešť	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: BERKstav Detva	IČO: 10993169
	DIČ: 1032800637
Projektant:	IČO:
	DIČ:

1	M3 OP	17 753	1	M	17 753
1	M2 ZP	17 753			
1	M2 UP	17 753			

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	7 778,84	526,80	8 305,64
2	PSV:	2 825,24	2 027,94	4 853,18
3	MCE:	1 760,00		1 760,00
4	iné:			
5	Súčet:	12 364,08	2 554,74	14 918,82

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie :	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár pečiatka.

podpis:

dátum:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		14 918,82
22	DPH 19% z:	14 918,82	2 834,58
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		17 753,40

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

Cenu práce overil: Ing. P. BAUER

Objednávateľ: ÚŠZaV MO SR Lešť
Projektant:
Dodávateľ: BERKstav Detva

Spracoval: Ing.Peter Širáň
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :9604-Oprava oplotenia vodojem Medveďov vrch

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	231	11110-1111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine	296,000	m2	0,70	207,20	19
			2*144+2*4 = 296.000					
2	001	11120-1101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	180,000	m2	1,20	216,00	19
3	272	11120-1401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	180,000	m2	0,25	45,00	19
4	001	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3	40,000	m3	8,90	356,00	19
5	001	12230-1109	Príplatok za lepivosť horn. 4	40,000	m3	0,72	28,80	19
6	001	13330-2120	Hĺbenie šachiet v hom. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	7,750	m3	69,00	534,75	19
7	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4	47,750	m3	5,85	279,34	19
8	001	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	47,750	m3	5,30	253,08	19
9	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	47,750	m3	6,95	331,86	19
10	231	17120-3111	Uloženie výkopu v rovine	47,750	m3	7,45	355,74	19
11	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, alebo okolo objektov do 100 m3	7,750	m3	2,47	19,14	19
12	231	18200-1132	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-20 cm vo svahu do 1:2	280,000	m2	1,95	546,00	19
13	231	18230-3111	Doplnenie omice hr. do 5 cm v rovine	280,000	m2	0,35	98,00	19
14	231	18480-6114	Rez presvetlením stromov netrnistých, priemer koruny do 8 m	30,000	kus	9,95	298,50	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**3 569,41**			**3 569,41**	
			2 - ZÁKLADY					
15	011	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	7,750	m3	114,00	883,50	19
16	015	27535-3111	Debnenie kotev. otv. v zákl. pätkách do 0,02m2 hl. do 0,5m	15,000	kus	5,30	79,50	19
17	015	27831-1042	Zalievka kotev. otvorov z betónu tr. B 20 (C16/20) do 0,10 m3	0,775	m3	147,00	113,93	19
			2 - ZÁKLADY spolu:	**1 076,93**			**1 076,93**	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
18	015	33812-1125	Osadzovanie stĺp. plot. železob. so zabet. pätky do 0,20m3	15,000	kus	35,50	532,50	19
19	MAT	592 311800	Stĺpik plotový KZV 16x16x300	15,000	kus	20,00	300,00	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**832,50**			**832,50**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
20	011	62245-1101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stĺpov cem. maltou	48,000	m2	1,34	64,32	19
21	014	62245-9141	Postrek maltou cementovou	48,000	m2	2,27	108,96	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**173,28**			**173,28**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
22	014	95399-1121	Dodávka a osad. hmožd. do muriva tehl. 10-12 mm	120,000	kus	0,54	64,80	19
23	014	95399-1311	Dodávka a osad. hmožd. do muriva železobet. 6-8 mm	120,000	kus	1,00	120,00	19
24	MAT	309 953500	Skrutka kotvová s okom d 8	120,000	kus	1,89	226,80	19
25	013	96104-4111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	7,750	m3	77,50	600,63	19
26	013	97607-4141	Vybúranie stĺpikov z betónu alebo kamen. muriva	15,000	kus	8,75	131,25	19
27	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	140,715	t	8,25	1 160,90	19
28	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	62,540	t	0,92	57,54	19
29	015	99815-2121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 3 m	31,394	t	4,09	128,40	19
30	000	99999-0005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	16,000	hod	10,20	163,20	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**2 653,52**			**2 653,52**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**8 305,640**			**8 305,64**	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

or. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY PSV							
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
31	767	76765-8914	Oprava a údržba vrát, výmena čapového závesu	4,000	kus	11,00	44,00	19
32	767	76791-1130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	120,000	m	2,87	344,40	19
33	MAT	156 151850	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d3.15 mm	32,650	kg	1,17	38,20	19
34	MAT	313 247200	Sieť drôtená pozinkovaná oko 50mm, priem. drôtu 2,5mm š.2,0m	302,400	m2	1,64	495,94	19
			144*2*1,05 = 302.400					
35	MAT	313 2A1768	Napínák	15,000	kus	5,50	82,50	19
36	767	76791-1230	Montáž strojového pletiva výšky do 2,0 m v sklone nad 15°	24,000	m	3,75	90,00	19
37	767	76791-1812	Demontáž drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky do 2,0 m	144,000	m	1,74	250,56	19
38	767	76791-2120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	432,000	m	0,36	155,52	19
			144*3 = 432.000					
39	MAT	314 775200	Drôt ostnaný pozink. 4 špicový 2,5mm	75,500	kg	0,69	52,10	19
40	767	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	420,000	m	0,26	109,20	19
41	767	76791-2160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	420,000	m	0,30	126,00	19
42	MAT	313 2A1481	Spinka UNIVERS	840,000	kus	0,13	109,20	19
43	767	76791-2812	Demontáž ostnatého drôtu výšky cez 2,0 m	432,000	m	0,23	99,36	19
44	767	76791-4830	Demontáž oplotenia výšky do 2 m	144,000	m	2,74	394,56	19
45	767	76792-0250	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 10 m2	1,000	kus	42,00	42,00	19
46	MAT	553 447650	Vráta oceľové dvojkridlové 400x200 cm výroba, dodávka	1,000	kus	1 250,00	1 250,00	19
47	767	76792-0840	Demontáž vrát v oplotení do 10 m2	1,000	kus	22,80	22,80	19
48	767	76799-1911	Opravy zváraním	4,000	m	9,10	36,40	19
49	767	76799-1912	Opravy, rezanie plameňom	4,000	m	1,05	4,20	19
50	767	76799-9906	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T6	16,000	hod	11,40	182,40	19
51	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav.doplnk.konštr.v objektoch výšky do 6m	0,766	t	29,50	22,60	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**3 951,94**			**3 951,94**	
	783 - Nátery							
52	783	78320-1821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	1,272	m2	5,85	7,44	19
			6,28*0,05*2*2+3,14*0,05*0,05*2 = 1.272					
53	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	17,272	m2	4,07	70,30	19
			4*2*2+6,28*0,05*2*2+3,14*0,05*0,05*2 = 17.272					
54	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	17,272	m2	1,92	33,16	19
55	783	78389-6120	Nátery bet.fasád,stien, stĺpov Stomix Sil 2x	67,840	m2	9,45	641,09	19
			0,16*4*2,5*40+0,16*0,6*40 = 67.840					
56	783	78389-7170	Nátery penetračné -STOMIX lak EH- napustenie 2X	67,840	m2	2,20	149,25	19
			783 - Nátery spolu:	**901,24**			**901,24**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**4 853,180**			**4 853,18**	
	PRÁCE A DODÁVKY M							
	M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt							
57	940	40000-0001	Agregát 15 KVa diesel - 8 dní	64,000	hod	27,50	1 760,00	19
			M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt spolu:	**1 760,00**			**1 760,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**1 760,00**			**1 760,00**	
			Za rozpočet celkom	**14 918,82**			**14 918,82**	

erateľ: ÚSZaV MO SR Lešť
.ojektant:
Dodávateľ: BERKstav Detva

Spracoval: Ing.Peter Širáň
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :9604-Oprava oplotenia vodojem Medveďov vrch

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRACE	3 569,41	0,00	3 569,41	0,00540	0,000
2 - ZÁKLADY	1 076,93	0,00	1 076,93	20,62951	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	532,50	300,00	832,50	9,88635	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	173,28	0,00	173,28	0,75168	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 426,72	226,80	2 653,52	0,12120	15,635
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 778,84	526,80	8 305,64	31,39414	15,635
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 924,00	2 027,94	3 951,94	0,76620	1,581
783 - Nátery	901,24	0,00	901,24	0,05638	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 825,24	2 027,94	4 853,18	0,82258	1,581
M40 - 169 Montáž strojov pre výrobu staveb. hmôt	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	12 364,08	2 554,74	14 918,82	32,21672	17,216

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 33/2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade s nevyhnutnou potrebou**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 21 APR 2010

Ján Debnár

.....

OR- vodohospodár
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 21 APR 2010

Anna ŠIMÚNOVÁ

.....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa :.....

Renáta Gondová

.....

OR - vodohospodár
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 21 APR 2010

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

.....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 25.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 