PSP 398-2/2006

+ ZMLUVA O DIELO 58 /2006

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	TESTAV Sk. a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava
	V zastúpení	:	Mgr. Eva Teťáková
	IČO	:	35822040
	DIČ	:	2020285135
	IČ pre DPH	:	SK2020285135
	Bankové spojenie	:	ČSOB, a.s. Bratislava
	Číslo účtu	:	155225693/7500 ABO

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava prívodného potrubia pitnej vody
Miesto stavby: K SNP Zvolen b.č.40

2.2. Predmetom zmluvy je: výmena potrubia 9m, kombi WC 1ks, oprava omietok s nátermi 31,2 m2, podlahy PVC 3,2 m2.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 6.11.2006
Ukončenie prác: 9.11.2006

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	50.305,05
DPH 19 %	9.558,00
CENA CELKOM vrátane DPH	**59.863,05 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné ako aj HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. množstvo HZS potvrdené objednávateľom v stavebnom denníku)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do 6. 11. 2006

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby:

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 TESTAV SK a.s. Bratislava

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: ..... hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 3.11.2006

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo útvarom hospodárenia zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: ..... hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

PSB 377-1/2006

Krycí list rozpočtu

Stavba : Oprava Prívodného potrubia pitnej vody v budove č.40		JKSO :
Objekt : Prívodné potrubie	č. 06/10/2006	Rozpočet : 06/10/2006/ZA
		Spracoval :
Miesto : KSNP Zvolen	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen		IČO :	DIČ :
Zvolen		KSNP	IČ DPH :
Dodávateľ :	TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava IČO: 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135	IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	59 863 Sk	za M3 OP	1 M	59 863 Sk	za M
1 M2 ZP	59 863 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	59 863 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	33 694,03		33 694,03
2	PSV :	16 611,02		16 611,02
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	50 305,05		50 305,05

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		50 305,05
22	DPH 19 % z :	50 305,05	9 558,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		59 863,05
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava IČO: 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ovládl Ing MARIAN BEDNÁR
ved. odbor. útvaru

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant : **PSB Zvolen**

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava Prívodného potrubia pitnej vody v budove č.40 **Objekt : Prívodné potrubie**

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	5 272,00	5 272,00			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	26 666,88	26 666,88		2,618	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 755,15	1 755,15		0,003	0,117
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	33 694,03	33 694,03		2,621	0,117
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	4 716,50	4 716,50		0,016	0,018
725 - Zariaďovacie predmety	4 719,12	4 719,12		0,024	0,044
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	9 435,62	9 435,62		0,040	0,062
776 - Podlahy povlakové	1 400,40	1 400,40		0,001	0,003
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	492,80	492,80		0,010	
77 - PODLAHY	1 893,20	1 893,20		0,012	0,003
783 - Nátery	1 749,00	1 749,00		0,006	
784 - Maľby	3 533,20	3 533,20		0,022	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 282,20	5 282,20		0,029	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	16 611,02	16 611,02		0,081	0,065
Za rozpočet celkom :	50 305,05	50 305,05		2,703	0,182

Odberateľ : **PSB Zvolen**

Dodávateľ :

Stavba : Oprava Prívodného potrubia pitnej vody v budove č.40

Objekt : Prívodné potrubie

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	131311101	HLBENIE JAM HOR 4 RUCNE	4,000	m3	875,00	3 500,00		19
2	175101101	OBSYP POTR BEZ PREHOD SYPANINY	4,000	m3	278,00	1 112,00		19
3	175101109	OBSYP POTR PRIPL PREHOD SYPANINY	4,000	m3	165,00	660,00		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**5 272,00**	**Sk**		**5 272,00**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
4	612403399	ZAPLNEN RYH V STENACH MALTOU	5,200	m2	224,00	1 164,80		19
5	612423631	OMIET RYH STIEN S 15-30CM VAP STUK	5,200	m2	417,00	2 168,40		19
6	612471411	UPRAVA VNUTR STIEN AKTIV STUK	31,200	m2	66,00	2 059,20		19
7	612471467	STEN UPR 2X V 4007 RUCNE VYHLAD	31,200	m2	338,00	10 545,60		19
8	612473185	VNUT OM SUCH SM MURIV PRIPL OMIETNI	3,500	m2	28,50	99,75		19
9	612474102	VNUT OM SUCH ZM MURIVA STUK BAUMIT	31,200	m2	295,00	9 204,00		19
		Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva						
		Cena nezahŕňa Baumit prednástrek (Vorsprizer) !						
10	631311121	DOPLNENIE MAZANINY B DO 1M2 HR 8CM	0,250	m3	3 120,00	780,00		19
11	632661003	VYROV PRIEM PODL MFC-FINAL420 HR3MM	3,200	m2	200,00	640,00		19
12	632902111	PRIPR ZATVRD POVRCH CEM MLIEK	0,250	m2	20,50	5,13		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**26 666,88**	**Sk**		**26 666,88**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
13	969011121	BUR VODOVOD PLYNOVOD JS 52MM	9,000	m	27,50	247,50		19
14	998991111	PRESUN HMOT VYSKY DO 25M	2,622	t	575,00	1 507,65		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 755,15**	**Sk**		**1 755,15**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**33 694,03**	**Sk**		**33 694,03**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		722 - Vnútorný vodovod						
15	722130231	POTRUB OCELZAV POZINK 11343 DN 15	9,000	m	278,00	2 502,00		19
16	722130801	DMTZ POTRUBIE OCELZAV -DN 25	9,000	m	43,00	387,00		19
17	722290226	TLAK SKUSKA POTR ZAVIT DO DN 50 MM	9,000	m	32,50	292,50		19
18	722999905	VNÚTORNÝ VODOVOD HZS T5	5,000	hod	307,00	1 535,00		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**4 716,50**	**Sk**		**4 716,50**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
19	725110811	DMTZ KLOZET SPLACH	1,000	súbor	135,00	135,00		19
20	725114920	VYMENA KLOZET KOMBI STANDARD	1,000	kus	4 570,00	4 570,00		19
21	998725201	ZARIAD PRED PRESUN HMOT VYSKA 6M	47,060	%	0,30	14,12		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**4 719,12**	**Sk**		**4 719,12**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**9 435,62**	**Sk**		**9 435,62**		
		77 - PODLAHY						
		776 - Podlahy povlakové						
22	776511820	DEMONT PODLAH POVLAK LEP S PODLOZ	3,200	m2	57,00	182,40		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Prívodné potrubie

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
23	776591940	OPRAVA PODLAHY POVLAK -2M2	2,000	kus	333,00	666,00		19
24	776999904	PODLAHY POVLAKOVÉ, HZS T4	2,000	hod	276,00	552,00		19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**1 400,40**	**Sk**		**1 400,40**		
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt						
25	777551944	OPRAVA TERALIT DB HR-4	3,200	m2	154,00	492,80		19
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**492,80**	**Sk**		**492,80**		
		77 - PODLAHY spolu :	**1 893,20**	**Sk**		**1 893,20**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
26	783832130	NATER CHLORK STENY 1+3E+2PT	5,500	m2	318,00	1 749,00		19
		783 - Nátery spolu :	**1 749,00**	**Sk**		**1 749,00**		
		784 - Maľby						
27	784413301	MALBA 2XPACOK 1XBIELENIE M380	31,200	m2	22,50	702,00		19
28	784441010	MALBA 2XLATEX 1FAR M380	31,200	m2	67,00	2 090,40		19
29	784497901	MALBA OSTAT 1XMYDLENIE M380	31,200	m2	6,50	202,80		19
30	784999904	MAĽBY, HZS T4	2,000	hod	269,00	538,00		19
		784 - Maľby spolu :	**3 533,20**	**Sk**		**3 533,20**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 282,20**	**Sk**		**5 282,20**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**16 611,02**	**Sk**		**16 611,02**		
		Za rozpočet celkom :	**50 305,05**	**Sk**		**50 305,05**		

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Oprava Prívodného potrubia pitnej vody v budove č.40
Objekt : Prívodné potrubie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	4,000	m3		875,00	3 500,00	1 877,49	3 012,63	487,38	1,162
2	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	4,000	m3		278,00	1 112,00	598,17	959,83	152,18	1,159
3	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	4,000	m3		165,00	660,00	354,33	568,56	91,45	1,161
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**5 272,00**	**Sk**				**2 830,00**	**4 541,03**	**731,01**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
4	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	5,200	m2		224,00	1 164,80	864,23	1 073,62	91,17	1,085
5	612423631	Omietka rýh stien šír. 15-30 cm váp. štukovou	5,200	m2		417,00	2 168,40	1 392,75	1 936,49	231,89	1,120
6	612471411	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom hr. 2-3 mm	31,200	m2		66,00	2 059,20	1 207,51	1 807,61	251,66	1,139
7	612471467	Úprava vnút. stien 2 x V 4007 ručným nanášaním a vyhladením	31,200	m2		338,00	10 545,60	9 584,82	10 248,93	296,53	1,029
8	612473185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	3,500	m2		28,50	99,75	99,22	99,22	0,52	1,005
9	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	31,200	m2		295,00	9 204,00	7 191,67	8 603,66	600,41	1,070
10	631311121	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. 8 cm	0,250	m3		3 120,00	780,00	678,77	750,57	29,42	1,039
11	632661003	Vyrov podláh cem.poter.pre priem.podl.MFC-FINAL420 hr. 3mm	3,200	m2		200,00	640,00	591,25	625,80	14,18	1,023
12	632902111	Príprava zatvrdlého povrchu cem. mliekom	0,250	m2		20,50	5,12	4,07	4,77	0,35	1,074
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**26 666,88**	**Sk**				**21 614,35**	**25 150,73**	**1 516,16**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
13	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	9,000	m		27,50	247,50	164,67	221,46	26,01	1,118
14	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,622	t		575,00	1 507,65	813,24	1 304,92	202,73	1,155
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 755,15**	**Sk**				**977,92**	**1 526,39**	**228,74**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**33 694,03**	**Sk**				**25 422,28**	**31 218,16**	**2 475,91**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		722 - Vnútorný vodovod									

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
15	722130231	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 15	9,000	m		278,00	2 502,00	1 615,33	2 289,53	212,48	1,093
16	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	9,000	m		43,00	387,00	162,68	332,99	53,97	1,162
17	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	9,000	m		32,50	292,50	175,13	263,79	28,70	1,109
18	722999905	Vnútorný vodovod HZS T5 POZRI DO FAKTÚR	5,000	hod		307,00	1 535,00	646,25	1 322,76	212,24	1,160
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**4 716,50**	**Sk**				**2 599,41**	**4 209,09**	**507,39**	
		725 - Zariaďovacie predmety									
19	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor		135,00	135,00	57,27	117,22	17,78	1,152
20	725114920	Opr. zar. záchodov, výmena misy Kombi, štandardná kvalita	1,000	kus		4 570,00	4 570,00	4 438,75	4 541,03	28,96	1,006
21	998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	47,060	%		0,30	14,11	14,12	14,12		1,000
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**4 719,12**	**Sk**				**4 510,14**	**4 672,37**	**46,74**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**9 435,62**	**Sk**				**7 109,56**	**8 881,47**	**554,13**	
		77 - PODLAHY									
		776 - Podlahy povlakové									
22	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	3,200	m2		57,00	182,40	76,88	157,37	25,01	1,159
23	776591940	Výmena poškodeného podlahového povlaku bez podl. pl. do 2 m2	2,000	kus		333,00	666,00	401,02	603,21	62,79	1,104
24	776999904	Podlahy povlakové, HZS T4 POZRI DO FAKTÚR	2,000	hod		276,00	552,00	232,81	476,51	75,48	1,158
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**1 400,40**	**Sk**				**710,72**	**1 237,10**	**163,28**	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
25	777551944	Oprava podláh silikátovou stierkou Teralit DB hr. 4mm	3,200	m2		154,00	492,80	293,85	446,26	46,53	1,104
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**492,80**	**Sk**				**293,85**	**446,26**	**46,53**	
		77 - PODLAHY spolu :	**1 893,20**	**Sk**				**1 004,57**	**1 683,36**	**209,81**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
26	783832130	Nátery omietok stien chlorkauč. jednonás.+3x email+2x plné tmel.	5,500	m2		318,00	1 749,00	1 305,55	1 645,09	103,92	1,063
		783 - Nátery spolu :	**1 749,00**	**Sk**				**1 305,55**	**1 645,09**	**103,92**	
		784 - Maľby									
27	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	31,200	m2		22,50	702,00	317,16	613,89	87,96	1,144
28	784441010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	31,200	m2		67,00	2 090,40	1 634,19	1 976,41	113,92	1,058
29	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	31,200	m2		6,50	202,80	97,87	177,79	24,91	1,141

Stavba : Oprava Prívodného potrubia pitnej vody v budove č.40
Objekt : Prívodné potrubie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
30	784999904	Maľby, HZS T4	2,000	hod		269,00	538,00	232,81	476,51	61,48	1,129
		784 - Maľby spolu :	**3 533,20**	**Sk**				**2 282,04**	**3 244,61**	**288,28**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 282,20**	**Sk**				**3 587,60**	**4 889,71**	**392,20**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**16 611,02**	**Sk**				**11 701,74**	**15 454,55**	**1 156,15**	
		Za rozpočet celkom :	**50 305,05**	**Sk**				**37 124,29**	**46 672,98**	**3 632,06**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	23 938,60	64,5
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	23 938,60	64,5

		%nákladov
Mzdy :	9 172,26	24,7
Odvody :	3 228,90	8,7
Stroje :	770,39	2,1
Spolu :	13 171,56	35,5

Ostatné :	14,12	
Priame náklady	37 124,29	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	6 607,46	27,6 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	2 941,23	22,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		9 548,69	

Náklady spolu : 46 672,98

Zisk a riziko

Zisk :	3 632,06	7,8 % zisk / náklady
Cena :	50 305,05	7,2 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	126,2	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 58/2006 (PSB-377-2/2006)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen