Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
Č.: ÚŠZV-2-87/2010

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 7
Prílohy: 2/9

ZMLUVA O DIELO
číslo objednávateľa 82/2010,
číslo zhotoviteľa 56/2010
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť, 962 63 Pliešovce (ďalej len „objednávateľ")
Zastúpený: riaditeľom, brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD. V jeho neprítomnosti povereným zástupcom
IČO: 00804932
Telefón /fax: 0960/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu: 7000167777/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:
- technických: Ing. Vladimír Minár, E-mail vladimir.minar@mil.sk
- právnych: Mgr. Alena Moravčíková E-mail alena.moravcikova@mil.sk

1.2. Zhotoviteľ: VHS Stavservis s.r.o., Železničná č. 6, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len „zhotoviteľ")
Zastúpený: konateľom Karolom Csernusom
IČO: 31 627 986
DIČ: 2020472828
IČ DPH: SK2020472828
Telefón /fax: 0903178632 / 047 4911011
Bankové spojenie: VÚB a.s. Veľký Krtíš
Číslo účtu: 149 719 4756 / 0200
Zapísaný: V obchodnom reg. Okresného súdu B. Bystrica oddiel: Sro Vložka č. 2672/S

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §-u 102 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác „Oprava DTZ – sklady, garáže Zábava CE 09.08.002" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a všeobecne záväzných predpisov zrealizuje stavebné práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje stavebné práce prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.

Čl. III.

Termín plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

3.1.1. Začatie prác, po podpise zmluvných strán.

3.1.2. Ukončenie a odovzdanie prác do 30. novembra 2010.

Čl. IV.

Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.375/1999 Z. z. vychádza z cenovej ponuky dodávateľa. Považuje sa za cenu platnú počas doby trvania zmluvy.

4.2. Cena je uvedená v členení:

4.2.1. Cena bez DPH 36 575,09 €,

4.2.2. DPH 19 % 6 949,27 €,

4.2.3. **Cena celkom s DPH 43 524,36 €,**

4.2.4. **Po zaokrúhlení 43 524,00 €**

4.2.5. Slovom cena spolu s DPH: Štyridsaťtritisícpäťstodvadsaťštyri EUR.

4.3. V ďalšom období je možné cenu zmeniť iba v odôvodnených prípadoch, pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. zmeny DPH, ceny PH) a iných riadne odôvodnených prípadoch Každá zmena cien musí byť vykonaná formou písomného dodatku k tejto zmluve a na základe súhlasu oboch strán.

Čl. V.

Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce sa uhradia na základe predloženej faktúry podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených poverenými osobami objednávateľa Ing. Jánom Rausom alebo inou poverenou osobou.

5.2. Platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústavu objednávateľa, na základe daňových dokladov – faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v dvoch výtlačkoch a doručí ich na adresu objednávateľa. Daňový doklad - faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení a náležitosti podľa § 3 a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

5.3. Nedeliteľnou prílohou faktúry bude poverenými osobami objednávateľa odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako sú ponukové rozpočty.

5.4. Pri fakturácii je potrebné doložiť rozpis hodinových zúčtovacích sadzieb (pokiaľ boli v ponukovom rozpočte použité).

5.5. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu, pokiaľ bola faktúra správne vyplnená a je oprávnená. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.

5.6. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.7. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje potrebné náležitosti, alebo je v ňom fakturovaný nedodaný tovar. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia nového daňového dokladu (faktúry).

5.8. Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

5.9. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny stanovenia rozsahu prác s čím je priamo spojený rozsah finančného plnenia, týkajúceho sa zvýšenia alebo zníženia rozsahu predmetu zákazky v závislosti od vlastných prevádzkových potrieb a od jemu pridelených finančných prostriedkov, bez nároku na súdne vyrovnanie.

5.10. Náklady na materiál výrazne navýšené oproti cenníkovým cenám zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z registračnej pokladne - dokladom potvrdzujúcim výšku ceny). Doklad o nákupe môže byť fotokópia hore uvedených dokladov, ktorou zhotoviteľ preukazuje oprávnenosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom.

5.11. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú elektrickú energiu paušálne náklady vo výške 30,- € a za odobratú vodu paušálne náklady vo výške 30,- €, na základe faktúry vystavenej objednávateľom po odovzdaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy.

Čl. VI.
Dodacie podmienky

6.1. **Odovzdanie staveniska:**

6.1.1. Zhotoviteľ pri zriadení, usporiadaní a vybavení staveniska bude dodržiavať ustanovenia zákon č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach),

6.1.2. Pri odovzdávaní staveniska bude spracovaný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný poverenými osobami.

6.2. **Realizácia diela :**

6.2.1. Zodpovednou osobou zo strany zhotoviteľa pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je pán Karol Csernus.

6.2.2. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je Ing. Ján Rausa alebo iná osoba poverená objednávateľom.

6.2.3. Poverené osoby sú oprávnené dať pokyny zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy a zapíšu ich v stavebnom denníku.

6.2.4. Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa platných STN, ON a iných noriem platných pre práce a konštrukcie.

6.2.5. Materiály, stavebné diely a výrobky dodané zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Tie výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými.

6.2.6. Objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ vykonával vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim v zmysle §-u 44 zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

6.2.7. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska až do skončenia stavebných prác, viesť stavbyvedúcim stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Do denníka sa budú zaznamenávať všetky dôležité údaje v súlade s § 46 d) zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalé prístupný a pri preberacom konaní zhotoviteľ je povinný ho odovzdať objednávateľovi.

6.2.8. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy o dielo, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, potrebné k uskutočneniu predmetu diela.

6.2.9. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

6.2.10. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.

6.2.11. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu prác oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je v ponukovom rozpočte, ponukový rozpočet bude doplnený o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.

6.2.12. Všetky atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v Zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

6.2.13. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska.

6.2.14. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

6.2.15. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia tejto zmluvy , alebo ich mohol predvídať.

6.2.16. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

6.2.17. Pri plnení predmetu diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy.

6.2.18. Objednávateľ, alebo nim poverené osoby pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonávajú kontrolu plnenia tejto zmluvy. Za tým účelom majú prístup na stavenisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí zhotoviteľom realizujú.

6.2.19. Rozhodujúce materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov; tieto výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými; z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ; objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu; objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy.

6.2.20. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz, uloženie a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín na skládky na to určené. Pri fakturácii je potrebné doložiť vážne lístky od likvidovaného odpadu, ako doklad pre odsúhlasenie množstva skutočne odvezeného odpadu.

6.2.21. Odvoz a uloženie vzniknutého nebezpečného odpadu (povlakovej živičnej strešnej krytiny) zhotoviteľ zabezpečí v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Náklady spojené s likvidáciou je potrebné započítať do ceny diela. Pri fakturácii je potrebné doložiť vážne lístky od likvidovaného odpadu, ako doklad pre odsúhlasenie množstva skutočne odvezeného odpadu.

6.2.22. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia.

6.2.23. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.

6.2.24. Zhotoviteľovi sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve ÚŠZV MO SR Lešť.

6.3. **Odovzdanie diela:**

6.3.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 4 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie.

6.3.2. Zhotoviteľ po fyzickom odovzdaní a prevzatí prác a dodávok, vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.

6.3.3. Po ukončení prác zhotoviteľ diela spracuje položkovitý súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a podľa neho odovzdá dielo objednávateľovi.

6.3.4. Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia.

6.4. **Bezpečnostné opatrenia :**

6.4.1. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

6.4.2. Zhotoviteľ musí udržiavať v mieste vykonávania prác čistotu a poriadok neznečisťovať jeho okolie. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

6.4.3. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO v mieste vykonávania prác, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

6.4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

6.4.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať zákon č.124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.

6.4.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

6.4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

6.4.8. Zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na ohlasovni požiarov tel.: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816.**

6.4.9. Vo Vojenskom obvode Lešť (v skratke len „VO Lešť") je **zakázané** požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie mimo vyhradený priestor, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa a pod.

6.4.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť:

6.4.10.1. pohyb osôb je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t.j. priestoroch staveniska a príjazdových komunikácií; pohyb v iných priestoroch je zakázaný,

6.4.10.2. vo VO Lešť je pre jazdu motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.

6.4.10.3. vo VO Lešť je zakázané fotografovať a filmovať.

6.4.11. **Všeobecné zásady pri nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:**

6.4.11.1. je zakázané dotýkať sa dvíhať zo zeme a pod., neznáme predmety.

6.4.11.2. v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu), nález okamžite nahlásiť na telefónne číslo: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816** t.j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov, predmet z bezpečnej vzdialenosti označiť pomocou viditeľnej výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti - poskytuje na technológie vykonaných stavebných prác záruku **36 mesiacov,** na veci, výrobky a technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcov, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.3. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.4. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.
8.2. Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry zo strany objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.
8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
8.4. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. IX.
Ostatné práva a povinnosti

9.1. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
9.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
9.3. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
9.4. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
9.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. X.
Odstúpenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce a dodaný materiál podľa zmluvy.
10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie, alebo podstatne porušil podmienky tejto zmluvy.
10.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
10.5. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých, už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela, spracuje konečnú faktúru a vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác.

10.6. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka prípadne inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude akceptovať dodatok k zmluve, ktorým objednávateľ môže zmeniť rozsah diela.

12.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

12.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

12.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

12.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

12.7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom a opečiatkovaním zmluvných strán.

12.8. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých päť obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 14. septembra 2010

.....

Objednávateľ
riaditeľ ÚŠZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.

VHS Stavservis s.r.o.
Železničná ul. 6
990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ
IČO: 31 627 986
DIČ: SK2020472828

.....

Zhotoviteľ
konateľ VHS Stavservis s.r.o.
Karol Csernus

Prílohy

1. Podrobný ponukový rozpočet - 8 listov
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa) - 1 list

Vypracovala komisia
Súhlasí : Ing. Minár
Počet listov: 7, prílohy 2/9
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 6 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre dodávateľa
Výtlačok č.2: na založenie do CE zmlúv
Výtlačok č.3: na založenie do dokumentácie pre VO
Výtlačok č.4: pre ~~OddPaÚNM~~
Výtlačok č.5: pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č.6: pre OddPaÚNM

VHS Stavservis s.r.o.
Železničná ul. 6
990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ
IČO: 31 627 986
DIČ: SK2020472828

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vykurovanie budovy č.16 TOV Lešť	JKSO	812 61
Názov objektu	Vykurovanie budovy č.16 TOV	EČO	
Názov časti	Oprava objektu	Miesto	Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ústav špec. zdravotníctva a výcviku MO-SR Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	VHS STAVSERVIS s.r.o. Veľký Krtíš		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Csernus Karol	10.9.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	64,23
2		Montáž	2 279,72
3	PSV	Dodávky	6 850,67
4		Montáž	7 111,80
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	48,45
7	ZRN (r. 1-6)		16 354,88
20	HZS		20 220,21

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Zariad. staveniska

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

VHS Stavservis s.r.o.
Železničná ul. 6
990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ
IČO: 31 627 986
DIČ: SK2020472828

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	36 575,09
24	DPH 19,00 % z 36 575,09	6 949,27
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**43 524,36**

Celkové náklady v	SKK
Celkom bez DPH	1 101 861,16
Cena s DPH	1 311 214,87
Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vykurovanie budovy č.16 TOV Lešť

Objekt: Vykurovanie budovy č.16 TOV

Časť: Oprava objektu

Objednávateľ: Ústav špec. zdravotníctva a výcviku MO-SR Lešť

Zhotoviteľ: VHS STAVSERVIS s.r.o. Veľký Krtíš

JKSO: 812 61

EČO:

Spracoval: Csernus Karol

Dátum: 10. 09. 2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2 343,955**	**12,325**
	2	**Zakladanie**				**54,010**	**0,442**
1	278381144	Základ pod stroje plochy do 0,50m2 tr.C 16/20	m3	0,025	424,360	10,609	0,072
2	278381164	Základ pod stroje plochy do 2 m2 tr.C 16/20	m3	0,120	288,874	34,665	0,328
3	279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie tradičné	m2	0,640	10,284	6,582	0,042
4	279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie tradičné	m2	0,640	3,365	2,154	0,000
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 236,143**	**6,840**
5	311231489	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15	m3	7,221	166,970	1 205,690	6,677
6	311231490	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 17.5x37.5x23.8 P12	m3	0,162	187,982	30,453	0,163
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**683,322**	**4,258**
7	611401211	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	1,000	7,769	7,769	0,090
8	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	30,000	5,206	156,180	1,507
9	612402151	Podhodenie pod omietku pri tehelných tvárniciach stien vnútorných zhotovených z malty	m2	57,850	1,292	74,742	0,532
10	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,700	10,037	7,026	0,075
11	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	13,800	1,771	24,440	0,059
12	612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	29,965	6,293	188,570	1,322
13	620411125	Náter na vonkajšiu omietku epoxiesterovou farbou -z postaveného lešenia alebo z lešenárskej klietky	m2	2,080	6,758	14,057	0,001
14	621421121	Vonkajšia omietka podhľadov vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	2,080	7,338	15,263	0,100
15	621421132	Vonkajšia omietka podhľadov vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	2,080	13,840	28,787	0,105
16	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 10 mm	m2	15,370	5,372	82,568	0,400
17	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	2,000	9,844	19,688	0,038
18	*5533198400*	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L*	*ks*	*1,000*	*32,116*	*32,116*	*0,014*
19	*5533198500*	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm P*	*ks*	*1,000*	*32,116*	*32,116*	*0,014*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**163,778**	**0,785**
20	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	15,370	0,138	2,121	0,000
21	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1, 5 m2	ks	4,000	0,410	1,640	0,000
22	968061136	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.krídla vrát do 4 m2	ks	2,000	2,348	4,696	0,000

23	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	1,000	8,314	8,314	0,045
24	968062558	Vybúranie drevených a kovových vrát -0,054 t	m2	1,000	3,517	3,517	0,032
25	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm -0,004 t	ks	1,000	1,554	1,554	0,000
26	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm -0,012 t	ks	2,000	7,004	14,008	0,051
27	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm -0,080 t	ks	12,000	10,256	123,072	0,607
28	972011411	Vybúranie výplne otvoru z ľahkých betónov v prefabrikovaných stropoch plochy do 0, 50 m2 -0,036 t	ks	1,000	4,856	4,856	0,051
	99	**Presun hmôt HSV**				**206,702**	**0,000**
29	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	12,325	9,638	118,788	0,000
30	998011015	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	12,325	7,133	87,914	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**13 962,471**	**3,321**
	712	**Izolácie striech**				**3,550**	**0,004**
31	712300911	Oprava povlak.krytiny striech plochých a šikmých do 30st. Príplatok k cene za oprav. kus náterivami a AIP	ks	1,000	1,678	1,678	0,002
32	712500911	Oprava povlak. krytiny striech oblých a šikmých do 30 st., Príplatok k cene za oprav. kus AIP	ks	1,000	1,772	1,772	0,002
33	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	0,035	0,082	0,000
34	998712292	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,500	0,035	0,018	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**1 137,234**	**0,075**
35	713400821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m2	23,267	2,626	61,099	0,000
36	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	65,000	1,529	99,385	0,028
37	*1*	*Izolácia Trubice Kaiflex EF 22/19*	*m*	*6,600*	*3,049*	*20,123*	*0,000*
38	*2*	*Izolácia Trubice Kaiflex EF 28/19*	*m*	*29,700*	*3,260*	*96,822*	*0,001*
39	*1*	*Izolácia Trubice Kaiflex EF 35/19*	*m*	*35,200*	*3,432*	*120,806*	*0,001*
40	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	91,000	1,782	162,162	0,039
41	*9*	*Izolácia Trubice Kaiflex EF 42/25*	*m*	*77,000*	*5,209*	*401,093*	*0,004*
42	*1*	*Izolácia Trubice Kaiflex EF 54/25*	*m*	*23,100*	*6,785*	*156,734*	*0,001*
43	998713201	m	%	1,300	11,182	14,537	0,000
44	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,400	11,182	4,473	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**365,712**	**0,170**
45	722130211	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	24,000	12,080	289,920	0,155
46	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb	1,000	24,481	24,481	0,010
47	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	3,000	5,594	16,782	0,000
48	722290226	50	m	24,000	1,258	30,192	0,005
49	998722201	6 m	%	0,700	3,614	2,530	0,000
50	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,500	3,614	1,807	0,000
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**3 703,724**	**1,717**
51	733110803	15	m	21,000	0,638	13,398	0,000
52	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	134,000	0,689	92,326	0,003

53	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	70,000	1,411	98,770	0,004
54	733110810	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	21,000	1,668	35,028	0,002
55	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	35,000	9,175	321,125	0,225
56	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	69,000	10,496	724,224	0,442
57	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	38,000	13,013	494,494	0,276
58	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	70,000	15,746	1 102,220	0,572
59	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	21,000	17,770	373,170	0,185
60	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	21,000	2,939	61,719	0,000
61	733113114	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	ks	12,000	4,336	52,032	0,000
62	733113115	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	ks	1,000	5,236	5,236	0,000
63	733113117	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	ks	2,000	9,320	18,640	0,000
64	733141102	Odvzdušňovacia nádoba z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50	ks	6,000	17,966	107,796	0,007
65	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	233,000	0,338	78,754	0,000
66	733191816	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 44.5	ks	38,000	0,061	2,318	0,000
67	733191823	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 76	ks	16,000	0,064	1,024	0,000
68	733193810	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm	ks	54,000	0,224	12,096	0,001
69	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	1,049	35,016	36,732	0,000
70	998733201	m	%	1,400	36,311	50,835	0,000
71	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,600	36,311	21,787	0,000
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**2 221,308**	**0,050**
72	734160812	Demontáž odvádzača kondenzátu do DN 50	ks	16,000	4,224	67,584	0,000
73	734200812	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1	ks	8,000	1,127	9,016	0,000
74	734200822	G 1	ks	16,000	3,186	50,976	0,002
75	734200823	6/4	ks	4,000	4,327	17,308	0,001
76	734200824	G 2	ks	2,000	5,208	10,416	0,000
77	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	24,000	0,782	18,768	0,001
78	*4848905780*	*Vypúšťací guľový uzáver s hadicovým vývodom a uzáver.,mosadz 1/2*	*ks*	*18,000*	*4,955*	*89,190*	*0,004*
79	*4848906400*	*1/2*	*ks*	*6,000*	*5,567*	*33,402*	*0,001*
80	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	26,000	2,274	59,124	0,001
81	*4228461003*	*1/2" ventil HERZ-TS-90, priamy Herz obj.č.1772391*	*ks*	*10,000*	*14,020*	*140,200*	*0,001*
82	*4228461087*	*1/2" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy Herz obj.č.1392301*	*ks*	*10,000*	*10,075*	*100,750*	*0,001*
83	*5517400470*	*Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"voda*	*ks*	*2,000*	*3,964*	*7,928*	*0,000*
84	*5517401120*	*Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1/2"*	*ks*	*1,000*	*3,780*	*3,780*	*0,000*
85	*3194446400*	*Skrutka medzikusa č. 331 138261 pozinkovaná D 1/2"*	*ks*	*3,000*	*1,909*	*5,727*	*0,001*
86	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	12,000	2,774	33,288	0,000
87	*4228461004*	*3/4 ventil HERZ-TS-90, priamy Herz obj.č.1772392*	*ks*	*6,000*	*22,708*	*136,248*	*0,001*
88	*4228461088*	*3/4" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy Herz obj.č.1392302*	*ks*	*6,000*	*14,606*	*87,636*	*0,001*
89	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	3,026	24,208	0,000

90	4849210150	Poistný ventil pre kúrenie 1" x 5/4" / 3 bar	ks	1,000	68,208	68,208	0,000
91	5517401290	1"	ks	7,000	3,401	23,807	0,004
92	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	17,000	4,591	78,047	0,001
93	5517400650	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"voda	ks	8,000	19,409	155,272	0,002
94	5517400410	Armatúry a príslušenstvo filter Y 6/4"	ks	1,000	18,544	18,544	0,000
95	5517401140	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 6/4"	ks	2,000	12,953	25,906	0,001
96	3194446800	Skrutka medzikusa č. 331 138261 pozinkovaná D 6/4"	ks	6,000	5,576	33,456	0,005
97	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	2,000	11,782	23,564	0,000
98	1	Zmiešavač trojcestný ESBE VRG 131 DN 25/Kvs 10	ks	2,000	72,609	145,218	0,008
99	3885000530	Servopohon ESBE 65 230V/50HZ	ks	2,000	152,334	304,668	0,010
100	734299951	Montáž hlavice termostatického ovládania	ks	16,000	1,421	22,736	0,000
##	4849211005	Termostat HERZ "MINI", s polohou "0", 6 - 30 °C Herz obj.č.1920030	ks	16,000	15,588	249,408	0,002
102	734419111	Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s pevnou stonkou	ks	4,000	6,125	24,500	0,001
##	3883281100	Teplomer DTR 0--200°C, dĺžky stonky 60 mm	ks	4,000	13,432	53,728	0,001
104	7344493111	Montáž tlakomeru - Komplet	ks	1,000	7,930	7,930	0,000
##	3885001660	Tlakomer 313 0-160kPa	ks	1,000	36,191	36,191	0,001
##	3885000300	Kohút tlakomerový 3 cestný	ks	1,000	17,167	17,167	0,001
##	3885001260	Tlaková slučka zahnutá na privarenie	ks	1,000	13,586	13,586	0,001
108	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,310	27,037	8,381	0,000
109	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	22,059	5,515	0,000
110	998734293	Armatúry, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,450	22,059	9,927	0,000
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**4 619,305**	**1,013**
111	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	16,000	3,324	53,184	0,000
112	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	20,400	0,890	18,156	0,000
113	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	16,000	1,656	26,496	0,001
114	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	16,000	5,677	90,832	0,000
115	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	5,000	19,898	99,490	0,010
##	4845381450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0500	ks	1,000	92,785	92,785	0,028
##	4845385100	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x0500	ks	2,000	99,038	198,076	0,076
##	4845385250	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x0800	ks	1,000	131,377	131,377	0,044
##	4845385350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1000	ks	1,000	156,854	156,854	0,048
##	4848541701 1	Vykurovacie telesá KORAD Konzola nástenná	sada	5,000	6,084	30,420	0,001
##	4848541702 1	Vykurovacie telesá KORAD Odvzdušnenie 1/2" + Zátka 1/2"	sada	5,000	0,780	3,900	0,001
122	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	11,000	21,204	233,244	0,022
##	4845385550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1400	ks	4,000	209,976	839,904	0,224
##	4845385650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1600	ks	1,000	236,624	236,624	0,061
##	4845385900	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x2200	ks	6,000	316,919	1 901,514	0,480
##	4848541701 1	Vykurovacie telesá KORAD Konzola nástenná	sada	11,000	6,084	66,924	0,003
##	4848541702 1	Vykurovacie telesá KORAD Odvzdušnenie 1/2" + Zátka 1/2"	sada	11,000	0,780	8,580	0,003
128	735211812	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 2	ks	1,000	5,045	5,045	0,000
129	735211813	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 3	ks	2,000	5,483	10,966	0,000

130	735211822	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 6m s počtom prameňov 2	ks	2,000	6,041	12,082	0,000
131	735211824	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 6m s počtom prameňov 4	ks	4,000	7,724	30,896	0,001
132	735211830	Rozrezanie registra z oceľových rúrok rebrového priemeru 76/3/156	m	144,000	0,940	135,360	0,009
133	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	98,000	0,332	32,536	0,001
134	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	3,271	31,985	104,623	0,000
135	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	45,199	72,318	0,000
136	998735293	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	0,600	45,199	27,119	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**381,888**	**0,090**
137	766661412	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlové,š.do 800 mm s priezorom	ks	2,000	9,952	19,904	0,000
##	*5534052000*	*Dvere oceľové ODZ 80 80x197cm*	*ks*	*2,000*	*150,432*	*300,864*	*0,090*
139	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu	ks	2,000	6,881	13,762	0,000
##	*1*	*Samočinný zatvárač dverí Brano*	*ks*	*1,000*	*43,390*	*43,390*	*0,000*
141	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	3,779	2,078	0,000
142	998766292	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,500	3,779	1,890	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**1 093,537**	**0,163**
143	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	150,000	5,227	784,050	0,013
##	*1*	*Uloženie potrubia - Materiál + Výroba*	*t*	*0,150*	*1 959,055*	*293,858*	*0,150*
145	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	10,779	9,701	0,000
146	998767292	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	0,550	10,779	5,928	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**351,166**	**0,018**
147	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	158,000	1,352	213,616	0,011
148	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	75,000	1,834	137,550	0,007
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**85,047**	**0,022**
149	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	108,340	0,785	85,047	0,022
	M	**Práce a dodávky M**				**48,452**	**0,000**
	24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**48,452**	**0,000**
150	2400590951	Demontáž - Jednotka vykurovacia teplovzdušná ZHA	ks	3,000	15,772	47,316	0,000
151	MV	Murárske výpomoci	%	1,200	0,473	0,568	0,000
152	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,200	0,473	0,568	0,000
	Ostatné	**Ostatné**				**20 220,210**	**0,000**
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**20 220,210**	**0,000**
153	HZS01	Nepredvídané práce	d	100,000	7,200	720,000	0,000
154	HZS07	Vykurovacia skúška 72 hod	d	72,000	8,400	604,800	0,000
156	HZS09	Plastové okná biele Hesta	súb	1,000	9 141,290	9 141,290	0,000
157	HZS10	Garážové brány Hormann 4200 x 4200 mm	súb	1,000	9 754,120	7 594,120	0,000
	Celkom					**36 575,088**	**15,646**

VHS Stavservis s.r.o.
Železničná ul. 6
990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ
IČO: 31 627 986
DIČ: SK2020472828

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť**
Dodávateľ : **VHS Stavservis s.r.o. Veľký Krtíš**
Stavba : Vykurovanie budovy č.16 TOV Lešť

Projektant : **Ing. Čislák Roman**
Spracoval : **Csernus Karol**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	014-612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	39,540	m2	10,46	**413,59**	*12 459,81*	19
2	011-648991111	Osadenie parapetných dosák hliník. poplast.	27,870	m	4,95	**137,96**	*4 156,18*	19
3	011-648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	27,870	m	3,31	**92,25**	*2 779,12*	19
4	MAT-5534C2508	Parapeta vonkajšia hliníková šír.280 mm	27,870	m	24,00	**668,88**	*20 150,68*	19
5	MAT-6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	27,870	m	17,90	**498,87**	*15 028,96*	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 811,55**	**EUR**		**1 811,55**	*54 574,76*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 811,55**	**EUR**		**1 811,55**	*54 574,76*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
6	767-767631124	Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 1200 mm	6,000	kus	32,50	**195,00**	*5 874,57*	19
7	MAT-611430300	Okno plastové Hesta 880x1140 P1	6,000	kus	118,00	**708,00**	*21 329,21*	19
8	767-767631335	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2070x 2350mm	9,000	kus	51,50	**463,50**	*13 963,40*	19
9	MAT-611431420	Okno plastové 2krídlové Hesta stĺp. 2320x2350mm OS/P	4,000	kus	468,00	**1 872,00**	*56 395,87*	19
10	MAT-611431430	Okno plastové 2krídlové Hesta stĺp. 2350x2070mm OS/O	5,000	kus	565,00	**2 825,00**	*85 105,95*	19
11	767-767641251	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2200 mm	1,000	kus	51,00	**51,00**	*1 536,43*	19
12	MAT-553412750	Dvere Al dvojkrídlové FLOAT 1420x2995mmPAO	1,000	kus	1 215,24	**1 215,24**	*36 610,32*	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**7 329,74**	**EUR**		**7 329,74**	*220 815,75*	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**7 329,74**	**EUR**		**7 329,74**	*220 815,75*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**7 329,74**	**EUR**		**7 329,74**	*220 815,75*	
		Za rozpočet celkom :	**9 141,29**	**EUR**		**9 141,29**	*275 390,50*	

VHS Stavservis s.r.o.
Železničná ul. 6
990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ
IČO: 31 627 986
DIČ: SK2020472828

Tlačivo : ODIS B10

Odberateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť**
Dodávateľ : **VHS Stavservis s.r.o. Veľký Krtíš**
Stavba : Vykurovanie budovy č.16 TOV Lešť
Objekt : Garážové brány

Projektant : **Ing. Čislák Roman**
Spracoval : **Csernus Karol**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
1	767-767651122	Montáž vrát otočných do oceľovej zárubne, 4200 x 5400 mm	2,000	kus	111,00	**222,00**	*6 687,97*	19
2	MAT-3132A2826	Brána priemyselná sekcionálná - Garážová Horman SPU 4200x4200mm biela	2,000	kus	4 766,06	**9 532,12**	*287 164,65*	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**9 754,12**	**EUR**		**9 754,12**	*293 852,62*	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**9 754,12**	**EUR**		**9 754,12**	*293 852,62*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**9 754,12**	**EUR**		**9 754,12**	*293 852,62*	
		Za rozpočet celkom :	**9 754,12**	**EUR**		**9 754,12**	*293 852,62*	

VHS Stavservis s.r.o.
Železničná ul. 6
990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ
IČO: 31627986
DIČ: SK2020472828

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

Príloha č. 2 k zmluve č. 82/2010
č. p.: ÚŠZV-2-87/2010

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 82/2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2010**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účelná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 14. septembra 2010 .....

ORŠ OR - OddPaÚNM Ing. Ján RAUSA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 14. septembra 2010 .....

Vedúci EO Por. Ing. Ján LUKÁČ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 14. septembra 2010 .....

VRŠ – VO a nákupu Ing. Ján KULICH

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 14. septembra 2010 .....

VR - právnik Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 08.02.2011

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovníka: 