PSB-552-1/2008

ZMLUVA O DIELO 452/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845472
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	TESTAV Sk. a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava
	V zastúpení	:	Mgr. Eva Teťáková
	IČO	:	35822040
	DIČ	:	2020285135
	IČ pre DPH	:	SK2020285135
	Bankové spojenie	:	ČSOB, a.s. Bratislava
	Číslo účtu	:	155225693/7500 ABO

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava strešnej krytiny na b.č. 1 Stráže Zvolen.
Miesto stavby: Stráže Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je: výmena ventilačného komínčeka a koncovky po 2 ks, montáž latovania strechy 568,4 m2, výmena krytina 568,4 m2, výmena záveternej lišty 28 m, výmena hrebeňa strechy 40,6 m.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 12.11.2008
Ukončenie prác: 28.11.2008

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami

Posádková správa budov

a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	489 913,08
DPH 19 %	93 083,50
CENA CELKOM vrátane DPH	**582 996,58 Sk**
	19 351,94 €

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Zhotoviteľ predloží k faktúre ďalšie doklady napr.: o nákupe materiálu, položka č. 2, 3 a množstvo HZS potvrdené objednávateľom v stavebnom denníku.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 TESTAV Sk. a.s. Bratislava

Vo Zvolene dňa 11.11.2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom útvaru hospodárenia, alebo s iným interným predpisom
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 10.11.08 L. ŠEBŐ
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a je tiež rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 10.11.08 Nestmělná
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

Zhotoviteľ:

Posádková správa budov ZVOLEN

Krycí list rozpočtu

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava strešnéj krytiny na b.č. 1 Straže - Zvolen		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Ing. Michal Béreš
Miesto : Zvolen	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen		IČO : 30845572	DIČ :
96001 Zvolen		Borovianská	IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK,a.s.		IČO : 35822040	DIČ : 2020285135
82102 Bratislava		Prešovská 38/A	IČ DPH : SK2020285135
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	582 997 Sk	za M3 OP	1 M	582 997 Sk	za M
1 M2 ZP	582 997 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	582 997 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 280,00	6 250,00	11 530,00
2	PSV :	472 443,08		472 443,08
3	MCE :	5 940,00		5 940,00
4	iné :			
5	Súčet :	483 663,08	6 250,00	489 913,08

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis*

Pečiatka :

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		489 913,08
22	DPH 19 %-z :	489 913,08	93 083,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		582 996,58

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	16 262,140
Cena s DPH	19 351,940
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Prevodný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR

Jerateľ : **PSB Zvolen**
Zodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing. Michal Béreš**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava strešnéj krytiny na b.č. 1 Straže - Zvolen

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu EUR	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 530,00	5 280,00	6 250,00	*382,726*	0,251
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	11 530,00	5 280,00	6 250,00	*382,726*	0,251
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
762 - Konštrukcie tesárske	24 374,00	24 374,00		*809,069*	0,073
764 - Konštrukcie klampiarske	429 369,08	429 369,08		*14 252,442*	4,289
76 - KONŠTRUKCIE	453 743,08	453 743,08		*15 061,511*	4,362
783 - Nátery	18 700,00	18 700,00		*620,726*	0,068
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	18 700,00	18 700,00		*620,726*	0,068
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	472 443,08	472 443,08		*15 682,237*	4,430
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	5 940,00	5 940,00		*197,172*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5 940,00	5 940,00		*197,172*	
Za rozpočet celkom :	489 913,08	483 663,08	6 250,00	*16 262,135*	4,681

Stavba :Oprava strešnéj krytiny na b.č. 1 Straže - Zvolen

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing. Michal Béreš**

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena SKK	J. cena EUR	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	40,000	m2	**132,00**	*4,382*	**5 280,00**		*175,264*	0,235		19
	553509950	Krytina RUUKKI vent. komínček,demontaž + montáž	2,000	kus	**2 645,00**	*87,798*		**5 290,00**	*175,596*	0,014		19
	553509970	Krytina RUUKKI koncovka vent. komínčeku,demon táž + montáž	2,000	kus	**480,00**	*15,933*		**960,00**	*31,866*	0,002		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**11 530,00**	**Sk**			**5 280,00**	**6 250,00**	*382,72*	**0,251**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**11 530,00**	**Sk**			**5 280,00**	**6 250,00**	*382,72*	**0,251**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		762 - Konštrukcie tesárske										
	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	568,400	m2	**35,00**	*1,162*	**19 894,00**		*660,360*			19
	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	3,500	m3	**1 280,00**	*42,488*	**4 480,00**		*148,709*	0,073		19
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**24 374,00**	**Sk**			**24 374,00**		*809,06*	**0,073**		
		764 - Konštrukcie klampiarske										
	764311931	Montáž + dodávka krytiny RUUKKI 1000-30-25	568,400	m2	**625,00**	*20,746*	**355 250,00**		*11 792,140*	3,916		19
	764312831	Klamp. demont. zastrešenia hladkého 670 -30 ST	568,400	m2	**51,00**	*1,693*	**28 988,40**		*962,239*		3,978	19
	764348914	Klamp. opr. PZ pl. sneh. chytače 200 - 30ST	40,000	kus	**273,00**	*9,062*	**10 920,00**		*362,478*	0,194		19
	764348933	Klamp. opr. PZ pl. sneh. chytače podložka 200 -30ST	40,000	kus	**199,00**	*6,606*	**7 960,00**		*264,224*	0,012		19
	764391220	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 330	28,000	m	**240,00**	*7,967*	**6 720,00**		*223,063*	0,052		19
	764393230	Klamp. PZ pl. hrebeň strechy rš 400	40,600	m	**193,00**	*6,406*	**7 835,80**		*260,101*	0,115		19
	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	4 176,742	%	**1,60**	*0,053*	**6 682,79**		*221,828*			19
	998764292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	4 176,742	%	**1,20**	*0,040*	**5 012,09**		*166,371*			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**429 369,08**	**Sk**			**429 369,08**		*14 252,44*	**4,289**	**3,978**	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena SKK	J. cena EUR	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**453 743,08**	**Sk**			**453 743,08**		*15 061,51*	**4,362**	**3,978**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
	783782203	Nátery tesárskych konštr. Bochemit	200,000	m2	**93,50**	*3,104*	**18 700,00**		*620,726*	0,068		19
		783 - Nátery spolu :	**18 700,00**	**Sk**			**18 700,00**		*620,72*	**0,068**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**18 700,00**	**Sk**			**18 700,00**		*620,72*	**0,068**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**472 443,08**	**Sk**			**472 443,08**		*15 682,23*	**4,430**	**3,978**	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
	213290040	Demontáž a montáž bleskozvodu	12,000	hod	**330,00**	*10,954*	**3 960,00**		*131,448*			19
	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	6,000	hod	**330,00**	*10,954*	**1 980,00**		*65,724*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**5 940,00**	**Sk**			**5 940,00**		*197,17*			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**5 940,00**	**Sk**			**5 940,00**		*197,17*			
		Za rozpočet celkom :	**489 913,08**	**Sk**			**483 663,08**	**6 250,00**	*16 262,13*	**4,682**	**3,978**	

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**

Spracoval : **Ing. Michal Béreš**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava strešnéj krytiny na b.č. 1 Straže - Zvolen

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	40,000	m2	132,00	5 280,00	2 504,40	1 480,80			937,29	357,51
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	1,666	kg	31,50	52,47	1,31 za m2					
		Svory do lešenia -kramle guľaté	3,200	kus	18,00	57,60	1,44 za m2					
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,309	m3	4 210,00	1 303,41	32,59 za m2					
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,078	m3	7 950,00	623,28	15,58 za m2					
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,056	m3	8 230,00	467,46	11,69 za m2					
		LEŠENÁRI	13,520	Nh	81,00	1 095,12	27,38 za m2					
	553509950	Krytina RUUKKI vent. kominček,demontaž + montáž	2,000	kus	2 645,00	5 290,00	5 290,00					
	553509970	Krytina RUUKKI koncovka vent. kominčeku,demon táž + montáž	2,000	kus	480,00	960,00	960,00					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**11 530,00**	**Sk**			**8 754,40**	**1 480,80**			**937,29**	**357,51**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**11 530,00**	**Sk**			**8 754,40**	**1 480,80**			**937,29**	**357,51**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		762 - Konštrukcie tesárske										
	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	568,400	m2	35,00	19 894,00		10 521,08			6 659,45	2 713,46
		STAVEBNÝ TESÁR	67,071	Nh	116,00	7 780,25	13,69 za m2					
	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	3,500	m3	1 280,00	4 480,00	4 468,94					11,06
		Oceľ pásová 11373 20x2,00 mm	0,005	t	28 300,00	142,63	40,75 za m3					
		Boronit prípravok konzervačný	1,575	kg	111,00	174,82	49,95 za m3					
		Skrutka hrubá 021301 4D 16x220	0,041	1000 ks	57 600,00	2 413,15	689,47 za m3					
		Skrutka hrubá 021301 4D 16x320	0,010	1000 ks	53 800,00	538,53	153,87 za m3					
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 6x80	0,023	1000 ks	1 040,00	24,89	7,11 za m3					
		Klinec stavebný 022825 3,1/70	15,687	kg	31,50	494,16	141,19 za m3					
		Svory do lešenia -kramle guľaté	13,160	kus	18,00	236,88	67,68 za m3					
		Doska SM neopracovaná 2 hr.24-32xS-dĺžka do 3000mm	0,053	m3	4 210,00	225,44	64,41 za m3					
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	218,400	Sk	1,00	218,40	62,40 za m3					
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**24 374,00**	**Sk**			**4 468,94**	**10 521,08**			**6 659,45**	**2 724,52**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		764 - Konštrukcie klampiarske										
	764311931	Montáž + dodávka krytiny RUUKKI 1000-30-25	568,400	m2	625,00	355 250,00	168 399,86	99 379,05			62 907,18	24 563,89
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	3,308	t	41 200,00	136 293,22	239,78 za m2					
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	52,861	kg	33,00	1 744,41	3,07 za m2					
		Príponka stojatá pozinkovaná	45,472	100 ks	315,00	14 323,68	25,20 za m2					
		Pás asfaltovaný A330H	653,660	m2	20,50	13 400,03	23,58 za m2					
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	2 637,376	Sk	1,00	2 637,37	4,64 za m2					
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	90,944	Nh	103,00	9 367,23	16,48 za m2					
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	493,371	Nh	130,00	64 138,25	112,84 za m2					
	764312831	Klamp. demont. zastrešenia hladkého 670 -30 ST	568,400	m2	51,00	28 988,40		15 386,58			9 738,65	3 863,16
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	87,533	Nh	130,00	11 379,36	20,02 za m2					
	764348914	Klamp. opr. PZ pl. sneh. chytače 200 - 30ST	40,000	kus	273,00	10 920,00	6 402,00	2 354,80		41,20	1 516,56	605,44
		Tyč oceľová plochá 10000 35x8 mm	0,074	t	25 800,00	1 909,20	47,73 za kus					
		Plech oceľ.hrubý hladký 10004.0 3x1000x2000 mm	0,038	t	29 900,00	1 148,16	28,70 za kus					
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,080	t	41 200,00	3 296,00	82,40 za kus					
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,080	1000 ks	61,00	4,88	0,12 za kus					
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,040	kg	33,00	1,32	0,03 za kus					
		Klinec stavebný 022825 4/100	1,440	kg	29,50	42,48	1,06 za kus					
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	11,960	Nh	103,00	1 231,88	30,80 za kus					
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	3,920	Nh	130,00	509,60	12,74 za kus					
		OPN	41,200	Sk	1,00	41,20	1,03 za kus					
	764348933	Klamp. opr. PZ pl. sneh. chytače podložka 200 -30ST	40,000	kus	199,00	7 960,00	495,60	3 970,00			2 513,01	981,39
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,012	t	41 200,00	494,40	12,36 za kus					
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,040	kg	33,00	1,32	0,03 za kus					
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,800	Nh	103,00	700,40	17,51 za kus					
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	17,200	Nh	130,00	2 236,00	55,90 za kus					
	764391220	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 330	28,000	m	240,00	6 720,00	2 541,00	2 203,88		28,84	1 413,37	532,91
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,049	t	41 200,00	2 041,87	72,92 za m					
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 4x40	0,084	1000 ks	352,00	29,56	1,06 za m					
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,145	1000 ks	61,00	8,84	0,32 za m					
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,532	kg	33,00	17,55	0,63 za m					
		Príponka ležatá pozinkovaná	0,840	100 ks	223,00	187,32	6,69 za m					
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	255,920	Sk	1,00	255,92	9,14 za m					
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	10,752	Nh	103,00	1 107,45	39,55 za m					
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	4,256	Nh	116,00	493,69	17,63 za m					
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,224	Nh	130,00	29,12	1,04 za m					
		OPN	28,840	Sk	1,00	28,84	1,03 za m					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	764393230	Klamp. PZ pl. hrebeň strechy rš 400	40,600	m	193,00	7 835,80	5 069,72	1 475,40			933,98	356,69
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,109	t	41 200,00	4 499,61	110,83 za m					
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,812	kg	33,00	26,79	0,66 za m					
		Príponka ležatá pozinkovaná	2,436	100 ks	223,00	543,22	13,38 za m					
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,192	Nh	103,00	225,81	5,56 za m					
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,658	Nh	130,00	865,59	21,32 za m					
	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	4 176,742	%	1,60	6 682,78						
	998764292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	4 176,742	%	1,20	5 012,09						
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**429 369,08**	**Sk**			**182 908,19**	**124 769,72**		**70,04**	**79 022,75**	**30 903,49**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**453 743,08**	**Sk**			**187 377,13**	**135 290,81**		**70,04**	**85 682,20**	**33 628,01**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
	783782203	Nátery tesárskych konštr. Bochemit	200,000	m2	93,50	18 700,00	8 778,00	5 060,00		206,00	3 332,86	1 323,14
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,240	m3	42,00	10,08	0,05 za m2					
		Lieh drevný denaturačný	60,000	kg	105,00	6 300,00	31,50 za m2					
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	8,000	kg	231,00	1 848,00	9,24 za m2					
		Ostatný materiál pre nátery	620,000	Sk	1,00	620,00	3,10 za m2					
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	2,200	Nh	103,00	226,60	1,13 za m2					
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	38,200	Nh	92,00	3 514,40	17,57 za m2					
		OPN	206,000	Sk	1,00	206,00	1,03 za m2					
		783 - Nátery spolu :	**18 700,00**	**Sk**			**8 778,00**	**5 060,00**		**206,00**	**3 332,86**	**1 323,14**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**18 700,00**	**Sk**			**8 778,00**	**5 060,00**		**206,00**	**3 332,86**	**1 323,14**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**472 443,08**	**Sk**			**196 155,13**	**140 350,81**		**276,04**	**89 015,06**	**34 951,15**
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
	213290040	Demontáž a montáž bleskozvodu	12,000	hod	330,00	3 960,00		2 109,12			1 335,07	515,81
		Elektroinštalatér	12,000	Nh	130,00	1 560,00	130,00 za hod					
	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	6,000	hod	330,00	1 980,00		1 054,56			667,54	257,90
		Elektroinštalatér	6,000	Nh	130,00	780,00	130,00 za hod					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**5 940,00**	**Sk**				**3 163,68**			**2 002,61**	**773,71**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**5 940,00**	**Sk**				**3 163,68**			**2 002,61**	**773,71**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		Za rozpočet celkom :	**489 913,08**	**Sk**			**204 909,53**	**144 995,29**		**276,04**	**91 954,96**	**36 082,37**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 452/2008 (PSB-452-1/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen