Zmluva o dielo č. 321/2006
Uzatvorená podľa Obchodného zákonníka

Čl.I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
	Splnomocnený zástupca	:	Ing.arch. Alexander Bugala Správa nehnuteľného majetku a výstavby Komenského 39/A Košice, 040 01
	IČO	:	308 455 72
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Č.účtu	:	7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach		
	zmluvných	:	Ing. Ľubomíra Šašalová č.t.0960515 722
	technických	:	Ing. Magdaléna Vasková č.t.0960515 718
	stavebný dozor	:	Ladislav Višňovský č.t.0960515 754
1.2.	**Zhotoviteľ**		
	Názov, sídlo	:	GIRA-B.G.H., spol. s r.o. Bardejovská 27 087 01 Giraltovce
	Zastúpený	:	Dušan Hlavinka
	Bankové spojenie	:	Tatra Banka
	Číslo účtu	:	2620729272/1100
	IČO	:	36463191
	DIČ	:	2020026140
	Obchodný register	:	Okresný súd v Prešove, Oddiel: Sro Vložka: č. 11847/P

Oprávnený jednať vo veciach - zmluvných : JUDr. Jozef Gondžur

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom a upravia dodatkom k ZoD.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **ev.zn.55-89-321**

Prešov – meteorologické zabezpečenie

zmluvu o dielo na práce – realizácia stavby , na základe § 102 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČL. II Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi v dohodnutom termíne odovzdá dielo na akciu

Prešov – meteorologické zabezpečenie

2.2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa schválenej projektovej dokumentácie.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet plnenia podľa bodu 2.1. prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia dohodnutý v rozsahu čl. II tejto zmluvy do 15.11.2006.

- vypracovať kontrolný a skúšobný plán do 5 dní od prevzatia staveniska od objednávateľa
- dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác do 7 dní od začatia realizácie diela
- vypracovať porealizačné zameranie

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje :

- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do 10 dní od podpisu zmluvy.
- odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie a PD pri odovzdaní staveniska
- zabezpečiť výkon AD u zhotoviteľa projektu
- určiť odberné miesto vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska

3.2.1. V zápise o odovzdaní staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií, spevnených plôch, prípojok vody a energií s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie resp. spotrebu. Zhotoviteľ sa zaväzuje po prevzatí staveniska do 7 dní uzatvoriť dohodu s príslušnou PSB na odber elektrickej energie, vody a tieto pravidelne po predchádzajúcom odsúhlasení aj uhrádzať.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1. po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť , súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a na úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

Čl. IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Základ ceny bez DPH	**1. 129 986,31 Sk**
DPH 19 %	**214 697,40 Sk**
Cena diela celkom vrátane DPH	**1. 344 684,- Sk**

Slovom :
Jedenmiliónтristoštyridsaťštyritisícšesťstoosemdesiatštyrikorúnslovenských.

Špecifikácia ceny , s rozpisom ceny po objektoch je v prílohe tejto ZoD .
Súčasťou ceny diela sú aj náklady spojené s vypracovaním prevádzkových poriadkov.
Súčasťou zmluvy je aj ponukový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu predmetnej zmluvy.

4.2. V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne : Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v ZoD pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, bude musieť zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom formou odsúhlasovacieho záznamu, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť predmetného dodatku.

4.3. Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve.

4.4. Úprava zmluvne dohodnutej ceny v prípade predĺženia lehoty výstavby zo strany . objednávateľa bude možná na zostatkový objem o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie.

4.5. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od schváleného projektu stavby a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.6. Odborný stavebný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané, a to len súhlasom projektanta. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

ČI.V Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Práce budú faktúrované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade objektovou skladbou uvedenou v projekte stavby.

5.1.1. Overenie vykonaných prác urobí odborný stavebný dozor objednávateľa do 3 pracovných dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.2. Za vykonané práce a dodávky sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre predmet zmluvy. Objednávateľ ich uhradí na základe zhotoviteľových faktúr, ktoré budú doložené fotokópiami faktúr jeho dodávateľov. V týchto faktúrach musí byť uvedené určenie dodávky pre zhotovenie predmetu zmluvy.
Záruky za takto faktúrované dodávky nesie zhotoviteľ a ich záručná doba začne plynúť až po prevzatí diela objednávateľom podľa čl. VII. zmluvy.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby

- číslo zmluvy
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie
- faktúrovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok vyhotovený podľa bodov 5.1 a 5.1.1.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.2., je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.2.3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi do zahájenie prác zálohu na materiál do výšky 40% z ceny diela.

5.3. Faktúry budú uhradené maxim. do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 zákona č.254/1998 Z.z. a uhradí do 30 dní po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

5.3.1. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.3.2. Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ k preberaciemu konaniu. Jej náležitosti a splatnosť sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

Čl. VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl.II. v súlade s projektom stavby a STN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje záruku 60 mesiacov na stavebnú a na technologickú časť montáže, od jeho odovzdania objednávateľovi. Ostatné zariadenia a dodávky, ktoré majú určenú záručnú dobu výrobcom, sa poskytuje záruka 24 mesiacov.

6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby odstraňovať.

6.6. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.

6.7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa bodu 5.4.

6.8. Vady projektu stavby budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

6.9. Vady v záručnej lehote sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v dohodnutých lehotách pri reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

Čl. VII. Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Počas celej realizácie stavby až po jej odovzdanie, je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu poistenú proti:

- škodám spôsobeným realizáciou svojich prác na predmetnej nehnuteľnosti
- krádeži
- živelným pohromám

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy do 10 dní od začatia realizácie stavby.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 Vyhl.SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.)

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. a vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a č. 284/2001 Z.z.

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.7. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného stavebného dozora poveruje p. Ladislava Višňovského - číslo oprávnenia 07847*24-31-32-33-34*, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela až do ich úhrady objednávateľom.

7.17. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.18. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

7.19. Zhotoviteľ vráti kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa do 30 dní od ukončenia preberacieho konania, v prípade poškodenia PD skartačný zápis.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby.
Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom.
Zápisy do SD zapisuje zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolností, ktoré je potrebné riešiť.

8.1.1. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

a) denný zápis: .
- dátum (deň, mesiac, rok, názov,)
- údaje o počasí ,maxim. a min.teplota
- údaje o pracovnej .dobe Jej začiatok a koniec ,smennosť
- pracovníci a ich počty
- mechanizmy
- časový postup prác na stavbe
- orientačný výkaz výmer dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác

b) ostatné údaje, napr.:
- vyjadrenie stavebného dozora k zápisom zhotoviteľa v stav. denníku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku

- záznamy z vykonávaného dozoru projektanta
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác
- zápisy o vykonaných skúškach materiálov napr. tvrdosti betónu, tlakových vykurovacích skúškach a pod.
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom
- požiadavky odborného stav.dozora objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela
- škody na stavbe
- zoznam príloh a dokladov stav. denníka

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stav. denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušných orgánov štátnej správy a štátneho dohľadu.

8.3. Zápisy v stav. denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Čl. IX. Zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
- 0,1 % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a vád reklamovaných v záručnej dobe 10.000,-Sk za každý začatý deň
- za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe sumu 1000.- Sk denne až do jeho vypratania
- keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu vo výške 15% z nevykonaných prác.

9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy za každý aj započatý týždeň omeškania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Čl. X. Okolnosti vyššej moci

10.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.

10.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, príp. sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

ČI.XI. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak objednávateľ rozhodne o zastavení stavby

11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byt' oznámené písomne. V odstúpení musí byt' uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

11.3. Zhotoviteľ môže požiadať o posúdenie a prevzatie prác, ktoré vykonal odo dňa podpisu ZoD do dňa obdržania písomného odstúpenia od ZoD. Pritom je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác.

11.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od ZoD, ak objednávateľ ZoD neplní, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.

11.5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od ZoD zo strany zhotoviteľa, má objednávateľ právo uplatniť náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s odstúpením od zmluvy vznikla. Uplatnenie náhrady škody nezbavuje objednávateľa práva na vyúčtovanie zmluvnej pokuty podľa čl. IX. tejto ZoD.

11.6. Vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny prác s rozpisom ceny po objektoch – príloha č.1 k zmluve

12.5. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z nich 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 7.7.2006

V Giraltovciach dňa 22. júna 2006

Objednávateľ:

Ing. arch. Alexander Bugala

Zhotoviteľ:

Dušan Hlavinka

SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU A VÝSTAVBY Košice * MO SR *

GIRA - B.G.H., spol. s r.o.
Bardejovská 27
087 01 GIRALTOVCE
IČO 36 463 191

Krycí list rozpočtu

GIRA - B.G.H. ,spol. s r.o.

Stavba : Meteorologické zabezpečenie - Prešov LZ	JKSO :
Objekt : Stavebné riešenie + rádiové spojenie	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 22.06.2006

Odberateľ : MO SR SAMaV 04001 Košice	IČO : Komenského 39/A	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : GIRA-B.G.H., s.r.o. Giraltovce 08701 Giraltovce	IČO : 36463191 Bardejovská 27	DIČ : 2020026140 IČ DPH : SK2020026140
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 344 684 Sk	za M3 OP	1 M	1 344 684 Sk	za M
1 M2 ZP	1 344 684 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 344 684 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	41 837,74	17 980,00	59 817,74
2	PSV :	31 911,33	19 685,90	51 597,23
3	MCE :	957 180,09	47 992,20	1 005 172,29
4	iné :			
5	Súčet :	1 030 929,16	85 658,10	1 116 587,26

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14	Porealizačné zameranie	1,20 %	13 399,05
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		13 399,05

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 129 986,31
22	DPH 19 % z : 1 129 986,31	214 697,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 344 684,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

GIRA - B.G.H., spol. s r.o.
Bardejovská 27
087 01 GIRALTOVCE
IČO 36 463 191

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **MO SR SAMaV** | Projektant:

Dodávateľ: **GIRA-B.G.H., s.r.o. Giraltovce** | Spracoval:

Stavba : Meteorologické zabezpečenie - Prešov LZ | JKSO: | Dátum: **22.06.2006**

Objekt : Stavebné riešenie + rádiové spojenie

Prehľad rozpočtových nákladov

GIRA - B.G.H. ,spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113151111	Rozobratie spevnených plôch	14,400	m2	31,00	446,40	
2	113152112	Odstránenie podkladu z kameniva drveného	3,600	m3	309,00	1 112,40	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**1 558,80**	**Sk**		**1 558,80**	
		2 - ZÁKLADY					
3	272313511	Základové klenby z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	0,921	m3	3 750,00	3 453,75	
4	272321311	Základové klenby zo železobetónu tr. B 20	0,684	m3	3 820,00	2 612,88	
5	272351217	Debnenie základových klenieb drevené tradičné, zhotovenie	11,840	m2	198,00	2 344,32	
6	272351218	Debnenie základových klenieb drevené tradičné, odstránenie	11,840	m2	57,00	674,88	
7	272361721	Výstuž základových klenieb 10425	0,024	t	45 100,00	1 082,40	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**10 168,23**	**Sk**		**10 168,23**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
8	338171112	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2 m so zabetónovaním	44,000	kus	175,00	7 700,00	
9	553464430	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok SL 5 výška 215cm	40,000	kus	392,00		15 680,00
10	553464620	Stĺpiky plotové rohové SL 6 vzperka 1 výška 215cm	4,000	kus	575,00		2 300,00
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**25 680,00**	**Sk**		**7 700,00**	**17 980,00**
		5 - KOMUNIKÁCIE					
11	564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm	14,400	m2	140,00	2 016,00	
12	584121111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kamniva hr. do 4 cm	14,400	m2	134,00	1 929,60	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**3 945,60**	**Sk**		**3 945,60**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
13	612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	0,400	m2	465,00	186,00	
14	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	0,038	m3	3 960,00	150,48	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**336,48**	**Sk**		**336,48**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
15	953943123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	2,000	kus	92,50	185,00	
16	974082213	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MC š. do 5 cm	4,000	m	34,50	138,00	
17	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,472	t	248,00	365,06	
18	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	10,304	t	8,50	87,58	
19	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,472	t	190,00	279,68	
20	97909131409	Uloženie stav. sutiny na skládku s hr. urovnaním bez zhutnenia	1,472	t	745,00	1 096,64	
21	979094441	Očistenie vybúr. cestných panelov s pôv. vypl. škár kamen.	14,400	m2	134,50	1 936,80	
22	998132211	Presun hmôt veže, stož. silá monol. do posuv. deb. v. do 50 m	16,576	t	790,00	13 095,04	
23	998132225	Príplatok za zväčšený presun do 5 km veže, do posuv. deb.	16,576	t	57,00	944,83	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**18 128,63**	**Sk**		**18 128,63**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**59 817,74**	**Sk**		**41 837,74**	**17 980,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
24	767822000	Osadenie ZS + doprava	1,000	kus	11 800,00	11 800,00	
25	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	127,000	m	66,00	8 382,00	
26	158411500	Drôt predpínací normálny 426441 d3,0	4,500	kg	33,50		150,75
27	313247281	Sieť drôtená pozinkovaná štvorc. 11343 50/2,5/2m	266,700	m2	44,50		11 868,15
28	767914830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m	127,000	m	63,00	8 001,00	
29	767920240	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 8 m2	1,000	kus	483,00	483,00	
30	553449300	Vráta oceľové s oceľovým stĺpikom 330x205 cm	1,000	kus	7 450,00		7 450,00
31	767920840	Demontáž vrát v oplotení do 10 m2	1,000	kus	550,00	550,00	
32	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 5 kg	14,200	kg	77,00	1 093,40	
33	132310280	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x3 mm	0,006	t	12 700,00		76,20
34	136126100	Plech oceľ. hrubý hladký 11373.0 3x1250x2500 mm	0,008	t	17 600,00		140,80
35	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	499,953	%	0,80	399,96	
36	998767294	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	499,953	%	0,60	299,97	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**50 695,23**	**Sk**		**31 009,33**	**19 685,90**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**50 695,23**	**Sk**		**31 009,33**	**19 685,90**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
37	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	1,185	m2	127,00	150,50	
38	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,185	m2	42,50	50,36	
39	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	1,185	m2	9,40	11,14	
		783 - Nátery spolu :	**212,00**	**Sk**		**212,00**	
		784 - Maľby					
40	784452274	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. na schod. do 3,8m	30,000	m2	23,00	690,00	
		784 - Maľby spolu :	**690,00**	**Sk**		**690,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**902,00**	**Sk**		**902,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**51 597,23**	**Sk**		**31 911,33**	**19 685,90**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					
41	220000001	Montáž meteorologického zariadenia	1,000	kpl	149 672,00	149 672,00	
42	220700001	Montáž rádiového spojenia	1,000	kpl	148 232,00	148 232,00	
43	220700002	Rádiového spojenie - dodávka+doprava	1,000	kpl	418 238,00	418 238,00	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**716 142,00**	**Sk**		**716 142,00**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
44	460010023	Vytýčenie trasy kábel vedenia vo voľnom teréne	1,000	km	2 050,00	2 050,00	
45	246206210	Email olejový vonkajší červenohnedý Emolex O 2117	0,500	kg	149,00		74,50
46	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	10,000	kus	84,00		840,00
47	460010025	Vytýčenie základov stožiarov, kotiev	11,000	km	560,00	6 160,00	
48	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	44,000	kus	84,00		3 696,00
49	460050602	Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4	11,936	m3	876,00	10 455,94	
50	460120002	Zásyp jamy, zemina tr 3-4	11,000	kus	260,00	2 860,00	
51	460120082	Násyp zeminy, zemina tr 3-4	1,816	m3	338,00	613,81	
52	460200174	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90, zemina tr 4	233,000	m	402,00	93 666,00	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
53	460200304	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	5,000	m	489,00	2 445,00	
54	460300007	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh ručne, zeminy 20 cm	18,560	m3	165,00	3 062,40	
55	583311130	Kamenivo ťažené drob. frakcia 0-1 B	8,155	m3	860,00		7 013,30
56	596100150	Tehla plná CP 29x14x6,5 P 25	1,554	1000 ks	15 400,00		23 931,60
57	460420375	Zriadenie kábl lôžka z piesku 2x10 cm, tehlami na s. 35 cm	233,000	m	91,00	21 203,00	
58	460420392	Zriadenie kábl lôžka z beton. mazan. vrstvy 10 cm	5,000	m	145,00	725,00	
59	589323070	B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	0,525	m3	2 880,00		1 512,00
60	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	238,000	m	18,20	4 331,60	
61	2830002000	Fólia červená v m	238,000	m2	8,80		2 094,40
62	460510021	Úplne zriadenie a osadenie - priestup káblový z PVC rúr	9,000	m	87,00	783,00	
63	2861100300	Rúrka PVC kanalizačná U hladké s hrdlom 110x3,0x2000	9,000	kus	585,00		5 265,00
64	460510101	Priestup v pretlač otvoroch, oceľ rúry do D 11cm	5,000	m	545,00	2 725,00	
65	1413085000	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 108 mm hr.steny 4,0 mm	5,000	m	317,00		1 585,00
66	6751926000	Motúz konopný akosť K CM 0,45	5,000	kg	80,00		400,00
67	460560174	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 90, zemina tr 4	233,000	m	124,00	28 892,00	
68	460560304	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4	5,000	m	190,00	950,00	
69	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	84,750	m2	90,00	7 627,50	
70	460620031	Vyčistenie štrkového lôžka	2,500	m2	119,00	297,50	
71	460650016	Podkladová vrstva cesty, betón, hlinobetón	0,500	m3	1 420,00	710,00	
72	589323050	B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	0,500	m3	2 880,00		1 440,00
73	460680033	Prerazenie murivom v kamen múre hrúbky 45cm	1,000	kus	961,00	961,00	
74	589125500	MC-15 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,045	m3	3 120,00		140,40
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**238 510,95**	**Sk**		**190 518,75**	**47 992,20**
		MCE - ostatné					
75	9999990003	NN - prípojka	1,000	Súbor	50 519,34	50 519,34	
		MCE - ostatné spolu :	**50 519,34**	**Sk**		**50 519,34**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 005 172,29**	**Sk**		**957 180,09**	**47 992,20**
		Za rozpočet celkom :	**1 116 587,26**	**Sk**		**1 030 929,16**	**85 658,10**

Odberateľ : **MO SR SAMaV**
Dodávateľ : **GIRA-B.G.H., s.r.o. Giraltovce**
Stavba : Meteorologické zabezpečenie - Prešov LZ
Objekt : NN - prípojka

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **22.06.2006**

Prehľad rozpočtových nákladov

GIRA - B.G.H. ,spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
1	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	33 374,999	%	0,06	2 002,50	
		M21 - 155 Elektromontáže					
2	210010043	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 23 mm (Kopex)	10,000	m	28,10	281,00	
3	3450718300	Trubka monoflex 1425/1	5,000	m	28,00		140,00
4	3450721100	Trubka pancierova 6042 ZMM	5,000	m	250,00		1 250,00
5	210190002	Montáž rozvodnice do 50 kg	2,000	kus	236,30	472,60	
6	35701001020	Rozvádzač	2,000	kus	6 781,00		13 562,00
7	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	3,000	kus	96,20	288,60	
8	3540405000	HR Svorka SJ 02	3,000	kus	78,00		234,00
9	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	3,000	kus	397,50	1 192,50	
10	3540501100	HR Zemná tyč ZT 2 M	3,000	kus	462,00		1 386,00
11	210810000	D+M Kábel AZY(L) ZYSP III BD 6x0,5	20,000	m	172,50	3 450,00	
12	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	210,000	m	24,90	5 229,00	
13	210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4	8,000	m	26,00	208,00	
14	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3 C x 02,5	220,500	m	34,20		7 541,10
15	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5 C x 04	8,400	m	88,10		740,04
16	212190006	Odborné prehliadky a skúšky el. zariadenia - revízia	20,000	hod	350,00	7 000,00	
17	212190008	Demontážne práce	16,000	hod	250,00	4 000,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**46 974,84**	**Sk**		**22 121,70**	**24 853,14**
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab					
18	220270002	Vodič oznamovací izolovaný telefónny 4x0,5 pripevnený na stenu	20,000	m	26,70	534,00	
19	3410301100	Kábel telefónny 6 žilový	21,000	m	48,00		1 008,00
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**1 542,00**	**Sk**		**534,00**	**1 008,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**50 519,34**	**Sk**		**24 658,20**	**25 861,14**
		Za rozpočet celkom :	**50 519,34**	**Sk**		**24 658,20**	**25 861,14**

GIRA-B.G.H., spol. s r. o., Bardejovská 27, 087 01 G i r a l t o v c e

V Giraltovciach, 22. júna 2006.

P O N U K A

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE K IMS

Pripojenie na strane IMS

1. Rozvádzač	Microstep	IP65	16. 604,- Sk	1	16. 604,- Sk
2. MOXA karta	MOXA	C218T	18. 696,- Sk	1	18. 696,- Sk
3. MOXA kable	MOXA	C218T	2. 675,- Sk	1	2. 675,- Sk
4. Kabeláž	Microstep-MIS		8. 940,- Sk	1	8. 940,- Sk
5. Konzultačné služby	Microstep-MIS		6. 708,- Sk	1	6. 708,- Sk
6. SW konfigurácia	Microstep-MIS		20. 253,- Sk	1	20. 253,- Sk

Spolu pre Pripojenie na strane IMS bez DPH: **73. 876,- Sk**

Doprava a inštalácia senzorov

1. Ceilo inštalácia	Microstep-MIS	16. 180,- Sk	1	16. 180,- Sk
2. 1. vietor inštalácia	Microstep-MIS	12. 999,- Sk	1	12. 999,- Sk
3. 2. vietor inštalácia	Microstep-MIS	12. 999,- Sk	1	12. 999,- Sk
4. Ceilo doprava	Microstep-MIS	11. 206,- Sk	1	11. 206,- Sk
5. 1. vietor doprava	Microstep-MIS	11. 206,- Sk	1	11. 206,- Sk
6. 2. vietor doprava	Microstep-MIS	11. 206,- Sk	1	11. 206,- Sk

Spolu pre Doprava a inštalácia senzorov bez DPH: **75. 796,- Sk**

Spolu pre Inštalácia a pripojenie k IMS bez DPH: 149. 672,- Sk

GIRA-B.G.H., spol. s r. o., Bardejovská 27, 087 01 G i r a l t o v c e

V Giraltovciach, 22. júna 2006.

P O N U K A

BEZDRÔTOVÉ SPOJENIE

Rádiomodemy

1. Rádio Modem	Racom	MR400	78. 775,25 Sk	4	315. 101,- Sk
2. Power Supply	Racom	RAC-01	2. 572,- Sk	2	5. 144,- Sk
3. Coaxial cable (20m) for MR400	Racom	RG213	2. 121,- Sk	4	8. 484,- Sk
4. Data box for MR400	Racom	RAC-02	2. 636,25 Sk	4	10. 545,- Sk
5. Cable+2 connectors for MR400	Racom	RAC-03	2. 314,25 Sk	4	9. 257,- Sk
6. Antenna for MR400	Racom	RAC-04	14. 067,75 Sk	4	56. 271,- Sk
7. Data cable for MR400	Racom	DKR17	1. 204,75 Sk	4	4. 819,- Sk
8. Installation material for MR400	Racom	RAC-05	2. 154,25 Sk	4	8. 617,- Sk

Spolu za Rádiomodemy bez DPH: **418. 238,- Sk**

Inštalácia a oživenie

1. Montáž	Microstep-MIS	37. 093,- Sk	1	37. 093,- Sk
2. RS232/485 Converter	Comergon DIN2.1/485	4. 755,- Sk	2	9. 510,- Sk
3. Podpora duality v rozvádzaní a v IMS	Microstep-MIS	95. 361,- Sk	1	95. 361,- Sk
4. Doprava	Microstep-MIS	6. 268,- Sk	1	6. 268,- Sk

Spolu pre Inštalácia a oživenie bez DPH: **148. 232,- Sk**

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

