PSB 277-9/2007

ZMLUVA O DIELO 277/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	Services MCK s.r.o. Suchodolinská 40 040 01 Košice
	V zastúpení	:	MVDr. Mária Knišová
	IČO	:	31730248
	DIČ	:	2020483542
	IČ pre DPH	:	SK2020483542
	Bankové spojenie	:	Unicredit Bank
	Číslo účtu	:	6610245010/1111

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Odstránenie závad z vykonaných odborných prehliadok a skúšok bleskozvodov
Miesto stavby: Kasárne Kremnica budova č.3,4,5,6,7,8,9,11,15

2.2. Predmetom zmluvy je: opravy bleskozvodov

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 2.7.2007
Ukončenie prác: 31.8.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami

Posádková správa budov ZVOLEN

a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	541.895,00
DPH 19 %	102.960,10
Halierové vyrovnanie	- 0,10
CENA CELKOM vrátane DPH	**644.855,00 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena za dodávku materiálu ako aj množstvo HZS je neprekročiteľné.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Doklad o nákupe materiálu a rozpis HZS doloží zhotoviteľ ku faktúre.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Poštárová správa budov ZVOLEN

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: MVDr. Mária Knišová

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Services MCK s.r.o. Košice

Vo Zvolene dňa 13.6.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 12.6.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

SERVICES
SUCHODOLSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6224454 FAX: 055/6220787

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárnej, efektívnej a účelnej.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 12.6.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB 2113/2007

Súhrnný list kalkulácie

Názov stavby:	Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu	JKSO:	
Miesto stavby:	VÚ Kremnica		
Odberateľ:	Posádková správa budov Zvolen	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk


Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	541,895,00	0,00	541,895,00	0,00	541,895.00
6		z toho: základné náklady	541,895,00	0,00	541,895,00	0,00	541,895.00
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	541,895,00	0,00	541,895,00	0,00	541,895,00
18		DPH	19%	z čiastky	541,895,00		102,960,10
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		**Cena celkom s DPH**					**644,855,10**

Spracoval:	**Projektant:**	**Odberateľ:**
Dňa:	IČO: DRČ:	Posádková správa budov Zvolen IČO: DRČ:
Adresa:	**Adresa:**	**Adresa:**
SERVICES 3 SUCHODOLSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787		Posádková správa budov ZVOLEN
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Overil ing. MARIAN BEDNÁR
Správca odbytu/ÚSM

Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu
Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu					
Objekt : Budova č.3	9,367,00	4,776,50	14,143,50	2,687,30	16,830,80
Objekt : Budova č.4	75,940,00	17,002,20	92,942,20	17,659,00	110,601,20
Objekt : Budova č.5	83,350,20	30,873,50	114,223,70	21,702,50	135,926,20
Objekt : Budova č.6	17,221,10	6,859,60	24,080,70	4,575,30	28,656,00
Objekt : Budova č.7	16,221,80	6,484,10	22,705,90	4,314,10	27,020,00
Objekt : Budova č.8	69,797,20	28,048,00	97,845,20	18,590,60	116,435,80
Objekt : Budova č.9	68,597,60	28,100,00	96,697,60	18,372,50	115,070,10
Objekt : Budova č.11	35,490,10	16,037,40	51,527,50	9,790,20	61,317,70
Objekt : Budova č.15	19,936,60	7,792,10	27,728,70	5,268,50	32,997,20
Spolu:	**395,921,60**	**145,973,40**	**541,895,00**	**102,960,10**	**644,855,10**



Kryci list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.3	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

SERVICES MCK s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO 31730248 IČ DPH SK2020483642 TEL 055/6324454-5 FAX 055/6338787

1 M3 OP	16 831 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	16 831 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	16 831 Sk	za M2 ZP	1 M	16 831 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	9 367,00	4 776,50	14 143,50
4	iné :			
5	Súčet :	9 367,00	4 776,50	14 143,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		14 143,50
22	DPH 19 % z :	14 143,50	2 687,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		16 830,80

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov ZVOLEN

SERVICES MCK s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO 31730248 IČ DPH SK2020483642 TEL 055/6324454-5 FAX 055/6338787

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
IKSO:
Dátum:

SERVICES
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.3

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	6,000	m	33,50	201,00		62,46	21,96			88,37	28,20	0,6
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	4,000	kg	43,00	172,00	172,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	15,000	m	74,00	1 110,00		346,20	121,80			489,90	152,09	3,5
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	15,000	m	148,00	2 220,00		692,25	243,60			979,64	304,50	7,0
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	15,000	m	38,50	577,50	577,50							
6	354901Z61	- podpera vedenia na plechové strechy PV 24	11,000	kus	27,00	297,00	297,00							
7	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	1,000	l	75,00	75,00	75,00							
8	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	482,00	964,00		300,50	105,78			425,29	132,42	3,0
9	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	221,00	442,00	442,00							
10	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	2,000	kus	392,00	784,00	784,00							
11	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	37,00	74,00	74,00							
12	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	11,000	kus	48,00	528,00		164,23	57,86			232,48	73,42	1,6
13	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	11,000	kus	96,00	1 056,00		328,35	115,61			464,73	147,30	3,3
14	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	46,00	92,00	92,00							
15	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	6,000	kus	47,00	282,00	282,00							
16	354903Z10	Svorka SK, krížová	1,000	kus	27,50	27,50	27,50							
17	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	1,000	kus	39,50	39,50	39,50							
18	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	1,000	kus	50,50	50,50	50,50							
19	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	3,000	kus	396,00	1 188,00		370,02	130,26			523,69	164,02	3,7
20	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	3,000	kus	530,00	1 590,00	1 590,00							

Stavba : **PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu**
Objekt : **Budova č.3**

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	210220372d71	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	1,000	kus	119,00	119,00		36,92	13,00			52,25	16,82	0,3
22	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	1,000	kus	237,00	237,00		73,85	26,00			104,52	32,62	0,7
23	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, H=2000mm	1,000	kus	202,00	202,00	202,00							
24	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	2,000	kus	31,00	62,00	62,00							
25	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	1,000	kus	49,00	49,00		15,22	5,36			21,54	6,87	0,1
26	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	1,000	kus	9,50	9,50	9,50							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**12 448,50**	**Sk**			**4 776,50**	**2 390,00**	**841,23**			**3 382,45**	**1 058,31**	**24,3**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**12 448,50**	**Sk**			**4 776,50**	**2 390,00**	**841,23**			**3 382,45**	**1 058,31**	**24,3**
		Zemné práce - Bleskozvod												
27	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	5,000	m	63,00	315,00		98,25	34,60			139,06	43,08	1,1
28	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	5,000	m	24,00	120,00		37,15	13,10			52,60	17,14	0,4
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**435,00**	**Sk**				**135,40**	**47,70**			**191,66**	**60,23**	**1,5**
		Východzia revizia elektro												
29	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	315,00	1 260,00		392,80	138,28			555,93	172,98	4,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**1 260,00**	**Sk**				**392,80**	**138,28**			**555,93**	**172,98**	**4,0**
		Za rozpočet celkom :	**14 143,50**	**Sk**			**4 776,50**	**2 918,20**	**1 027,21**			**4 130,05**	**1 291,53**	**29,8**

SERVICES
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

Kryci list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.4	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	110 601 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	110 601 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	110 601 Sk	za M2 ZP		1 M	110 601 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 397,60		3 397,60
2	PSV :			
3	MCE :	72 542,40	17 002,20	89 544,60
4	iné :			
5	Súčet :	75 940,00	17 002,20	92 942,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : SERVICES MCK s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH SK2020483542 TEL 055/6324454-5 FAX 055/6338787

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		92 942,20
22	DPH 19 % z :	92 942,20	17 659,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		110 601,20

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :

SERVICES
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.4

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	48,000	m	33,50	1 608,00		499,68	175,68			706,96	225,67	5,0
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	31,000	kg	43,00	1 333,00	1 333,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	153,000	m	74,00	11 322,00		3 531,24	1 242,36			4 997,00	1 551,39	35,9
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	153,000	m	148,00	22 644,00		7 060,95	2 484,72			9 992,40	3 105,92	71,9
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	153,000	m	38,50	5 890,50	5 890,50							
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	18,000	kus	25,50	459,00	459,00							
7	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	95,000	kus	30,50	2 897,50	2 897,50							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	28,000	kus	18,90	529,20		164,92	57,96			233,31	73,00	1,6
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	28,000	kus	2,20	61,60	61,60							
10	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00	150,00							
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	4,000	kus	482,00	1 928,00		601,00	211,56			850,58	264,85	6,1
12	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (⊨1500mm, D=20mm)	4,000	kus	220,00	880,00	880,00							
13	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	4,000	kus	37,00	148,00	148,00							
14	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	27,000	kus	34,50	931,50		288,90	101,79			408,97	131,83	2,9
15	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	27,000	kus	68,50	1 849,50		578,07	203,58			818,23	249,61	5,8
16	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	18,000	kus	18,90	340,20	340,20							
17	354903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	9,000	kus	19,60	176,40	176,40							
18	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	72,000	kus	48,00	3 456,00		1 074,96	378,72			1 521,71	480,60	10,9
19	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	72,000	kus	96,00	6 912,00		2 149,20	756,72			3 041,91	964,16	21,8

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
20	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	4,000	kus	46,00	184,00	184,00							
21	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	48,000	kus	47,00	2 256,00	2 256,00							
22	354903Z10	Svorka SK, krížová	4,000	kus	27,50	110,00	110,00							
23	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	39,50	316,00	316,00							
24	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	8,000	kus	50,50	404,00	404,00							
25	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	24,000	kus	396,00	9 504,00		2 960,16	1 042,08			4 189,54	1 312,21	30,1
26	210220372d71	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	119,00	595,00		184,60	65,00			261,28	84,11	1,8
27	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	237,00	1 185,00		369,25	130,00			522,61	163,13	3,7
28	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, H=2000mm	5,000	kus	202,00	1 010,00	1 010,00							
29	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	10,000	kus	31,00	310,00	310,00							
30	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	8,000	kus	49,00	392,00		121,76	42,88			172,34	55,01	1,2
31	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	8,000	kus	9,50	76,00	76,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**79 858,40**	**Sk**			**17 002,20**	**19 584,69**	**6 893,05**			**27 716,89**	**8 661,56**	**199,4**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**79 858,40**	**Sk**			**17 002,20**	**19 584,69**	**6 893,05**			**27 716,89**	**8 661,56**	**199,4**
		Zemné práce - Bleskozvod												
32	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	4,960	m	685,00	3 397,60	2 505,54	61,85	21,77	424,57		307,25	76,59	0,7
33	460080101	Betónový základ - rozburanie	0,140	m3	4 710,00	659,40		131,30	46,22	97,35	2,97	290,86	90,67	1,4
34	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,140	m3	3 620,00	506,80	354,74	11,02	3,88	47,39	1,44	66,73	21,56	0,1
35	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	40,000	m	63,00	2 520,00		786,00	276,80			1 112,53	344,66	8,8
36	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	40,000	m	24,00	960,00		297,20	104,80			420,81	137,18	3,3
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**8 043,80**	**Sk**			**2 860,28**	**1 287,38**	**453,47**	**569,32**	**4,42**	**2 198,21**	**670,68**	**14,6**
		Východzia revízia elektro												
37	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	315,00	5 040,00		1 571,20	553,12			2 223,73	691,94	16,0
		Východzia revízia elektro spolu :	**5 040,00**	**Sk**				**1 571,20**	**553,12**			**2 223,73**	**691,94**	**16,0**
		Za rozpočet celkom :	**92 942,20**	**Sk**			**19 862,48**	**22 443,27**	**7 899,64**	**569,32**	**4,42**	**32 138,84**	**10 024,18**	**230,0**

SERVICES
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6322787

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.5	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

SERVICES s.r.o. 3
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

1 M3 OP	135 926 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	135 926 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	135 926 Sk	za M2 ZP	1 M	135 926 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	6 439,00		6 439,00
2	PSV :			
3	MCE :	76 911,20	30 873,50	107 784,70
4	iné :			
5	Súčet :	83 350,20	30 873,50	114 223,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov
ZVOLEN

SERVICES s.r.o. 3
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	


E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		114 223,70
22	DPH 19 % z :	114 223,70	21 702,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		135 926,20

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :



Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.5

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	40,000	m	33,50	1 340,00		416,40	146,40			589,13	188,06	4,2
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	26,000	kg	43,00	1 118,00	1 118,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	170,000	m	74,00	12 580,00		3 923,60	1 380,40			5 552,22	1 723,77	39,9
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	170,000	m	148,00	25 160,00		7 845,50	2 760,80			11 102,67	3 451,02	79,9
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	170,000	m	37,00	6 290,00	6 290,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	30,000	kus	21,00	630,00	630,00							
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	65,000	kus	103,00	6 695,00	6 695,00							
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	80,000	kus	30,50	2 440,00	2 440,00							
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	40,000	kus	18,90	756,00		235,60	82,80			333,30	104,29	2,4
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	40,000	kus	2,15	86,00	86,00							
11	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	3,000	l	75,00	225,00	225,00							
12	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	5,000	kus	482,00	2 410,00		751,25	264,45			1 063,23	331,06	7,6
13	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	5,000	kus	221,00	1 105,00	1 105,00							
14	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	5,000	kus	37,00	185,00	185,00							
15	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	2,000	kus	392,00	784,00	784,00							
16	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	70,000	kus	34,50	2 415,00		749,00	263,90			1 060,30	341,79	7,6
17	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	70,000	kus	68,50	4 795,00		1 498,70	527,80			2 121,34	647,15	15,2
18	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	70,000	kus	18,90	1 323,00	1 323,00							
19	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	57,000	kus	48,00	2 736,00		851,01	299,82			1 204,68	380,48	8,6
20	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	57,000	kus	96,00	5 472,00		1 701,45	599,07			2 408,18	763,29	17,3

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	5,000	kus	46,00	230,00	230,00							
22	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	24,000	kus	47,00	1 128,00	1 128,00							
23	354903Z10	Svorka SK, krížová	10,000	kus	27,50	275,00	275,00							
24	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	11,000	kus	39,50	434,50	434,50							
25	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	7,000	kus	25,50	178,50	178,50							
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	12,000	kus	396,00	4 752,00		1 480,08	521,04			2 094,77	656,10	15,0
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	12,000	kus	530,00	6 360,00	6 360,00							
28	210220372d71	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	119,00	595,00		184,60	65,00			261,28	84,11	1,8
29	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	237,00	1 185,00		369,25	130,00			522,61	163,13	3,7
30	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, H=2000mm	5,000	kus	202,00	1 010,00	1 010,00							
31	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	10,000	kus	31,00	310,00	310,00							
32	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	7,000	kus	49,00	343,00		106,54	37,52			150,80	48,13	1,0
33	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	7,000	kus	9,50	66,50	66,50							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**95 412,50**	**Sk**			**30 873,50**	**20 112,98**	**7 079,00**			**28 464,56**	**8 882,45**	**204,8**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**95 412,50**	**Sk**			**30 873,50**	**20 112,98**	**7 079,00**			**28 464,56**	**8 882,45**	**204,8**
		Zemné práce - Bleskozvod												
34	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	9,400	m	685,00	6 439,00	4 748,41	117,21	41,26	804,64		582,30	145,16	1,4
35	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,520	m3	4 710,00	2 449,20		487,71	171,67	361,60	11,04	1 080,34	336,80	5,5
36	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,850	m3	3 620,00	3 077,00	2 153,80	66,95	23,57	287,76	8,78	405,19	130,91	0,7
37	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	28,000	m	63,00	1 764,00		550,20	193,76			778,77	241,26	6,2
38	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	28,000	m	24,00	672,00		208,04	73,36			294,56	96,03	2,3
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**14 401,20**	**Sk**			**6 902,21**	**1 430,13**	**503,63**	**1 454,01**	**19,83**	**3 141,19**	**950,17**	**16,3**
		Východzia revizia elektro												
39	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	14,000	hod	315,00	4 410,00		1 374,80	483,98			1 945,77	605,44	14,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**4 410,00**	**Sk**				**1 374,80**	**483,98**			**1 945,77**	**605,44**	**14,0**
		Za rozpočet celkom :	**114 223,70**	**Sk**			**37 775,71**	**22 917,91**	**8 066,61**	**1 454,01**	**19,83**	**33 551,53**	**10 438,07**	**235,1**

SERVICES
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/632

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.6	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

SERVICES s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

	1 M3 OP	28 656 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	28 656 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	28 656 Sk	za M2 ZP		1 M	28 656 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 342,60		1 342,60
2	PSV :			
3	MCE :	15 878,50	6 859,60	22 738,10
4	iné :			
5	Súčet :	17 221,10	6 859,60	24 080,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov ZVOLEN

SERVICES s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		24 080,70
22	DPH 19 % z :	24 080,70	4 575,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		28 656,00

F	Odpočet - pripočet	

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum :

SERVICES 3
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.6

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	12,000	m	33,50	402,00		124,92	43,92			176,74	56,41	1,2
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	8,000	kg	43,00	344,00	344,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	26,000	m	74,00	1 924,00		600,08	211,12			849,16	263,63	6,1
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	26,000	m	148,00	3 848,00		1 199,90	422,24			1 698,05	527,80	12,2
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	26,000	m	38,50	1 001,00	1 001,00							
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	4,000	kus	25,50	102,00	102,00							
7	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	1,000	l	75,00	75,00	75,00							
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetlíky a oceľové konštrukcie PV32	16,000	kus	30,50	488,00	488,00							
9	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	1,000	kus	482,00	482,00		150,25	52,89			212,64	66,21	1,5
10	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (l=1500mm, D=20mm)	1,000	kus	220,00	220,00	220,00							
11	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	1,000	kus	37,00	37,00	37,00							
12	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus	34,50	138,00		42,80	15,08			60,58	19,53	0,4
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus	68,50	274,00		85,64	30,16			121,21	36,98	0,8
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	4,000	kus	18,90	75,60	75,60							
15	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	17,000	kus	48,00	816,00		253,81	89,42			359,29	113,47	2,5
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	17,000	kus	96,00	1 632,00		507,45	178,67			718,23	227,64	5,1
17	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	1,000	kus	46,00	46,00	46,00							
18	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	12,000	kus	47,00	564,00	564,00							
19	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	2,000	kus	39,50	79,00	79,00							
20	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	50,50	101,00	101,00							

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.6

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	396,00	2 376,00		740,04	260,52			1 047,38	328,05	7,5
22	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	6,000	kus	530,00	3 180,00	3 180,00							
23	210220372d71	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	119,00	238,00		73,84	26,00			104,51	33,64	0,7
24	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	237,00	474,00		147,70	52,00			209,04	65,25	1,5
25	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, H=2000mm	2,000	kus	202,00	404,00	404,00							
26	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4,000	kus	31,00	124,00	124,00							
27	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	49,00	98,00		30,44	10,72			43,08	13,75	0,3
28	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	2,000	kus	9,50	19,00	19,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**19 561,60**	**Sk**			**6 859,60**	**3 956,87**	**1 392,74**			**5 599,97**	**1 752,41**	**40,2**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**19 561,60**	**Sk**			**6 859,60**	**3 956,87**	**1 392,74**			**5 599,97**	**1 752,41**	**40,2**
		Zemné práce - Bleskozvod												
29	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	1,960	m	685,00	1 342,60	990,09	24,44	8,60	167,77		121,41	30,26	0,3
30	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,050	m3	4 710,00	235,50		46,89	16,50	34,77	1,06	103,87	32,38	0,5
31	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,050	m3	3 620,00	181,00	126,69	3,93	1,38	16,92	0,51	23,83	7,70	0,0
32	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	10,000	m	63,00	630,00		196,50	69,20			278,13	86,16	2,2
33	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	10,000	m	24,00	240,00		74,30	26,20			105,20	34,29	0,8
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**2 629,10**	**Sk**			**1 116,78**	**346,07**	**121,89**	**219,47**	**1,57**	**632,46**	**190,81**	**3,9**
		Východzia revízia elektro POZRI DO FAKTÚR?												
34	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	6,000	hod	315,00	1 890,00		589,20	207,42			833,90	259,47	6,0
		Východzia revízia elektro spolu :	**1 890,00**	**Sk**				**589,20**	**207,42**			**833,90**	**259,47**	**6,0**
		Za rozpočet celkom :	**24 080,70**	**Sk**			**7 976,38**	**4 892,14**	**1 722,05**	**219,47**	**1,57**	**7 066,34**	**2 202,71**	**50,2**

SERVICES
SUCHODOLINSKÁ 40, 04901 KOŠICE
IČO 31730248 IČ DPH SK2020463542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6339787

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.7	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

SERVICES 3 KE s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

1 M3 OP	27 020 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	27 020 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	27 020 Sk	za M2 ZP	1 M	27 020 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 370,00		1 370,00
2	PSV :			
3	MCE :	14 851,80	6 484,10	21 335,90
4	iné :			
5	Súčet :	16 221,80	6 484,10	22 705,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov ZVOLEN

SERVICES 3 KE s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		22 705,90
22	DPH 19 % z :	22 705,90	4 314,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		27 020,00

F	Odpočet - pripočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

SERVICES 3
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.7

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	12,000	m	33,50	402,00		124,92	43,92			176,74	56,41	1,2
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	8,000	kg	43,00	344,00	344,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	21,000	m	74,00	1 554,00		484,68	170,52			685,86	212,93	4,9
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	21,000	m	148,00	3 108,00		969,15	341,04			1 371,50	426,30	9,8
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	21,000	m	38,50	808,50	808,50							
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	4,000	kus	25,50	102,00	102,00							
7	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	10,000	kus	30,50	305,00	305,00							
8	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	1,000	t	75,00	75,00	75,00							
9	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	1,000	kus	482,00	482,00		150,25	52,89			212,64	66,21	1,5
10	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (l=1500mm, D=20mm)	1,000	kus	220,00	220,00	220,00							
11	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	1,000	kus	37,00	37,00	37,00							
12	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus	34,50	138,00		42,80	15,08			60,58	19,53	0,4
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus	68,50	274,00		85,64	30,16			121,21	36,98	0,8
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	4,000	kus	18,90	75,60	75,60							
15	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	17,000	kus	48,00	816,00		253,81	89,42			359,29	113,47	2,5
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	17,000	kus	96,00	1 632,00		507,45	178,67			718,23	227,64	5,1
17	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	1,000	kus	46,00	46,00	46,00							
18	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	12,000	kus	47,00	564,00	564,00							
19	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	2,000	kus	39,50	79,00	79,00							
20	354903Z27	Svorka SZ, skušobna	2,000	kus	50,50	101,00	101,00							

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.7

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	396,00	2 376,00		740,04	260,52			1 047,38	328,05	7,5
22	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	6,000	kus	530,00	3 180,00	3 180,00							
23	210220372d71	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	119,00	238,00		73,84	26,00			104,51	33,64	0,7
24	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	237,00	474,00		147,70	52,00			209,04	65,25	1,5
25	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, H=2000mm	2,000	kus	202,00	404,00	404,00							
26	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4,000	kus	31,00	124,00	124,00							
27	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	49,00	98,00		30,44	10,72			43,08	13,75	0,3
28	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	2,000	kus	9,50	19,00	19,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**18 076,10**	**Sk**			**6 484,10**	**3 610,72**	**1 270,94**			**5 110,12**	**1 600,21**	**36,7**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**18 076,10**	**Sk**			**6 484,10**	**3 610,72**	**1 270,94**			**5 110,12**	**1 600,21**	**36,7**
		Zemné práce - Bleskozvod												
29	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	2,000	m	685,00	1 370,00	1 010,30	24,94	8,78	171,20		123,89	30,88	0,3
30	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,060	m3	4 710,00	282,60		56,27	19,80	41,72	1,27	124,65	38,86	0,6
31	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,060	m3	3 620,00	217,20	152,03	4,72	1,66	20,31	0,62	28,60	9,24	0,0
32	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	10,000	m	63,00	630,00		196,50	69,20			278,13	86,16	2,2
33	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	10,000	m	24,00	240,00		74,30	26,20			105,20	34,29	0,8
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**2 739,80**	**Sk**			**1 162,33**	**356,74**	**125,65**	**233,23**	**1,89**	**660,49**	**199,45**	**4,0**
		Východzia revizia elektro REVÍZIA DO FAKTÚRY												
34	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	6,000	hod	315,00	1 890,00		589,20	207,42			833,90	259,47	6,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**1 890,00**	**Sk**				**589,20**	**207,42**			**833,90**	**259,47**	**6,0**
		Za rozpočet celkom :	**22 705,90**	**Sk**			**7 646,43**	**4 556,66**	**1 604,01**	**233,23**	**1,89**	**6 604,51**	**2 059,14**	**46,8**

SERVICES
SUCHODOLSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s r o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.8	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

SERVICES 3 MCE s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

1 M3 OP	116 436 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	116 436 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	116 436 Sk	za M2 ZP	1 M	116 436 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 425,00		3 425,00
2	PSV :			
3	MCE :	66 372,20	28 048,00	94 420,20
4	iné :			
5	Súčet :	69 797,20	28 048,00	97 845,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov ZVOLEN

SERVICES 3 MCE s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		97 845,20
22	DPH 19 % z :	97 845,20	18 590,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		116 435,80

F	Odpočet - prípočet

Odberateľ: **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
IKSO:
Dátum:

SERVICES s.r.o.
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.8

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	50,000	m	33,50	1 675,00		520,50	183,00			736,42	235,07	5,3
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	32,000	kg	43,00	1 376,00	1 376,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	74,00	9 620,00		3 000,40	1 055,60			4 245,82	1 318,17	30,5
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	148,00	19 240,00		5 999,50	2 111,20			8 490,28	2 639,01	61,1
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	130,000	m	38,50	5 005,00	5 005,00							
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	18,000	kus	25,50	459,00	459,00							
7	354901Z71	- podpera vedenia na svetlíky a oceľové konštrukcie PV32	80,000	kus	30,50	2 440,00	2 440,00							
8	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00	150,00							
9	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	482,00	964,00		300,50	105,78			425,29	132,42	3,0
10	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (l=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	220,00	440,00	440,00							
11	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	37,00	74,00	74,00							
12	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	24,000	kus	34,50	828,00		256,80	90,48			363,53	117,18	2,6
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	24,000	kus	68,50	1 644,00		513,84	180,96			727,31	221,88	5,2
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	22,000	kus	18,90	415,80	415,80							
15	354903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	2,000	kus	19,60	39,20	39,20							
16	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	72,000	kus	48,00	3 456,00		1 074,96	378,72			1 521,71	480,60	10,9
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	72,000	kus	96,00	6 912,00		2 149,20	756,72			3 041,91	964,16	21,8
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	46,00	92,00	92,00							
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	48,000	kus	47,00	2 256,00	2 256,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	3,000	kus	27,50	82,50	82,50							
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	11,000	kus	39,50	434,50	434,50							
22	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	8,000	kus	50,50	404,00	404,00							
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	24,000	kus	396,00	9 504,00		2 960,16	1 042,08			4 189,54	1 312,21	30,1
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	24,000	kus	530,00	12 720,00	12 720,00							
25	210220372d71	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	119,00	714,00		221,52	78,00			313,53	100,94	2,2
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	237,00	1 422,00		443,10	156,00			627,13	195,76	4,5
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, H=2000mm	6,000	kus	202,00	1 212,00	1 212,00							
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	12,000	kus	31,00	372,00	372,00							
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	8,000	kus	49,00	392,00		121,76	42,88			172,34	55,01	1,2
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	8,000	kus	9,50	76,00	76,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**84 419,00**	**Sk**			**28 048,00**	**17 562,24**	**6 181,42**			**24 854,86**	**7 772,47**	**178,8**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**84 419,00**	**Sk**			**28 048,00**	**17 562,24**	**6 181,42**			**24 854,86**	**7 772,47**	**178,8**
		Zemné práce - Bleskozvod												
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	5,000	m	685,00	3 425,00	2 525,75	62,35	21,95	428,00		309,73	77,21	0,7
32	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,140	m3	4 710,00	659,40		131,30	46,22	97,35	2,97	290,86	90,67	1,4
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,140	m3	3 620,00	506,80	354,74	11,02	3,88	47,39	1,44	66,73	21,56	0,1
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	40,000	m	63,00	2 520,00		786,00	276,80			1 112,53	344,66	8,8
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	40,000	m	24,00	960,00		297,20	104,80			420,81	137,18	3,3
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**8 071,20**	**Sk**			**2 880,49**	**1 287,88**	**453,65**	**572,75**	**4,42**	**2 200,69**	**671,30**	**14,6**
		Východzia revizia elektro ZAPIS DO FAKTURY												
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	17,000	hod	315,00	5 355,00		1 669,40	587,69			2 362,72	735,18	17,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**5 355,00**	**Sk**				**1 669,40**	**587,69**			**2 362,72**	**735,18**	**17,0**
		Za rozpočet celkom :	**97 845,20**	**Sk**			**30 928,49**	**20 519,52**	**7 222,76**	**572,75**	**4,42**	**29 418,27**	**9 178,96**	**210,4**

SERVICES
SUCHODOLSKÁ [illegible] KOŠICE
IČO: 31720[illegible] SK-1020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.9	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

SERVICES s.r.o.
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

1 M3 OP	115 070 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	115 070 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	115 070 Sk	za M2 ZP	1 M	115 070 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 343,00		5 343,00
2	PSV :			
3	MCE :	63 254,60	28 100,00	91 354,60
4	iné :			
5	Súčet :	68 597,60	28 100,00	96 697,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov
ZVOLEN

SERVICES s.r.o.
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		96 697,60
22	DPH 19 % z :	96 697,60	18 372,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		115 070,10

F	Odpočet - pripočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

SERVICES SK s.r.o.
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5, FAX: 055/6338787

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.9

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	30,000	m	33,50	1 005,00		312,30	109,80			441,85	141,04	3,1
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	20,000	kg	43,00	860,00	860,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	74,00	9 620,00		3 000,40	1 055,60			4 245,82	1 318,17	30,5
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	148,00	19 240,00		5 999,50	2 111,20			8 490,28	2 639,01	61,1
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	130,000	m	37,00	4 810,00	4 810,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	30,000	kus	17,40	522,00	522,00							
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	70,000	kus	103,00	7 210,00	7 210,00							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	40,000	kus	18,90	756,00		235,60	82,80			333,30	104,29	2,4
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	40,000	kus	2,15	86,00	86,00							
10	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	3,000	l	75,00	225,00	225,00							
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	4,000	kus	482,00	1 928,00		601,00	211,56			850,58	264,85	6,1
12	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	4,000	kus	221,00	884,00	884,00							
13	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	4,000	kus	392,00	1 568,00	1 568,00							
14	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	55,000	kus	34,50	1 897,50		588,50	207,35			833,09	268,55	5,9
15	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	55,000	kus	68,50	3 767,50		1 177,55	414,70			1 666,76	508,48	11,9
16	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	55,000	kus	18,90	1 039,50	1 039,50							
17	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	51,000	kus	48,00	2 448,00		761,43	268,26			1 077,87	340,43	7,7
18	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	51,000	kus	96,00	4 896,00		1 522,35	536,01			2 154,69	682,94	15,5
19	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	4,000	kus	46,00	184,00	184,00							
20	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	28,000	kus	47,00	1 316,00	1 316,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z10	Svorka SK, krížová	5,000	kus	27,50	137,50	137,50							
22	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	7,000	kus	39,50	276,50	276,50							
23	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	7,000	kus	25,00	175,00	175,00							
24	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	14,000	kus	396,00	5 544,00		1 726,76	607,88			2 443,90	765,45	17,5
25	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	14,000	kus	530,00	7 420,00	7 420,00							
26	210220372d71	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	119,00	595,00		184,60	65,00			261,28	84,11	1,8
27	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	237,00	1 185,00		369,25	130,00			522,61	163,13	3,7
28	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, H=2000mm	5,000	kus	202,00	1 010,00	1 010,00							
29	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	10,000	kus	31,00	310,00	310,00							
30	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	7,000	kus	49,00	343,00		106,54	37,52			150,80	48,13	1,0
31	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	7,000	kus	9,50	66,50	66,50							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**81 325,00**	**Sk**			**28 100,00**	**16 585,78**	**5 837,68**			**23 472,87**	**7 328,66**	**168,9**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**81 325,00**	**Sk**			**28 100,00**	**16 585,78**	**5 837,68**			**23 472,87**	**7 328,66**	**168,9**
		Zemné práce - Bleskozvod												
32	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	7,800	m	685,00	5 343,00	3 940,17	97,26	34,24	667,68		483,18	120,45	1,2
33	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,420	m3	4 710,00	1 978,20		393,92	138,66	292,06	8,92	872,58	272,03	4,4
34	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,420	m3	3 620,00	1 520,40	1 064,23	33,08	11,64	142,19	4,34	200,21	64,68	0,3
35	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	28,000	m	63,00	1 764,00		550,20	193,76			778,77	241,26	6,2
36	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	28,000	m	24,00	672,00		208,04	73,36			294,56	96,03	2,3
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**11 277,60**	**Sk**			**5 004,40**	**1 282,51**	**451,67**	**1 101,93**	**13,26**	**2 629,34**	**794,46**	**14,6**
		Východzia revizia elektro												
37	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	13,000	hod	315,00	4 095,00		1 276,60	449,41			1 806,78	562,20	13,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**4 095,00**	**Sk**				**1 276,60**	**449,41**			**1 806,78**	**562,20**	**13,0**
		Za rozpočet celkom :	**96 697,60**	**Sk**			**33 104,40**	**19 144,89**	**6 738,76**	**1 101,93**	**13,26**	**27 909,00**	**8 685,33**	**196,5**

SERVICES
SUCHODOLSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454 5 FAX: 055/6338787

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.11	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

SERVICES MCE s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

1 M3 OP	61 318 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	61 318 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	61 318 Sk	za M2 ZP	1 M	61 318 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 918,00		1 918,00
2	PSV :			
3	MCE :	33 572,10	16 037,40	49 609,50
4	iné :			
5	Súčet :	35 490,10	16 037,40	51 527,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov ZVOLEN

SERVICES MCE s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		51 527,50
22	DPH 19 % z :	51 527,50	9 790,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		61 317,70

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

SERVICES
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.11

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	18,000	m	33,50	603,00		187,38	65,88			265,11	84,62	1,9
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	12,000	kg	43,00	516,00	516,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	80,000	m	74,00	5 920,00		1 846,40	649,60			2 612,81	811,18	18,8
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	80,000	m	148,00	11 840,00		3 692,00	1 299,20			5 224,78	1 624,01	37,6
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	80,000	m	38,50	3 080,00	3 080,00							
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	11,000	kus	25,50	280,50	280,50							
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	40,000	kus	103,00	4 120,00	4 120,00							
8	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	1,000	l	75,00	75,00	75,00							
9	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	482,00	1 446,00		450,75	158,67			637,94	198,63	4,5
10	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	220,00	660,00	660,00							
11	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00							
12	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	10,000	kus	34,50	345,00		107,00	37,70			151,47	48,82	1,0
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	10,000	kus	68,50	685,00		214,10	75,40			303,04	92,45	2,1
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	8,000	kus	18,90	151,20	151,20							
15	354903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	2,000	kus	19,60	39,20	39,20							
16	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	29,000	kus	48,00	1 392,00		432,97	152,54			612,91	193,57	4,4
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	29,000	kus	96,00	2 784,00		865,65	304,79			1 225,21	388,34	8,8
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00							
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	18,000	kus	47,00	846,00	846,00							
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	1,000	kus	27,50	27,50	27,50							

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	4,000	kus	39,50	158,00	158,00							
22	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	3,000	kus	50,50	151,50	151,50							
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	9,000	kus	396,00	3 564,00		1 110,06	390,78			1 571,07	492,08	11,3
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	9,000	kus	530,00	4 770,00	4 770,00							
25	210220372d71	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	119,00	357,00		110,76	39,00			156,76	50,47	1,1
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	237,00	711,00		221,55	78,00			313,56	97,88	2,2
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	3,000	kus	202,00	606,00	606,00							
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	9,000	kus	31,00	279,00	279,00							
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	3,000	kus	49,00	147,00		45,66	16,08			64,62	20,63	0,4
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	3,000	kus	9,50	28,50	28,50							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**45 831,40**	**Sk**			**16 037,40**	**9 284,28**	**3 267,64**			**13 139,34**	**4 102,73**	**94,5**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**45 831,40**	**Sk**			**16 037,40**	**9 284,28**	**3 267,64**			**13 139,34**	**4 102,73**	**94,5**
		Zemné práce - Bleskozvod												
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	2,800	m	685,00	1 918,00	1 414,42	34,91	12,29	239,68		173,45	43,23	0,4
32	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,070	m3	4 710,00	329,70		65,65	23,11	48,67	1,48	145,43	45,33	0,7
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,070	m3	3 620,00	253,40	177,37	5,51	1,94	23,69	0,72	33,36	10,78	0,0
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	15,000	m	63,00	945,00		294,75	103,80			417,20	129,24	3,3
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	15,000	m	24,00	360,00		111,45	39,30			157,80	51,44	1,2
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**3 806,10**	**Sk**			**1 591,79**	**512,28**	**180,44**	**312,05**	**2,21**	**927,26**	**280,05**	**5,8**
		Východzia revízia elektro												
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	~~0,000~~	hod	315,00	1 890,00		589,20	207,42			833,90	259,47	6,0
		Východzia revízia elektro spolu :	**1 890,00**	**Sk**				**589,20**	**207,42**			**833,90**	**259,47**	**6,0**
		Za rozpočet celkom :	**51 527,50**	**Sk**			**17 629,19**	**10 385,76**	**3 655,50**	**312,05**	**2,21**	**14 900,51**	**4 642,26**	**106,3**

SERVICES
SUCHODOLSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6224454-5 FAX: 055/6336787

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.15	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

SERVICES s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO 31730248 IČ DPH SK2020483542 TEL 055/6324454-5 FAX 055/6338787

1 M3 OP	32 997 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	32 997 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	32 997 Sk	za M2 ZP	1 M	32 997 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	972,70		972,70
2	PSV :			
3	MCE :	18 963,90	7 792,10	26 756,00
4	iné :			
5	Súčet :	19 936,60	7 792,10	27 728,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov ZVOLEN

SERVICES s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO 31730248 IČ DPH SK2020483542 TEL 055/6324454-5 FAX 055/6338787

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		27 728,70
22	DPH 19 % z :	27 728,70	5 268,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		32 997,20

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo ÚDIS A10

Odberateľ **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant
Dodávateľ

Spracoval
JKSO

SERVIC
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH SK2020488542
TEL: 055/6324454-5

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.15

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	12,000	m	33,50	402,00		124,92	43,92			176,74	56,41	1,2
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	8,000	kg	43,00	344,00	344,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	40,000	m	74,00	2 960,00		923,20	324,80			1 306,40	405,59	9,4
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	40,000	m	148,00	5 920,00		1 846,00	649,60			2 612,39	812,00	18,8
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	40,000	m	38,50	1 540,00	1 540,00							
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcii PV 17	4,000	kus	25,50	102,00	102,00							
7	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	28,000	kus	30,50	854,00	854,00							
8	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	1,000	l	75,00	75,00	75,00							
9	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	1,000	kus	482,00	482,00		150,25	52,89			212,64	66,21	1,5
10	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (l=1500mm, D=20mm)	1,000	kus	220,00	220,00	220,00							
11	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	1,000	kus	37,00	37,00	37,00							
12	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus	34,50	138,00		42,80	15,08			60,58	19,53	0,4
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus	68,50	274,00		85,64	30,16			121,21	36,98	0,8
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	4,000	kus	18,90	75,60	75,60							
15	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	18,000	kus	48,00	864,00		268,74	94,68			380,42	120,15	2,7
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	18,000	kus	96,00	1 728,00		537,30	189,18			760,47	241,04	5,4
17	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	1,000	kus	46,00	46,00	46,00							
18	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	12,000	kus	47,00	564,00	564,00							
19	354903Z10	Svorka SK, krížová	1,000	kus	27,50	27,50	27,50							
20	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	2,000	kus	39,50	79,00	79,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	50,50	101,00	101,00							
22	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	396,00	2 376,00		740,04	260,52			1 047,38	328,05	7,5
23	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	6,000	kus	530,00	3 180,00	3 180,00							
24	210220372d71	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	119,00	238,00		73,84	26,00			104,51	33,64	0,7
25	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	237,00	474,00		147,70	52,00			209,04	65,25	1,5
26	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, H2000mm	2,000	kus	202,00	404,00	404,00							
27	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4,000	kus	31,00	124,00	124,00							
28	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	49,00	98,00		30,44	10,72			43,08	13,75	0,3
29	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	2,000	kus	9,50	19,00	19,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**23 746,10**	**Sk**			**7 792,10**	**4 970,87**	**1 749,55**			**7 034,93**	**2 198,64**	**50,6**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**23 746,10**	**Sk**			**7 792,10**	**4 970,87**	**1 749,55**			**7 034,93**	**2 198,64**	**50,6**
		Zemné práce - Bleskozvod												
30	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	1,420	m	685,00	972,70	717,31	17,70	6,23	121,55		87,96	21,92	0,2
31	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,030	m3	4 710,00	141,30		28,13	9,90	20,86	0,63	62,32	19,43	0,3
32	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,030	m3	3 620,00	108,60	76,01	2,36	0,83	10,15	0,31	14,30	4,62	0,0
33	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	10,000	m	63,00	630,00		196,50	69,20			278,13	86,16	2,2
34	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	10,000	m	24,00	240,00		74,30	26,20			105,20	34,29	0,8
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**2 092,60**	**Sk**			**793,32**	**319,00**	**112,37**	**152,57**	**0,94**	**547,93**	**166,44**	**3,6**
		Východzia revizia elektro												
35	213291000	Spracovanie východiskovej revizie a vypracovanie správy	6,000	hod	315,00	1 890,00		589,20	207,42			833,90	259,47	6,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**1 890,00**	**Sk**				**589,20**	**207,42**			**833,90**	**259,47**	**6,0**
		Za rozpočet celkom :	**27 728,70**	**Sk**			**8 585,42**	**5 879,07**	**2 069,34**	**152,57**	**0,94**	**8 416,76**	**2 624,56**	**60,2**

SERVICES
SUCHODOLSKÁ 43, 040 01 KOŠICE
IČO: 31730243 IČ DPH SK2020483542
TEL 055/6324454-5 FAX 055/6338787

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 277/2007 (PSBZV-277-4/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen