(19)

V Rožňave, 07.04. 2005
Výtlačok číslo : 2
Počet listov : 10
Prílohy : -

ZMLUVA O DIELO č. 23/2005

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: Vedúci PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172330/8180

1.2. Zhotoviteľ	: UNISTAV, Štefan BALCO, Páterová 32, 048 01 Rožňava
Zastúpený	: Štefan BALCO
IČO	: 10749233
DIČ	: SK 1020673412
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu	: 0099641042 / 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 523 / 2003 Z.z. o verejnom obstarávaní podprahovou metódou s nižšou cenou v súlade s § 76 citovaného zákona.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

„Oprava vnútorných priestorov - budova č. 002" Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : *11. 04. 2005*
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: *31. 05. 2005*

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1.Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2.Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.
3.3, Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1.Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2.Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod.
3.3.3.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1, Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1.Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**499 664,92 Sk**
DPH 19%	:	94 936,30 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**594 601,22 Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2.Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3.V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4.Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1.Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.
5.1.2.Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6.Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam.Stanislav Šeleng*
7.7.Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Štefan BALCO* č. opr. *09524-10.*
7.8.Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2.Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam.Stanislav Šeleng
8.3.Za zhotoviteľa : Štefan BALCO
8.4.Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.5.Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.6.Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2.Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3.Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 B. v znení neskorších doplnkov

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet (k výtlačku č.1 uloženého u PSB Rožňava odsúhlasený cenovým orgánom Správy nehnuteľného majetku MO SR)
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 07.04.2005

Za objednávateľa:

Vedúci PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 07.04.2005

UNISTAV
STAVEBNO OBCH. FIRMA
BALCO ŠTEFAN ROŽŇAVA
PÁTEROVÁ 32 [illegible]771*

Za zhotoviteľa:

Štefan BALCO

Krycí list rozpočtu

Stavba :Stavebné úpravy - budova č. 02	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Rožňava	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava		IČO : 00805190	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Páterova 32, 04801 Rožňava		IČO : 10749233	DIČ : 1020673412
04801 Rožňava		Páterova 32	IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	594 601 Sk	za M3 OP	1 M	594 601 Sk	za M
1 M2 ZP	594 601 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 601 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	120 382,05		120 382,05
2	PSV :	290 433,92	88 848,95	379 282,87
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	410 815,97	88 848,95	499 664,92

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 664,92
22	DPH 19 % z : 499 664,92	94 936,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 601,22
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 4.04.2001

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO ODCH. FIRMA
BALCO ŠTEFAN ROŽŇAVA
PÁTEROVÁ 32 č. 23771*

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Stavebné úpravy - budova č. 02

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	75 160,69	75 160,69		14,624	248,130
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	45 221,36	45 221,36		0,352	194,280
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	120 382,05	120 382,05		14,976	442,410
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	1 108,00	1 108,00			4,000
722 - Vnútorný vodovod	1 108,00	1 108,00			4,000
725 - Zariaďovacie predmety	22 433,24	22 103,24	330,00	0,128	16,104
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	24 649,24	24 319,24	330,00	0,128	24,104
733 - Rozvod potrubia	19 944,00	19 944,00			72,000
734 - Armatúry	4 085,19	4 085,19		0,003	4,724
735 - Vykurovacie telesá	17 366,69	17 366,69		0,086	42,350
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	41 395,88	41 395,88		0,088	119,074
766 - Konštrukcie stolárske	27 030,00	1 530,00	25 500,00	0,162	6,820
76 - KONŠTRUKCIE	27 030,00	1 530,00	25 500,00	0,162	6,820
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	11 109,78	4 758,24	6 351,54	0,858	15,873
776 - Podlahy povlakové	27 727,20	8 623,79	19 103,41	0,184	30,326
77 - PODLAHY	38 836,98	13 382,03	25 454,95	1,042	46,199
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	76 212,67	38 648,67	37 564,00	3,620	135,608
783 - Nátery	151 928,72	151 928,72		0,260	519,978
784 - Maľby	19 229,38	19 229,38		0,150	61,868
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	247 370,77	209 806,77	37 564,00	4,030	717,455
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	379 282,87	290 433,92	88 848,95	5,450	913,651
Za rozpočet celkom :	499 664,92	410 815,97	88 848,95	20,426	1 356,061

Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	45.41.10..611421331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	209,560	m2	99,00	20 746,44		19
2	45.41.10..612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	622,500	m2	86,50	53 846,25		19
3	45.41.10..612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	4,000	m2	142,00	568,00		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**75 160,69**	**Sk**		**75 160,69**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
4	45.25.10..941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	209,560	m2	77,00	16 136,12		19
5	45.45.13..952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	209,560	m2	50,00	10 478,00		19
6	45.11.11..965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	12,210	m2	46,50	567,77		19
7	45.11.11..978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	57,010	m2	68,50	3 905,19		19
8	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,919	t	222,00	1 314,02		19
9	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,919	t	250,00	1 479,75		19
10	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	59,190	t	8,50	503,12		19
11	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,919	t	194,00	1 148,29		19
12	45.11.11..979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	59,190	t	21,50	1 272,59		19
13	45.41.10..998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	14,976	t	520,00	7 787,52		19
14	45.41.10..998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	14,976	t	42,00	628,99		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**45 221,36**	**Sk**		**45 221,36**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**120 382,05**	**Sk**		**120 382,05**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
15	45.33.20..721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5 - zaslepenie po pisoároch	4,000	hod	277,00	1 108,00		19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**1 108,00**	**Sk**		**1 108,00**		
		722 - Vnútorný vodovod						
16	45.33.20..722999905	Vnútorný vodovod HZS T5 - zaslepenie po pisoároch	4,000	hod	277,00	1 108,00		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**1 108,00**	**Sk**		**1 108,00**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
17	45.33.20..725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4,000	súbor	123,00	492,00		19
18	45.33.20..725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	4,000	súbor	3 940,00	15 760,00		19
19	45.33.20..725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	81,00	162,00		19
20	45.33.20..725210983	Opr. umývadiel, spätná montáž zápachovej uzávierky	1,000	kus	19,70	19,70		19
21	28.22.12..5412D9005	Uzávierka zápachová - sifón - č.432 - 7719000763	1,000	kus	330,00		330,00	19
22	45.33.20..725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000	súbor	630,00	1 260,00		19
23	45.33.20..725530823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000	súbor	188,00	188,00		19
24	45.33.20..725539256	Montáž elektr.ohrievač	1,000	súbor	1 470,00	1 470,00		19

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
25	45.33.20..725820400 Súprava umývadlová štandardná kvalita	1,000	kus	2 670,00	2 670,00		19
26	45.33.30..998725101 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,128	t	427,00	54,66		19
27	45.33.30..998725192 Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre zariaď. predmety	0,128	t	210,00	26,88		19
	725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**22 433,24**	**Sk**		**22 103,24**	**330,00**	
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**24 649,24**	**Sk**		**24 319,24**	**330,00**	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
	733 - Rozvod potrubia						
28	45.33.11..733999905 Rozvod potrubia, HZS T5 - tlaková skúška	72,000	hod	277,00	19 944,00		19
	733 - Rozvod potrubia spolu :	**19 944,00**	**Sk**		**19 944,00**		
	734 - Armatúry						
29	45.33.11..734200811 Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	16,000	kus	27,00	432,00		19
30	45.33.11..734200821 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	8,000	kus	72,00	576,00		19
31	45.33.11..734211111 Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 1/8	8,000	kus	50,50	404,00		19
32	45.33.11..734222632 Ventil regul. závit. s hlavicou termost. ovlád. V4262 G 1/2	8,000	kus	262,00	2 096,00		19
33	45.33.11..734261213 Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	8,000	kus	71,50	572,00		19
34	45.33.11..998734101 Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,003	t	560,00	1,68		19
35	45.33.11..998734193 Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	0,003	t	1 170,00	3,51		19
	734 - Armatúry spolu :	**4 085,19**	**Sk**		**4 085,19**		
	735 - Vykurovacie telesá						
36	45.33.11..735111810 Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	69,040	m2	20,50	1 415,32		19
37	45.33.11..735119140 Montáž vykurovacích telies liat. článkových	69,040	m2	205,00	14 153,20		19
38	45.33.11..735191910 Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	69,040	m2	7,80	538,51		19
39	45.33.11..735494811 Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	69,040	m2	13,00	897,52		19
40	45.33.11..735999905 Vykurovacie telesá, HZS T5	1,000	hod	277,00	277,00		19
41	45.33.11..998735101 Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	0,086	t	665,00	57,19		19
42	45.33.11..998735193 Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykur. telesá UK	0,086	t	325,00	27,95		19
	735 - Vykurovacie telesá spolu :	**17 366,69**	**Sk**		**17 366,69**		
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**41 395,88**	**Sk**		**41 395,88**		
	76 - KONŠTRUKCIE						
	766 - Konštrukcie stolárske						
43	45.42.11..766661112 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	10,000	kus	153,00	1 530,00		19
44	25.23.15..562162630 Kovanie - kľučka + štít + Fab	10,000	kus	550,00		5 500,00	19
45	20.30.11..611601920 Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa	10,000	kus	2 000,00		20 000,00	19
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**27 030,00**	**Sk**		**1 530,00**	**25 500,00**	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**27 030,00**	**Sk**		**1 530,00**	**25 500,00**	
	77 - PODLAHY						
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
46	45.43.12..771571101 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	12,210	m2	385,00	4 700,85		19
47	26.30.10..597635040 Dlaž. keramická	12,454	m2	510,00		6 351,54	19
48	45.43.12..771589795 Prípl. za škárovanie	12,210	m2	4,70	57,39		19
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**11 109,78**	**Sk**		**4 758,24**	**6 351,54**	
	776 - Podlahy povlakové						
49	45.11.11..776401800 Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	49,000	m	7,10	347,90		19

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
J 45.43.21..776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	49,000	m	13,70	671,30		19
51 25.23.11..2841A9002	Sokel PVC	50,470	m	40,00		2 018,80	19
52 45.43.21..776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	58,200	m2	51,50	2 997,30		19
53 45.43.21..776551000	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, Novolea	58,200	m2	77,50	4 510,50		19
54 25.23.11..284102490	Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm	59,946	m2	285,00		17 084,61	19
55 45.43.22..998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,184	t	299,00	55,02		19
56 45.43.22..998776192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové	0,184	t	227,00	41,77		19
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**27 727,20**	**Sk**		**8 623,79**	**19 103,41**	
	77 - PODLAHY spolu :	**38 836,98**	**Sk**		**13 382,03**	**25 454,95**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
57 45.43.12..781411011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.	57,010	m2	550,00	31 355,50		19
58 26.30.10..597672900	Obkl. ker.	58,150	m2	560,00		32 564,00	19
59 45.43.12..781411901	Opravy obkladov z obklad. pórovinových 108x108	14,000	kus	35,00	490,00		19
60 26.40.13..597125200	Ker. obklad	14,000	kus	10,00		140,00	19
61 45.43.12..781419704	Prípl. za škárovanie	57,010	m2	2,05	116,87		19
62 45.43.12..781491111	Montáž plastových profilov roh a hrana	27,000	m	192,00	5 184,00		19
63 25.21.10..283430120	PVC profil - hrana a roh	27,000	m	180,00		4 860,00	19
64 45.43.12..998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	3,620	t	323,00	1 169,26		19
65 45.43.12..998781192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	3,620	t	92,00	333,04		19
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**76 212,67**	**Sk**		**38 648,67**	**37 564,00**	
	783 - Nátery						
66 45.11.11..783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	116,740	m2	138,00	16 110,12		19
67 45.44.21..783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	72,080	m2	141,00	10 163,28		19
68 45.44.21..783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	72,080	m2	44,50	3 207,56		19
69 45.44.21..783322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	32,650	m2	111,00	3 624,15		19
70 45.11.11..783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	121,720	m	3,80	462,54		19
71 45.44.21..783415150	Nátery olejové kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	121,720	m	32,00	3 895,04		19
72 45.44.22..783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	12,010	m2	113,00	1 357,13		19
73 45.11.11..783602822	Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. opálením	300,320	m2	130,00	39 041,60		19
74 45.44.22..783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	300,320	m2	165,00	49 552,80		19
75 45.41.10..783812930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	138,500	m2	177,00	24 514,50		19
	783 - Nátery spolu :	**151 928,72**	**Sk**		**151 928,72**		
	784 - Maľby						
76 45.44.21..784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	836,060	m2	23,00	19 229,38		19
	784 - Maľby spolu :	**19 229,38**	**Sk**		**19 229,38**		
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**247 370,77**	**Sk**		**209 806,77**	**37 564,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**379 282,87**	**Sk**		**290 433,92**	**88 848,95**	
	Za rozpočet celkom :	**499 664,92**	**Sk**		**410 815,97**	**88 848,95**	