PSB 23-3/2007

ZMLUVA O DIELO č. 23/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	GLOBÁL s.r.o. Hollého č.1180/13 972 01 Bojnice
	V zastúpení	:	Oto Findor
	IČO	:	31580637
	DIČ	:	2020467449
	IČ pre DPH	:	SK 2020467449
	Bankové spojenie	:	VÚB Prievidza
	Číslo účtu	:	1364310354/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava strešnej krytiny, vstupných schodov, balkónov, výmena podlahovej krytiny, okien.
Miesto stavby: b.č. 9 K SNP Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je: výmena ventilátora 2 ks, oprava omietok 96 m2, výmena strešnej krytiny 5 m2, sklobetónového okna 3,8 m2, okien plastových 7 ks, parapetných dosák 36 ks, mreží 10 ks, oprava stupňov a soklov 19 m, dlažby 4,7 m2, podlahy PVC 103 m2, náterov syntetických 42 m2, olejových náterov omietky 23,4 m2, malieb 177,3 m2, zasklievanie 5 m2.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 6.8.2007
Ukončenie prác: 30.10.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

Posádková správa budov ZVOLEN

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	252.076,04
DPH 19 %	47.894,50
Halierové vyrovnanie	+ 0,46
CENA CELKOM vrátane DPH	**299.971,00 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena dodávky materiálu a HZS ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.(napr. dodávka materiálu pol. 1-5, 23-30, 35,37,41-43,. a druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

Pozemková správa budov ZVOLEN

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o uložení odpadu na skládke dodávateľ doloží ku fakturácii výžny lístok.

6.6. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

Posádková správa budov ZVOLEN

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Veterník

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Vo Zvolene dňa 1.8.2007

31. JÚL 2007

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 526 637
IČ DPH: SK2021467349
tel.: 046/542 40 78

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/... v znení ... a o ... Pripravil: ... Útvar hospodárskej ... Zistené nedostatky: ... Dátum: 31.7.07 ... hodnotový referent ... poverený ... útvaru.

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB č. 3 - 1/2001

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : PSB Zvolen - Oprava streš.krytiny,vstup.schodov,balkónov,výmena podlah.krytín,okien	Miesto: b.č. 9 KSNP Zvolen	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice
		Dňa: Zmluva č.:

Odberateľ:	PSB Zvolen	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	GLOBÁL, spol. s r. o., Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice	IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1	M3 OP	299 971 Sk	1 M2 UP	299 971 Sk	0 Sk
1	M2 ZP	299 971 Sk	1 M	299 971 Sk	0 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	
13	Sťažené podmienky	0,00%	
14		0,00%	
15	Súčet riadkov 11 až 14		

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

FOTBALOVÝ ODDIEL DUKLY ZVOLEN

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	252 076,04
22	DPH 19% z:	252 076,04	47 894,50
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	299 970,54

F	Odpočet - pripočet	

Odsúhlasil Ing. Marián Rejdnár
Vedúci Odboru ÚSMV

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **GLOBÁL, spol. s r. o.**

Spracoval : **GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Zvlolen - Oprava streš.krytiny,vstup.schodov,balkónov,výmena
Objekt : Elektro

Rozpočet - náklady

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		MATERIÁL											
1	dod. 01	Kábel CYKY 3x1,5 mm2	19,000	m	24,20	459,80	459,80						
2	dod. 02	Káblový žľab 20x20	17,000	m	27,80	472,60	472,60						
3	dod. 03	Ventilátor 230V/11W, 1x žalúzie + mriežka	2,000	kus	1 280,00	2 560,00	2 560,00						
4	dod. 04	Vypínač na povrchu č. 1	2,000	kus	155,00	310,00	310,00						
5	dod. 05	Hmoždinky d 8	35,000	kus	3,80	133,00	133,00						
		MATERIÁL spolu :	**3 935,40**	**Sk**			**3 935,40**						
		PRÁCE A DODÁVKY M											
6	HZS 1	Osadenie 2 ks ventilátorov do sklobetónu	10,000	hod	319,00	3 190,00		993,70	349,80			1 406,36	440,14
7	HZS 2	Napojenie elektroinštalácie na jestvujúcu sieť	5,000	hod	319,00	1 595,00		496,85	174,90			703,17	220,08
		M21 - 155 Elektromontáže											
8	210020301	Žľab káblový kovový do 40/ 20 mm, (MARS)	17,000	m	85,00	1 445,00		450,67	158,61			637,82	197,90
9	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	2,000	kus	75,50	151,00		47,14	16,60			66,72	20,54
10	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	19,000	m	25,00	475,00		147,44	51,87			208,66	67,03
11	211010010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	35,000	kus	22,00	770,00		240,45	84,70			340,30	104,55
12	213291000	Spracovanie východiskovej revizie a vypracovanie správy	8,000	hod	319,00	2 552,00		794,96	279,84			1 125,09	352,11
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**6 393,00**	**Sk**				**1 680,66**	**591,62**			**2 378,59**	**742,13**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**10 178,00**	**Sk**				**3 171,21**	**1 116,32**			**4 488,12**	**1 402,35**
		Za rozpočet celkom :	**14 113,40**	**Sk**			**3 935,40**	**3 171,21**	**1 116,32**			**4 488,12**	**1 402,35**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **GLOBÁL, spol. s r. o.**

Spracoval : **GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Zvlolen - Oprava streš.krytiny,vstup.schodov,balkónov,výmena
Objekt : Stavebná časť

Rozpočet - náklady

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
1	349231811	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 15 cm	2,000	m2	1 050,00	2 100,00	1 401,18	276,88	97,46			226,32	98,16
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 100,00**	**Sk**			**1 401,18**	**276,88**	**97,46**			**226,32**	**98,16**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
2	434311113	Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. B 12,5-B 15	10,800	m	205,00	2 214,00	1 381,32	330,80	116,42			270,40	115,05
3	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	1,800	m2	242,00	435,60	86,59	137,26	48,31		2,23	113,55	47,64
4	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	1,800	m2	62,50	112,50		44,60	15,69			36,46	15,74
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 762,10**	**Sk**			**1 467,91**	**512,67**	**180,43**		**2,23**	**420,41**	**178,43**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
5	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	22,000	kus	107,00	2 354,00	713,68	654,72	230,56			535,18	219,86
6	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	95,800	m2	98,00	9 388,40	2 655,57	2 680,48	943,63			2 191,08	917,63
7	632661003	Vyrov podláh cem.poter.pre priem.podl.MFC-FINAL420 hr. 3mm	67,100	m2	207,00	13 889,70	11 596,89	891,08	313,35	25,49	0,67	744,22	317,97
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**25 632,10**	**Sk**			**14 966,14**	**4 226,29**	**1 487,54**	**25,49**	**0,67**	**3 470,48**	**1 455,46**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
8	953941212	Osadenie mreži v ráme alebo z jednot. tyčí do vynech. otvorov bez dod.	10,000	kus	91,00	910,00	60,00	338,30	119,10			276,53	116,07
9	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	3,000	kus	61,50	184,50	18,00	66,39	23,37			54,27	22,47
10	953944112	Nastrelovanie klincov typu A D 6 x 60 mm	30,000	kus	42,50	1 275,00	137,40	453,00	159,60			370,29	154,71
11	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	4,700	m2	91,50	430,05		130,89	46,06	52,31	1,78	139,71	59,28
12	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	95,800	m2	21,50	2 059,70		822,92	289,31			672,67	274,79
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,416	t	271,00	383,73		59,61	20,98		125,41	124,55	53,17

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	14,160	t	8,90	126,02					67,54	40,84	17,63
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,416	t	221,00	312,93		124,19	43,71			101,53	43,50
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1,416	t	24,50	34,69		13,89	4,88			11,36	4,55
17	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,416	t	800,00	1 132,80					609,03	368,23	155,53
18	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,670	t	590,00	1 575,30		520,67	183,26	143,69	1,78	513,58	212,28
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**8 424,74**	**Sk**			**215,40**	**2 529,88**	**890,29**	**196,01**	**805,56**	**2 673,56**	**1 114,01**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**38 918,94**	**Sk**			**18 050,64**	**7 545,73**	**2 655,73**	**221,50**	**808,47**	**6 790,77**	**2 846,07**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
19	HZS 1	Krytiny tvrdé - sťažené podmienky	14,000	hod	319,00	4 466,00		1 391,18	489,72			1 968,90	616,20
20	HZS 2	Zasklievanie - sťažené podmienky	11,000	hod	319,00	3 509,00		1 093,07	384,78			1 547,00	484,15
		76 - KONŠTRUKCIE											
		761 - Konštrukcie sklobetónové											
21	761611010	Sklobetonové okno výška -4,0m z tvaroviek č. 12	3,780	m2	5 740,00	21 697,20	16 848,74	1 515,66	533,50			2 145,08	654,19
		761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :	**21 697,20**	**Sk**			**16 848,74**	**1 515,66**	**533,50**			**2 145,08**	**654,19**
		765 - Krytiny tvrdé											
22	765312810	Demontáž do sute jednodr. škridl. na sucho	5,000	m2	37,50	187,50		53,35	18,80	6,65	0,05	82,52	26,13
23	765313110	Zastreš. jednoduché dvojdr. škridl. na sucho	5,000	m2	477,00	2 385,00	2 034,85	109,00	38,35			154,27	48,53
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	**2 572,50**	**Sk**			**2 034,85**	**162,35**	**57,15**	**6,65**	**0,05**	**236,79**	**74,66**
		766 - Konštrukcie stolárske											
24	766694111	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm	36,000	kus	127,00	4 572,00	420,84	1 294,92	455,76			1 832,67	567,81
25	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	696,550	%	0,60	417,93							
26	dod 04	Okopná lišta uhol 50/30 dl. 320cm x 3,5	12,000	kg	69,00	828,00	828,00						
27	dod. 05	Škrabák na obuv 400/900 s rámom	30,000	kg	48,40	1 452,00	1 452,00						
28	dod. 06	Škrabák na obuv 820/2130 bez rámu	90,000	kg	105,30	9 477,00	9 477,00						
29	dod. 07	U profil zosilnenie zábradlia	54,000	kg	68,50	3 699,00	3 699,00						
30	dod. 09	Okná plastové 600/900	7,000	kus	4 250,00	29 750,00	29 750,00						
31	dod. 10	Mreže 700/1000	70,000	kg	109,10	7 637,00	7 637,00						
32	dod. 11	Parapety plastové vnútorné 650/200	18,000	kus	340,00	6 120,00	6 120,00						

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
33	dod. 12	Parapety vonkajšie	18,000	kus	340,00	6 120,00	6 120,00						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**70 072,93**	**Sk**			**65 503,84**	**1 294,92**	**455,76**			**1 832,67**	**567,81**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
34	767631103	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 900 mm	7,000	kus	625,00	4 375,00	1 095,78	1 005,48	353,92	21,28	0,07	1 445,38	453,09
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**4 375,00**	**Sk**			**1 095,78**	**1 005,48**	**353,92**	**21,28**	**0,07**	**1 445,38**	**453,09**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**98 717,63**	**Sk**			**85 483,21**	**3 978,41**	**1 400,33**	**27,93**	**0,12**	**5 659,92**	**1 749,75**
		77 - PODLAHY											
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
35	771271121	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do malty do 20cm	5,100	m	160,00	816,00	73,13	230,87	81,29			326,76	103,93
36	771271242	Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do malty do 20cm	8,500	m	124,00	1 054,00	105,40	296,31	104,29			419,36	128,63
37	771411016	Montáž soklik. rovných obkl. porov. 300x150 v. 150 do malty	5,400	m	72,00	388,80	58,64	102,76	36,18			145,43	45,78
38	dod. 02	Dodávka dlažby	6,000	m2	450,00	2 700,00	2 700,00						
39	771551116	Montáž podlahy teraco do malty do 25ks/m2	4,700	m2	301,00	1 414,70	427,27	307,38	108,19			435,03	136,81
40	dod. 01	Dodávka dlažby teracovej 200/200	5,000	m2	528,00	2 640,00	2 640,00						
41	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	90,135	%	3,80	342,51							
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**9 356,01**	**Sk**			**6 004,45**	**937,32**	**329,96**			**1 326,58**	**415,17**
		776 - Podlahy povlakové											
42	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	65,600	m	15,50	1 016,80	155,47	268,30	94,46			379,73	118,83
43	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	103,100	m2	81,50	8 402,65	4 038,42	1 367,10	481,47			1 934,82	580,82
44	dod. 13	Dodávka podlahy PVC	108,100	m2	415,10	44 872,31	44 872,31						
45	dod. 14	Dodávka PVC sokl.	70,000	m	47,30	3 311,00	3 311,00						
46	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,038	t	340,00	12,92		3,28	1,15	0,98	0,01	5,70	1,78
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**57 615,68**	**Sk**			**52 377,20**	**1 638,69**	**577,09**	**0,98**	**0,01**	**2 320,25**	**701,43**
		77 - PODLAHY spolu :	**66 971,69**	**Sk**			**58 381,66**	**2 576,02**	**907,05**	**0,98**	**0,01**	**3 646,83**	**1 116,60**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
47	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	42,000	m2	25,50	1 071,00	26,46	324,66	114,24			459,49	146,15
48	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	42,000	m2	148,00	6 216,00	1 937,04	1 326,78	467,04			1 877,76	607,38

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
e-mail: ...bal@globalsro.sk

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
49	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	23,400	m2	19,70	460,98	20,59	137,35	48,43			194,40	60,19
50	783812930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	23,400	m2	195,00	4 563,00	2 011,69	793,96	279,39			1 123,67	354,27
		783 - Nátery spolu :	**12 310,98**	**Sk**			**3 995,79**	**2 582,76**	**909,11**			**3 655,32**	**1 167,99**
		784 - Maľby											
51	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	177,300	m2	27,00	4 787,10	19,50	1 491,09	524,80			2 110,30	641,39
52	784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	177,300	m2	31,00	5 496,30	448,56	1 585,06	558,49			2 243,29	660,88
		784 - Maľby spolu :	**10 283,40**	**Sk**			**468,07**	**3 076,15**	**1 083,30**			**4 353,59**	**1 302,28**
		787 - Zasklievanie											
53	787300801	Vyskliev. strešných konštr. a svetlíkov tmelených	5,000	m2	61,00	305,00		95,30	33,55			134,88	41,27
54	787621250	Zaskl. okien, dvier výv. sklom ľad. s podtm. a zatm. hr. 4mm	5,000	m2	496,00	2 480,00	2 087,55	122,30	43,05			173,09	54,01
		787 - Zasklievanie spolu :	**2 785,00**	**Sk**			**2 087,55**	**217,60**	**76,60**			**307,97**	**95,28**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**25 379,38**	**Sk**			**6 551,41**	**5 876,51**	**2 069,01**			**8 316,88**	**2 565,55**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**199 043,70**	**Sk**			**150 416,29**	**14 915,20**	**5 250,91**	**28,91**	**0,13**	**21 139,53**	**6 532,27**
		Za rozpočet celkom :	**237 962,64**	**Sk**			**168 466,93**	**22 460,93**	**7 906,65**	**250,42**	**808,60**	**27 930,30**	**9 378,34**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB 23/2007 (PSBZV-23-2/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen