ID 7864

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Ružomberok 11. apríla 2008

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-9/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava kanalizačnej prípojky b. č. 78 - havária č. 60/2008" v objekte kasární Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 14. apríla 2008
Ukončenie prác : 30. apríla 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	30 201,90 Sk
DPH	:	5 738,40 Sk
Cena s DPH	:	35 940,30 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Pozemková správa Dubov RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 11. apríla 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Liptovskom Trnovci 11. apríla 2008

Montáže, opravy, rekonš
vodovodov
Zubek Vladimír
032 22 Liptovský Trnovec
tel.: 0849/
E-mail: zubek@bb.telecom

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Text vykonávania predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna.**
Zistené
nedostatky: nebolí zistené

z. Magdaléna Haličková

Dátum: 11. apríla 2008 Hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Magdaléna Haličková,
Súhlasí : Ing. Martin Bella,
Počet listov :
Registratúrna značka: D1-01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené : v 5 výtlačkoch
Výtlačok č. 1: PSB Ružomberok – pre spis
Výtlačok č. 2: Zubek, L. Trnovec
Výtlačok č. 3: VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4: odborný finančný referent PSB
Výtlačok č. 5: odborný referent - technik vodár

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-180-9/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-9/2008 číslo objektu 09.09.001 „Oprava kanalizačnej prípojky b. č. 78 - havária č. 60/2008" v objekte kasární Mokraď. Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú komunikácie k rozvodom prípojky kanalizácie k budove číslo 78. Miesto na vykonávanie prác je ručená kanalizačná prípojka budovy číslo 78. Termín prác je dohodnutý od 14. 04. 2008 do 30. 04. 2008.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce so stavebným náradím, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí, výkopové práce, práce v hĺbkach.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Ľubomír Matta	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. PSB-Rbk-180-9/2008 od 14. apríla 2008 do 30. apríla 2008

V Ružomberku: 11 . apríla 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Liptovskom Trnovci 11. apríla 2008

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 29
tel.: 0849/55 98 354 mobil: 0905 [illegible]
E-mail: ZUBEK@ob.telecom.sk

Za zhotoviteľa
zodpovedný za PO
p. Vladimír Zubek

Pozádková správa budov RUŽOMBEROK

Pozádková správa budov RUŽOMBEROK

Krycí list rozpočtu

ZUBEK Vladimír

Stavba : Mokrad - kanalizacia - [illegible]	JKSO :
[illegible]	Rozpočet :
	Spracoval : zubek
Miesto :	Zmluva č. Dňa : 17.02.2008

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov		IČO : 08055173	DIČ :
03401 Ružomberok			IČ DPH :
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st.		IČO : 14268027	DIČ : SK 1020474587
03222 Lipt.Trnovec			IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	35 940 Sk	za M3 OP	1 M	35 940 Sk	za M
1 M2 ZP	35 940 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	35 940 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	17 750,40		17 750,40	6	Práce nadčas	
2	PSV :	12 451,50		12 451,50	7	Murárske výpomoce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	30 201,90		30 201,90	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	E	Celkové náklady :	
Dátum :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	30 201,90
	22	DPH 19 % z : 30 201,90	5 738,40
Pečiatka :	23		
Podpis :	24	Súčet riadkov 21 až 23 :	35 940,30
	F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :	*dodávateľ, zhotoviteľ :*
Dátum : 14.2.08	*Dátum :*
Pečiatka : Posádková správa budov Ružomberok	*Pečiatka :* ZUBEK Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov 032 22 Lipt. Trnovec IČO: 14268027 IČ DPH SK1020474587
Podpis :	*Podpis :*

Posádková správa budov Ružomberok

Tlačivo : ODIS A10 [illegible]

Odberateľ : **MO SR - Posádková správa budov**
Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**
Projektant :

Dátum : **17.02.2008**
Spracoval : **zubek**

Stavba :Mokrad - kanalizacia

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

ZUBEK Vladimir

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	13 530,40	13 530,40				44,79
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 920,00	1 920,00		3,781		6,35
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 300,00	2 300,00		0,002	0,318	7,61
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	17 750,40	17 750,40		3,784	0,318	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
721 - Vnútorná kanalizácia	12 451,50	12 451,50		0,042	0,234	41,22
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	12 451,50	12 451,50		0,042	0,234	41,22
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	12 451,50	12 451,50		0,042	0,234	
Za rozpočet celkom :	30 201,90	30 201,90		3,826	0,552	

ZUBEK Vladimir st.
Montáž, opravy
inštalácia vodovodov
[illegible] 22 Liptovský Trnovec
[illegible]66027 IČ DPH: SK1020474587

Posádková správa budov MUZEJNÝ ČREPEŇ

Odberateľ : **MO SR - Posádková správa budov**
Projektant :
Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**

Spracoval : **zubek**
JKSO :
Dátum : **17.02.2008**

Stavba :Mokrad - kanalizacia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	7,200	m3	985,00	7 092,00		2 574,93	923,18	280,80	2 392,06	921,02
2	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	7,200	m3	97,00	698,40		350,64	21,31		235,44	91,00
3	132301401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 4	2,000	m3	2 340,00	4 680,00		2 490,16			1 576,28	613,56
4	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	3,200	m3	32,50	104,00		37,47	17,02	1,15	35,22	13,13
5	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,000	m3	300,00	600,00		319,78			202,42	77,80
6	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	2,000	m3	178,00	356,00		189,42			119,91	46,67
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**13 530,40**	**Sk**				**5 962,40**	**961,52**	**281,95**	**4 561,33**	**1 763,19**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
7	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	2,000	m3	960,00	1 920,00	1 418,08	265,38			167,98	68,56
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 920,00**	**Sk**			**1 418,08**	**265,38**			**167,98**	**68,56**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
8	971041121	Búranie otv. B stien pl. do 03m2 hl. 40cm	2,000	kus	1 150,00	2 300,00	58,00	836,88	352,64	6,70	757,22	288,56
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 300,00**	**Sk**			**58,00**	**836,88**	**352,64**	**6,70**	**757,22**	**288,56**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**17 750,40**	**Sk**			**1 476,08**	**7 064,66**	**1 314,16**	**288,65**	**5 486,53**	**2 120,31**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
9	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200	9,000	m	78,50	706,50		367,20		9,27	238,32	91,71
10	721110918	Opr. kam. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 200	1,000	kus	675,00	675,00	99,46	306,53			194,03	74,98
11	721170958	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 200	1,000	kus	1 500,00	1 500,00	1 143,36	189,28			119,82	47,54
12	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	9,000	m	600,00	5 400,00	3 692,88	912,33			577,52	217,27
13	721 300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	30,000	m	139,00	4 170,00		2 187,90		30,90	1 404,45	546,75

ZUBEK Vladimír st.
Montáže kúrenia
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Liptovský Trnovec

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	12 451,50	Sk			4 935,70	3 963,24		40,17	2 534,14	978,25
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	12 451,50	Sk			4 935,70	3 963,24		40,17	2 534,14	978,25
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	12 451,50	Sk			4 935,70	3 963,24		40,17	2 534,14	978,25
		Za rozpočet celkom :	30 201,90	Sk			6 411,78	11 027,90	1 314,16	328,82	8 020,67	3 098,56

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RbK - 180 - 9/2008

Mgr. Magdaléna Haličková

ZUBEK Vladimír st.

Technik GDIS C40