(24.)

D O D A T O K č. 6
ku Zmluve o dielo č. 10/15/2002/OÚ

I . V súlade s článkom 2, bod 2.3 Zmluvy o dielo č. 10/15/2002/OÚ sa dopĺňa „Vecná, cenová a časová špecifikácia opravovanej zabezpečovacej techniky letectva a PVO“ nasledovne:

1. Špecifikácia : zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa:
demontáž antény UZA 190-600/24m na stanovišti Piešťany v rozsahu prác podľa uskutočneného nálezu uvedeného v prílohe č.1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2. **Čas vykonania demontáže:** do 30.11. 2002 s možnosťou predčasného plnenia.

3. **Cena demontáže:** Cena za demontáž podľa bodu 1. tohto dodatku sa stanovuje vo výške:

92.285 ,-Sk bez DPH

113.511,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 23% prináležiacej podľa KP 71 34 10.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je kalkulácia ceny uvedená v prílohe č. 2.

II. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI- MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

III. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 10/15/2002/OÚ.

IV. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 10. 10. 2002

.....
Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej Havran
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa : 31. X. 2002

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

DEMONTÁŽ ANTÉNY

Typ: UZA 190-600/24M

PIEŠŤANY

P.č.	Rozsah prác
1	- odpojiť prívod el. prúdu pre napájanie prek. osvetlenia (rozvodná skriňa v objekte)
	- odpojiť napájač a iskrište zo steny objektu
	- odpojiť a zdemontovať kabeláž prekážkového osvetlenia zo stožiara
	- odpojiť a zdemontovať napájač antény so závažím zo stožiara
	- pomocou lán zavesiť anténny žiarič s dielom stožiara S1 na žeriav
	- diel stožiara S1 s anténnym žiaričom oddeliť od dielu stožiara S3 a zložiť nad zem
	(cca 3m) 1. etapa
	- z anténneho žiariča zdemontovať ramená
	- diel stožiara S1 s izolantom položiť na zem
	- zostávajúcu časť stožiara zavesiť na žeriav
	- uvoľniť napináky a demontovať horné kotviace laná
	- oddeliť dva diely stožiara (6m) a pomocou žeriava položiť na zem 2. etapa
	- zostávajúcu časť žeriava zavesiť na žeriav
	- uvoľniť napináky a demontovať spodné kotviace laná a pomocou žeriava sklopiť
	zostávajúcu časť stožiara (15m) na zem 3.etapa
	- stožiar demontovať na jednotlivé časti
	- demontovať základ stožiara z betónového lôžka

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: Demont. ant. UZA 190-600/24m NO KP: 71 34 10

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia TCHP: Z58+SVN
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka		
1	Priamy materiál	0,00	
2	Kooperácia	10 000,00	
3	Priame mzdy	4 817,96	
4	Ostatné priame náklady	11 719,14	
5	Výrobné náklady	26 739,68	
6	Správne náklady	25 294,29	
7	Spracovacie náklady	68 571,07	
8	Úplné vlastné náklady	78 571,07	
9	Kalkulovaný zisk	13 714,21	
10	Kalkul.cena /bez DPH/	92 285,29	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**	**92 285**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 23%/**	**113 511**	

Kalkuláciu zostavil:Hladiovská Dátum:07.10.2002 Podpis:

LOBB š.p.
BANSKA BYSTRICA

Schválil: Ing. Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing. Dušan [illegible]
ekonomický riaditeľ

číslo CK 11/2002

Dátum

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

19.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*