CE: KaVSÚ-č-380/2009

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. V – 06/2007

na akciu: „Martin, Sučany – bariérová strelnica“, ev.č. 18 435

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
	Splnomocnený zástupca:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**
		Sekcia majetku a infraštruktúry
		Kutuzovova 8
		832 47 B R A T I S L A V A 3
	IČO:	308 455 72
	(ďalej len „objednávateľ“)	

1.2	**Zhotoviteľ:**	**IRES R+M, s.r.o.**
	so sídlom:	Žižkova 19
		040 01 Košice
	IČO:	36 197 882
	IČ DPH:	SK2020060031
	zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu v Košice 1,
		odd: Sro, vl. č.: 11570/V
	v mene kt. koná:	Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
	(ďalej len „zhotoviteľ“)	

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. V – 06/2007 (ďalej aj ako len „dodatok“).

Čl. 2

Predmet dodatku

2.1 Vzhľadom na potrebu zmeny technického riešenia oproti schválenej projektovej dokumentácii a s tým súvisiacich naviac prác sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ vykoná naviac práce, a preto sa upravujú nasledovné ustanovenia Zmluvy o dielo.

2.2 **V čl. II Predmet plnenia, sa dopĺňa bod 2.6** v nasledovnom znení:

„2.6 Zhotoviteľ vykoná naviac práce týkajúce sa objektu **SO 01 – odpočet a prípočet** z dôvodu zmeny konštrukčného riešenia strešného plášťa, objektu **SO 02 – časť elektroinštalácia** /zemné práce pri elektroinštalácii signálnych svetiel na prípravnej a palebnej čiare/, objektu **SO 05 – časť odvodnenie** / odstránenie krovín a stromov, pozdĺž jednotlivých línií, vyčistenie priekop, komunikácie vrátane hĺbenia rýh rigolov, / **časť : prístupová komunikácia** /vytvorenie pevnej komunikácie z kamennej drte / **časť : vybúranie železobetónových objektov v poli strelnice** / odstránenie objektu železobetónovej konštrukcie rôznych veľkostí slúžiacich pri využití starej strelnice, ako úkryty/ a objektu **SO 14 – časť : statika** /dodatočné zakotvenie oceľovej konštrukcie na prípravnej a palebnej čiare a uchytenie oceľových panelov na bariére B1 / ako aj dodávky technologickej časti strelnice z dôvodu, navrhovanej zmeny dodávateľa technológie prevádzkových súborov **PS 01, PS 02, PS 04 a PS 05,** vrátane odpočtu nákladov, po objektoch a prevádzkových súborov z dôvodu zmeny technologického riešenia, **SO 06, SO 07, PS 01, PS 02, PS 04, PS 05,** ako aj dodávky terčového systému pre pištoľovú strelnicu pre malokalibrové a veľkokalibrové pištole.

Rozsah naviac prác je presne špecifikovaný v ponukových rozpočtoch, ktoré sú súčasťou tohto dodatku."

2.3 **V Čl. III Čas plnenia,** sa upravuje bod 3.1.1. v tomto znení :

„ 3.1.1 Dokončiť a odovzdať dielo v termíne do : **30.09.2009."**

2.4 **V Čl. IV Cena diela,** sa upravuje bod 4.2. v tomto znení :

„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. sa stanovuje:

SO 01 – rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou – pôvodná

Základ ceny pre DPH:	168.839,94 € (5.086.472,10 Sk)
DPH 19%:	32.079,59 € (966.429,75 Sk)
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	**200.919,53 € (6.052.901,85 Sk)**

SO 01 – rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou – odpočet, prípočet z dôvodu zmeny konštrukčného riešenia strešného plášťa

Základ ceny pre DPH 19%	0,00 € (0,00 Sk)
DPH 19%	0,00 € (0,00 Sk)
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	**0,00 € (0,00 Sk)**

SO 01 – rekonštrukcia prevádzkového objektu s riadiacou vežou – nová

Základ ceny pre DPH 19%	168.839,94 € (5.086.472,10 Sk)
DPH 19%	32.079,59 € (966.429,75 Sk)
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	**200.919,53 € (6.052.901,85 Sk)**

SO 07 –rekonštrukcia BTD1 a BTD2 - pôvodná

Základ ceny pre DPH 19%	33.938,67 € (1.022.436,46 Sk)
DPH 19%	6.448,35 € (194.262,92 Sk)
Celková cena za objekt SO 07 spolu s DPH	**40.387,02 € (1.216.699,38 Sk)**

SO 07 –rekonštrukcia BTD1 a BTD2 - zníženie pôvodnej ceny z dôvodu zmeny technologického riešenia

Základ ceny pre DPH 19%	-31.934,41 € (- 962.056,06 Sk)
DPH 19%	-6.067,54 € (- 182.790,65 Sk)
Celková cena za objekt SO 07 spolu s DPH	**-38.001,95 € (-1.144.846,71 Sk)**

SO 07 –rekonštrukcia BTD1 a BTD2 - nová

Základ ceny pre DPH 19%	2.004,26 € (60.380,40 Sk)
DPH 19%	380,81 € (11.472,28 Sk)
Celková cena za objekt SO 07 spolu s DPH	**2.385,07 € (71.852,68 Sk)**

SO 14 – ochranné valy – bariérové steny - pôvodná

Základ ceny pre DPH 19%	448.057,54 € (13.498.181,40 Sk)
DPH 19%	85.130,93 € (2.564.654,47 Sk)
Celková cena za objekt SO 14 spolu s DPH	**533.188,47 € (16.062.835,87 Sk)**

SO 14 – ochranné valy – bariérové steny - zvýšenie

Základ ceny pre DPH 19%	4.665,26 € (140.545,62 Sk)
DPH 19%	886,40 € (26.703,69 Sk)
Celková cena za objekt SO 14 spolu s DPH	**5.551,66 € (167.249,31 Sk)**

SO 14 – ochranné valy – bariérové steny - nová

Základ ceny pre DPH 19%	452.722,80 € (13.638.727,02 Sk)
DPH 19%	86.017,33 € (2.591.358,13 Sk)
Celková cena za objekt SO 14 spolu s DPH	**538.740,13 € (16.230.085,15 Sk)**

PS 01 – dodávka a montáž zdvihákov – odpočet pôvodnej ceny z dôvodu zmeny technologickeho riešenia

Základ ceny pre DPH 19%	-156.144,56 € (-4.704.011,00 Sk)
DPH 19%	-29.667,47 € (-893.762,09 Sk)
Celková cena za objekt PS 01 spolu s DPH	**-185.812,03 € (-5.597.773,09 Sk)**

Zdvihák pre terč bežiaca figurína typ IKS	
Základ ceny pre DPH 19%	146.115,50 € (4.401.875,68 Sk)
DPH 19%	27.761,95 € (836.356,38 Sk)
Celková cena dodávky spolu s DPH	**173.877,45 € (5.238.232,06 Sk)**

Otočné terčové zariadenie pre malokalibrové a veľkolibrové pištole PA 25	
Základ ceny pre DPH 19%	9.956,00 € (299.934,40 Sk)
DPH 19%	1.891,64 € (56.987,53 Sk)
Celková cena dodávky spolu s DPH	**11.847,64 € (356.921,93 Sk)**

Celková cena za dielo bez DPH – pôvodná	1.714.131,18 € (51.639.915,48 Sk)
DPH 19%	325.684,91 € (9.811.584,00 Sk)
Celková cena za dielo spolu s DPH	**2.039.816,09 € (61.451.499,48 Sk)**

Celková cena za dielo bez DPH – nová	1.696.802,28 € (51.117.865,54 Sk)
DPH 19%	322.392,43 € (9.712.394,45 Sk)
Celková cena za dielo spolu s DPH	**2.019.194,72 € (60.830.259,99 Sk)**

2.5 **V Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia,** upravuje sa bod 5.2. a 5.2.1. v nasledovnom znení:

„5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou /zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v sídle SAMaV Košice v 3 originálnych výtlačkoch."

„5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Košice."

2.6 **V Čl. VII. Vykonanie diela,** upravuje sa bod 7.5. v nasledovnom znení:

„7.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený z. Ing. Milan TOMKO, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály."

2.7 **V Čl. IX. Zmluvné pokuty,** upravuje sa bod 9.1.2., 9.1.3. a 9.1.5. v nasledovnom znení:

„9.1.2 Za neodstránenie každej vady a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 33.19€ (1000,- Sk) denne až do jeho odstránenia."

„9.1.3 Za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných v záručnej dobe 33.19€ (1000,. Sk) denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

„9.1.5 Za omeškanie s dodaním skúšobného plánu v termíne podľa bodu 3.1.2. zmluvy zaplatí 33,19 € (1000,- Sk) denne až do jeho dodania."

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú rozpočty ohľadne naviac prác definovaných v Čl. II. bod 2.6.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 výtlačkoch, pričom 4 vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.

V Bratislave, dňa 08.04. 2009

V Košiciach, dňa 02.04. 2009

Objednávateľ:

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

Zhotoviteľ:

R+M s.r.o. xd
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020066031

Marián LENGEŇ
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	SO 014 - Ochranné valy a barierové steny	EČO	
Názov časti	Naviac práce – statika	Miesto	Martin Sučany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby		
Projektant	H.K.M. STAVING PROJEKT spol s r.o. B.I		
Zhotoviteľ	IRES R + M s.r.o., Košice		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady	
1	HSV	Dodávky 0	8	Práca nadčas	
2		Montáž 0	9	Bez pevnej podl.	
3	PSV	Dodávky 50 915	10	Kultúrna pamiatka	
4		Montáž 89 631	11		
5	"M"	Dodávky 0			
6		Montáž 0			
7	ZRN (r. 1-6)	140 546	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0

C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		0
22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		140 545,68
24	19 %	140 545,68	26 703,68
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**167 249,36**

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	4 665,26
	Cena s DPH	5 551,66
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Krátka doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

RCP
TD

Dátum a podpis 3.4.2009

Pečiatka

Zhotoviteľ

IRES R+M s.r.o. 2
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 852

Dátum a podpis

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO 014 - Ochranné valy a barierové steny
Časť: Naviac práce
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

Kód	Popis	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**50 914,50**	**89 631,18**	**140 545,68**	**4 665,26**	**0,858**	**0,032**
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**50 914,50**	**85 689,52**	**136 604,02**	**4 534,42**	**0,848**	**0,032**
783	**Dokončovacie práce - nátery**	**0,00**	**3 941,66**	**3 941,66**	**130,84**	**0,010**	**0,000**
	Celkom	**50 914,50**	**89 631,18**	**140 545,68**	**4 665,26**	**0,858**	**0,032**

s.r.o.
ŽIZKOVA 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO 014 - Ochranné valy a barierové steny
Časť: Naviac práce
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PSV		**Práce a dodávky PSV**					**50 914,50**	**89 631,18**	**140 545,68**	**4 665,26**	**0,858**
	767		**Konštrukcie doplnkové kovové**					**50 914,50**	**85 689,52**	**136 604,02**	**4 534,42**	**0,848**
4	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	783,300	106,50	3,54	0,00	83 421,45	83 421,45	2 769,08	0,063
5	*553*	*553000001*	*Atypická oceľová konštrukcia OK Bariery*	*kg*	*783,300*	*65,00*	*2,16*	*50 914,50*	*0,00*	*50 914,50*	*1 690,05*	*0,783*
6	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	32,000	32,80	1,09	0,00	1 049,60	1 049,60	34,84	0,002
7	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	1 353,86	44,94	0,00	1 218,47	1 218,47	40,45	0,000
	783		**Dokončovacie práce - nátery**					**0,00**	**3 941,66**	**3 941,66**	**130,84**	**0,010**
2	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	32,020	78,40	2,60	0,00	2 510,37	2 510,37	83,33	0,008
1	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce - základný	m2	32,020	44,70	1,48	0,00	1 431,29	1 431,29	47,51	0,003
			Celkom					**50 914,50**	**89 631,18**	**140 545,68**	**4 665,26**	**0,858**

IRES R + M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	SO - 06 Hnacie stanice BTD 1 a BTD 2	EČO	
Názov časti	Elektroinštalácia	Miesto	Martin Sučany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby		
Projektant			
Zhotoviteľ	IRES R + M s.r.o., Košice		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	-13 505					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		-13 505	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		-5 640	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		-19 144,60
24	19 %	-19 144,60	-3 637,47
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**-22 782,07**

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	-635,48
	Cena s DPH	-756,23
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

RCP

TD

Dátum a podpis 3.4.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

IRES R+M s.r.o. 2
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 862

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO - 06 Hnacie stanice BTD 1 a BTD 2
Časť: Elektroinštalácia
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

Kód	Popis	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M	**Práce a dodávky M**	**0,00**	**-6 220,40**	**-19 144,60**	**-635,48**	**0,000**	**0,000**
21-M	**Elektromontáže**	**0,00**	**-4 846,40**	**-12 130,60**	**-402,66**	**0,000**	**0,000**
46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**	**0,00**	**-1 374,00**	**-7 014,00**	**-232,82**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**0,00**	**-6 220,40**	**-19 144,60**	**-635,48**	**0,000**	**0,000**

IRES R + M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36197 882

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO - 06 Hnacie stanice BTD 1 a BTD 2
Časť: Elektroinštalácia
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice


P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0,00	**-6 220,40**	**-19 144,60**	**-635,48**	**0,000**
	M		**Práce a dodávky M**									
								0,00	**-4 846,40**	**-12 130,60**	**-402,66**	**0,000**
	21-M		**Elektromontáže**									
1	921	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	-10,000	43,10	1,43	0,00	-431,00	-431,00	-14,31	0,000
2	*345*	*3451206100*	*Lišta L 18x15 HD lišta vkladacia (2m)*	*m*	*-10,000*	*10,10*	*0,34*	*0,00*	*0,00*	*-101,00*	*-3,35*	*0,000*
5	921	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	-20,000	43,30	1,44	0,00	-866,00	-866,00	-28,75	0,000
6	*345*	*3451206200*	*Lišta L 40x15 HA lišta vkladacia (3m)*	*m*	*-20,000*	*25,50*	*0,85*	*0,00*	*0,00*	*-510,00*	*-16,93*	*0,000*
9	921	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	-2,000	171,10	5,68	0,00	-342,20	-342,20	-11,36	0,000
10	*345*	*3450927500*	*Krabica 6456-12 šedá do 4 mm2*	*ks*	*-2,000*	*32,00*	*1,06*	*0,00*	*0,00*	*-64,00*	*-2,12*	*0,000*
13	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	-4,000	78,40	2,60	0,00	-313,60	-313,60	-10,41	0,000
15	921	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	-2,000	88,20	2,93	0,00	-176,40	-176,40	-5,86	0,000
17	921	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	-2,000	98,90	3,28	0,00	-197,80	-197,80	-6,57	0,000
18	*345*	*3450201330*	*Spínač LEGRAND - Plexo 55, IP 55 916 05*	*ks*	*-2,000*	*125,00*	*4,15*	*0,00*	*0,00*	*-250,00*	*-8,30*	*0,000*
21	921	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	-2,000	94,80	3,15	0,00	-189,60	-189,60	-6,29	0,000
22	*345*	*3450329900*	*Zásuvka LEGRAND - Plexo 55, IP 55 916 44 do vlhka*	*ks*	*-2,000*	*115,00*	*3,82*	*0,00*	*0,00*	*-230,00*	*-7,63*	*0,000*
25	921	210111101	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1632, H, S, Z 2P + Z	ks	-2,000	98,90	3,28	0,00	-197,80	-197,80	-6,57	0,000
26	*345*	*3450337500*	*Zásuvka priemyslová, nástenná - SCAMEAST séria "EUREKA", krytie IP 44 513.1657, 16A, 400V, 3P+N+E*	*ks*	*-2,000*	*106,00*	*3,52*	*0,00*	*0,00*	*-212,00*	*-7,04*	*0,000*
29	921	210201091	Svietidlo žiarivkové - typ 531 18 03 - 3x40W do radu	ks	-4,000	168,30	5,59	0,00	-673,20	-673,20	-22,35	0,000
30	*348*	*3480162700*	*Svietidlo do vlhka TCW095 236IC 2xTLD 36W, vr. zdrojov*	*ks*	*-4,000*	*1 160,00*	*38,50*	*0,00*	*0,00*	*-4 640,00*	*-154,02*	*0,000*
33	921	210810001	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	-6,000	11,70	0,39	0,00	-70,20	-70,20	-2,33	0,000
34	*341*	*3410103000*	*Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5*	*m*	*-6,000*	*9,20*	*0,31*	*0,00*	*0,00*	*-55,20*	*-1,83*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

IRES R + M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 632

37	921	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	-20,000	11,70	0,39	0,00	-234,00	-234,00	-7,77	0,000
38	*341*	*3410106300*	*Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5*	*m*	*-20,000*	*10,50*	*0,35*	*0,00*	*0,00*	*-210,00*	*-6,97*	*0,000*
41	921	210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	-20,000	11,70	0,39	0,00	-234,00	-234,00	-7,77	0,000
42	*341*	*3410106500*	*Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5*	*m*	*-20,000*	*18,50*	*0,61*	*0,00*	*0,00*	*-370,00*	*-12,28*	*0,000*
45	921	210810016	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	-20,000	11,70	0,39	0,00	-234,00	-234,00	-7,77	0,000
46	*341*	*3410109300*	*Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5*	*m*	*-20,000*	*32,10*	*1,07*	*0,00*	*0,00*	*-642,00*	*-21,31*	*0,000*
61	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	-114,44	-3,80	0,00	-686,60	-686,60	-22,79	0,000
								0,00	**-1 374,00**	**-7 014,00**	**-232,82**	**0,000**
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**									
49	946	460680046	Vybúranie otvoru v stene do priem. 60 mm hr. do 300mm	ks	-6,000	45,00	1,49	0,00	-270,00	-270,00	-8,96	0,000
51	946	460680049	Hmoždinka v betónovom murive vr. vrtania 6-8 mm	ks	-80,000	13,80	0,46	0,00	-1 104,00	-1 104,00	-36,65	0,000
53	HZS	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	-1,000	220,00	7,30	0,00	0,00	-220,00	-7,30	0,000
55	HZS	HZS-010	Skúšky a preh!. el. rozv. a zariad., celková prehliadka a vyhotovenie revíznej správy do 100 tis. Sk	ks	-1,000	3 000,00	99,58	0,00	0,00	-3 000,00	-99,58	0,000
57	HZS	HZS-035	Koordinácia postupu prác s ostat. profesiami	hod	-10,000	220,00	7,30	0,00	0,00	-2 200,00	-73,03	0,000
59	HZS	HZS-036	Zaučenie obsluhy	hod	-1,000	220,00	7,30	0,00	0,00	-220,00	-7,30	0,000
								0,00	**-6 220,40**	**-19 144,60**	**-635,48**	**0,000**

Celkom



Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	SO 07 - Rekonštrukcia BTD1 a BTD2	EČO	
Názov časti		Miesto	Martin Sučany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby		
Projektant			
Zhotoviteľ	IRES R + M s.r.o., Košice		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky -366 799	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž -595 258	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 0	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	-962 056	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		-962 056,07
24	19 %	-962 056,07	-182 790,65
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**-1 144 846,72**

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	-31 934,41
	Cena s DPH	-38 001,95
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

RCP MH
TD
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

Dátum a podpis 3.4.2009

Pečiatka

Zhotoviteľ

IRES R+M s.r.o. 2
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882

Dátum a podpis

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO 07 - Rekonštrukcia BTD1 a BTD2
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

Kód	Popis	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**-366 798,53**	**-595 257,54**	**-962 056,07**	**-31 934,41**	**-599,607**	**0,000**
1	**Zemné práce**	**0,00**	**-40 203,66**	**-40 203,66**	**-1 334,52**	**0,000**	**0,000**
2	**Zakladanie**	**-103 030,20**	**-4 473,30**	**-107 503,50**	**-3 568,46**	**0,000**	**0,000**
5	**Komunikácie**	**-216 407,41**	**-410 903,70**	**-627 311,11**	**-20 822,91**	**-548,098**	**0,000**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**-47 360,92**	**-50 562,20**	**-97 923,12**	**-3 250,45**	**-51,508**	**0,000**
99	**Presun hmôt HSV**	**0,00**	**-89 114,68**	**-89 114,68**	**-2 958,07**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**-366 798,53**	**-595 257,54**	**-962 056,07**	**-31 934,41**	**-599,607**	**0,000**

IRES R + M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 832

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO 07 - Rekonštrukcia BTD1 a BTD2
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**-366 798,53**	**-595 257,54**	**-962 056,07**	**-31 934,41**	**-599,607**
	1		**Zemné práce**					**0,00**	**-40 203,66**	**-40 203,66**	**-1 334,52**	**0,000**
59	001	111101102	Odstránenie travín s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche nad 1000 do 10000m2	m2	-1 443,000	1,40	0,05	0,00	-2 020,20	-2 020,20	-67,06	0,000
2	001	125703303	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.do 250mm so sp.d.tvar.	m3	-6,250	257,20	8,54	0,00	-1 607,50	-1 607,50	-53,36	0,000
4	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	-57,720	443,30	14,71	0,00	-25 587,28	-25 587,28	-849,34	0,000
7	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	-28,860	124,20	4,12	0,00	-3 584,41	-3 584,41	-118,98	0,000
13	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	-57,220	71,90	2,39	0,00	-4 114,12	-4 114,12	-136,56	0,000
17	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	-57,220	57,50	1,91	0,00	-3 290,15	-3 290,15	-109,21	0,000
	2		**Zakladanie**					**-103 030,20**	**-4 473,30**	**-107 503,50**	**-3 568,46**	**0,000**
29	002	289971214	Zhotovenie vrstvy z pvc na úprav. povrchu v sklone do 1:5, šírky od 0 do 3 m pribitím	m2	-481,000	9,30	0,31	0,00	-4 473,30	-4 473,30	-148,49	0,000
31	*283*	*2833000271*	*Fólia z PVC hr. 1,0 mm odolná proti UV žiareniu*		*-490,620*	*210,00*	*6,97*	*-103 030,20*	*0,00*	*-103 030,20*	*-3 419,98*	*0,000*
	5		**Komunikácie**					**-216 407,41**	**-410 903,70**	**-627 311,11**	**-20 822,91**	**-548,098**
33	241	545111111	Výmena koľajníc ojedinelá tvaru R 65	m	-30,000	281,20	9,33	0,00	-8 436,00	-8 436,00	-280,02	-0,023
34	*134*	*1349051000*	*Koľajnica akosť 1*	*t*	*-0,576*	*25 889,60*	*859,38*	*-14 912,41*	*0,00*	*-14 912,41*	*-495,00*	*-0,576*
40	241	545112995	Príplatok k cene za sťaženú prácu pri rekonštrukciách	m	-30,000	25,00	0,83	0,00	-750,00	-750,00	-24,90	0,000
42	241	545341311	Výmena podvalu bez dodávky,dubového	ks	-150,000	1 005,20	33,37	0,00	-150 780,00	-150 780,00	-5 004,98	-4,168
43	*608*	*6081171000*	*Podvaly drev. 1A,1B DB imp.olej 45kg/m3 d 260cml 1*	*ks*	*-151,500*	*1 330,00*	*44,15*	*-201 495,00*	*0,00*	*-201 495,00*	*-6 688,41*	*-11,817*
47	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	-1 443,000	173,90	5,77	0,00	-250 937,70	-250 937,70	-8 329,61	-531,515
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**-47 360,92**	**-50 562,20**	**-97 923,12**	**-3 250,45**	**-51,508**
48	221	917712111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého bez bočnej opory z kameniva ťaženého	m	-481,000	88,70	2,94	0,00	-42 664,70	-42 664,70	-1 416,21	-36,912
49	*592*	*5922924500*	*Premac doplňky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá*	*ks*	*-485,810*	*82,00*	*2,72*	*-39 836,42*	*0,00*	*-39 836,42*	*-1 322,33*	*-11,174*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

IRES R + M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 0
IČO: 36 197 852

52	221	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12,5	m	-25,000	185,90	6,17	0,00	-4 647,50	-4 647,50	-154,27	-3,423
53	*592*	*5922750701*	*Tvárnica priekopová a melioračná, betónová žľabovka TBM 1-50*	*ks*	*-50,500*	*149,00*	*4,95*	*-7 524,50*	*0,00*	*-7 524,50*	*-249,77*	*0,000*
56	001	938902201	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu do 0,15 m3/m	m	-50,000	65,00	2,16	0,00	-3 250,00	-3 250,00	-107,88	0,000
	99		**Presun hmôt HSV**					**0,00**	**-89 114,68**	**-89 114,68**	**-2 958,07**	**0,000**
58	241	998242011	Presun hmôt pre železničný zvršok akéhokoľvek rozsahu a sklonu do 8 promile	t	-602,941	147,80	4,91	0,00	-89 114,68	-89 114,68	-2 958,07	0,000
			Celkom					**-366 798,53**	**-595 257,54**	**-962 056,07**	**-31 934,41**	**-599,607**

Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 652

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	SO - 06 Hnacie stanice BTD 1 a BTD 2	EČO	
Názov časti		Miesto	Martin Sučany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby		
Projektant			
Zhotoviteľ	IRES R + M s.r.o., Košice		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	-84 938	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	-163 748	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	-27 888	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	-20 120	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		-296 695	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		-19 145	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

RCP
TP
3.4.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

IRES R+M s.r.o. 2
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 852

Dátum a podpis | Pečiatka

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		-315 839,40
24	19 %	-315 839,40	-60 009,49
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**-375 848,89**

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	-10 483,95
	Cena s DPH	-12 475,90
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martin Sučany - bariérova strelnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO - 06 Hnacia stanica BTD 2
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

Kód	Popis	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**-84 938,00**	**-163 748,18**	**-248 686,18**	**-8 254,87**	**-106,137**	**-0,087**
1	**Zemné práce**	**0,00**	**-18 144,49**	**-18 144,49**	**-602,29**	**0,000**	**0,000**
2	**Zakladanie**	**0,00**	**-84 729,35**	**-84 729,35**	**-2 812,50**	**-68,222**	**0,000**
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**-71 000,00**	**-16 239,63**	**-87 239,63**	**-2 895,83**	**-12,671**	**0,000**
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**0,00**	**-22 722,30**	**-22 722,30**	**-754,24**	**-13,344**	**0,000**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**-13 938,00**	**-10 280,27**	**-24 218,27**	**-803,90**	**-11,899**	**-0,087**
99	**Presun hmôt HSV**	**0,00**	**-11 632,14**	**-11 632,14**	**-386,12**	**0,000**	**0,000**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**-27 888,20**	**-20 120,38**	**-48 008,58**	**-1 593,59**	**-0,764**	**0,000**
712	**Izolácie striech**	**-5 808,20**	**-1 598,87**	**-7 407,07**	**-245,87**	**-0,269**	**0,000**
764	**Konštrukcie klampiarske**	**0,00**	**-5 902,44**	**-5 902,44**	**-195,93**	**-0,087**	**0,000**
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**-22 080,00**	**-2 629,00**	**-24 709,00**	**-820,19**	**-0,360**	**0,000**
777	**Podlahy syntetické**	**0,00**	**-6 311,63**	**-6 311,63**	**-209,51**	**-0,039**	**0,000**
783	**Dokončovacie práce - nátery**	**0,00**	**-3 678,44**	**-3 678,44**	**-122,10**	**-0,009**	**0,000**
OST	**Ostatné**	**0,00**	**0,00**	**-19 144,64**	**-635,49**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**-112 826,20**	**-183 868,56**	**-315 839,40**	**-10 483,95**	**-106,900**	**-0,087**



Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO - 05 Hnacia stanica BTD 2
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**-84 938,00**	**-163 748,18**	**-248 686,18**	**-8 254,87**	**-106,137**
	1		**Zemné práce**					**0,00**	**-18 144,49**	**-18 144,49**	**-602,29**	**0,000**
1	001	111101101	Odstránenie travín s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	-200,000	0,21	0,01	0,00	-42,00	-42,00	-1,39	0,000
2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	-12,000	34,90	1,16	0,00	-418,80	-418,80	-13,90	0,000
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	-26,013	443,30	14,71	0,00	-11 531,56	-11 531,56	-382,78	0,000
4	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	-13,007	124,20	4,12	0,00	-1 615,47	-1 615,47	-53,62	0,000
5	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku hor. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	-26,013	45,00	1,49	0,00	-1 170,58	-1 170,58	-38,86	0,000
6	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	-26,013	71,90	2,39	0,00	-1 870,33	-1 870,33	-62,08	0,000
7	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	-26,013	57,50	1,91	0,00	-1 495,75	-1 495,75	-49,65	0,000
	2		**Zakladanie**					**0,00**	**-84 729,35**	**-84 729,35**	**-2 812,50**	**-68,222**
8	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	-2,001	870,80	28,91	0,00	-1 742,47	-1 742,47	-57,84	-3,881
9	011	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	-25,888	3 098,80	102,86	0,00	-80 221,73	-80 221,73	-2 662,87	-62,588
10	011	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	-9,568	243,40	8,08	0,00	-2 328,85	-2 328,85	-77,30	-0,040
11	011	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	-9,568	45,60	1,51	0,00	-436,30	-436,30	-14,48	0,000
12	015	278382532	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu železového tr. C 16/20,zložitosť II	m3	-0,683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,713
	3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**					**-71 000,00**	**-16 239,63**	**-87 239,63**	**-2 895,83**	**-12,671**
13	011	342272014	Priečky HEBEL HL 599x249x100 P2-500 hr. 100 mm	m2	-9,698	428,70	14,23	0,00	-4 157,53	-4 157,53	-138,00	-0,667
14	011	342272020	Prikotvenie priečky k nosnému murivu spojkou z nehrdzavejúcej ocele	ks	-10,000	15,00	0,50	0,00	-150,00	-150,00	-4,98	0,000
15	011	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciam	m	-13,000	71,70	2,38	0,00	-932,10	-932,10	-30,94	-0,004
16	012	381181004	Montáž žb. garáži samostatne stojacích	ks	-2,000	5 500,00	182,57	0,00	-11 000,00	-11 000,00	-365,13	0,000
17	*593*	*5938930100*	*Betónová garáž 81-2/994*	*ks*	*-2,000*	*35 500,00*	*1 178,38*	*-71 000,00*	*0,00*	*-71 000,00*	*-2 356,77*	*-12,000*
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**0,00**	**-22 722,30**	**-22 722,30**	**-754,24**	**-13,344**
18	011	612473184	M+D Sieťka, penetrácia, stierka	m2	-29,351	62,00	2,06	0,00	-1 819,76	-1 819,76	-60,40	0,000
19	011	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m	m	-9,280	89,00	2,95	0,00	-825,92	-825,92	-27,42	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

IRES R + M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
tel.: 055/7297 692

20	011	612474000	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi HEBEL 4 mm	m2	-19,859	149,30	4,96	0,00	-2 964,95	-2 964,95	-98,42	-0,079
21	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	-3,618	3 413,00	113,29	0,00	-12 348,23	-12 348,23	-409,89	-8,763
22	011	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	-3,618	50,50	1,68	0,00	-182,71	-182,71	-6,06	0,000
23	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	-0,067	32 473,50	1 077,92	0,00	-2 175,72	-2 175,72	-72,22	-0,071
24	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	-2,412	997,10	33,10	0,00	-2 405,01	-2 405,01	-79,83	-4,431
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**-13 938,00**	**-10 280,27**	**-24 218,27**	**-803,90**	**-11,899**
25	221	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12,5	m	-50,000	167,30	5,55	0,00	-8 365,00	-8 365,00	-277,67	-6,847
26	*592*	*5922750701*	*Tvárnica priekopová a melioračná, betónová žľabovka TBM 1-50*	*ks*	*-101,000*	*138,00*	*4,58*	*-13 938,00*	*0,00*	*-13 938,00*	*-462,66*	*-5,050*
27	011	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	-36,272	39,00	1,29	0,00	-1 414,61	-1 414,61	-46,96	-0,002
28	013	967041112	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne -0,066 t	m2	-0,288	401,60	13,33	0,00	-115,66	-115,66	-3,84	0,000
29	013	971052331	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 150 mm -0,034 t	ks	-2,000	192,50	6,39	0,00	-385,00	-385,00	-12,78	-0,001
		99	**Presun hmôt HSV**					**0,00**	**-11 632,14**	**-11 632,14**	**-386,12**	**0,000**
30	015	998152121	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	-108,206	107,50	3,57	0,00	-11 632,14	-11 632,14	-386,12	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**-27 888,20**	**-20 120,38**	**-48 008,58**	**-1 593,59**	**-0,764**
		712	**Izolácie striech**					**-5 808,20**	**-1 598,87**	**-7 407,07**	**-245,87**	**-0,269**
31	711	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° za studena náterom penetračným	m2	-38,000	3,30	0,11	0,00	-125,40	-125,40	-4,16	0,000
32	*111*	*1116315600*	*Lak asfaltovanátový ALP-S-PENETRAL S v sudoch*	*t*	*-0,010*	*30 200,00*	*1 002,46*	*-302,00*	*0,00*	*-302,00*	*-10,02*	*-0,010*
33	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	-38,000	34,30	1,14	0,00	-1 303,40	-1 303,40	-43,26	-0,018
34	*628*	*6283321600*	*Pásy ťažké asfalt. Glasbit g 200 s 42 h*	*m2*	*-43,700*	*126,00*	*4,18*	*-5 506,20*	*0,00*	*-5 506,20*	*-182,77*	*-0,240*
35	711	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	-72,37	-2,40	0,00	-170,07	-170,07	-5,65	0,000
		764	**Konštrukcie klampiarske**					**0,00**	**-5 902,44**	**-5 902,44**	**-195,93**	**-0,087**
36	764	764421220	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 150 mm	m	-36,040	160,80	5,34	0,00	-5 795,23	-5 795,23	-192,37	-0,087
37	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	-57,95	-1,92	0,00	-107,21	-107,21	-3,56	0,000
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**					**-22 080,00**	**-2 629,00**	**-24 709,00**	**-820,19**	**-0,360**
38	767	767646521	Montáž dverí,dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov dvojkrídlov., výšky do 1970 mm	ks	-2,000	1 165,70	38,69	0,00	-2 331,40	-2 331,40	-77,39	-0,001
39	*553*	*5534476500*	*Vráta oceľové dvojkrídlové v zárubni vr. doplnkov 310x197*	*ks*	*-2,000*	*10 280,00*	*341,23*	*-20 560,00*	*0,00*	*-20 560,00*	*-682,47*	*-0,358*
40	767	767649193	Montáž doplnkov dverí,stavač krídla	ks	-4,000	19,30	0,64	0,00	-77,20	-77,20	-2,56	0,000
41	*549*	*5491021401*	*Stavač krídiel*	*ks*	*-4,000*	*380,00*	*12,61*	*-1 520,00*	*0,00*	*-1 520,00*	*-50,45*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 832

42	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	-244,89	-8,13	0,00	-220,40	-220,40	-7,32	0,000
		777	**Podlahy syntetické**					**0,00**	**-6 311,63**	**-6 311,63**	**-209,51**	**-0,039**
43	773	777615217	Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne CHS-Epoxy 3011	m2	-35,706	175,80	5,84	0,00	-6 277,11	-6 277,11	-208,36	-0,039
44	773	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	-62,77	-2,08	0,00	-34,52	-34,52	-1,15	0,000
		783	**Dokončovacie práce - nátery**					**0,00**	**-3 678,44**	**-3 678,44**	**-122,10**	**-0,009**
45	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	-27,709	78,40	2,60	0,00	-2 172,39	-2 172,39	-72,11	-0,007
46	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	-27,709	44,70	1,48	0,00	-1 238,59	-1 238,59	-41,11	-0,002
47	783	783626100	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním alebo napustením	m2	-4,776	56,00	1,86	0,00	-267,46	-267,46	-8,88	-0,001
		OST	**Ostatné**					**0,00**	**0,00**	**-19 144,64**	**-635,49**	**0,000**
95	HZS	HZS-004	HSV - montáž	kpl	-1,000	1 374,00	45,61	0,00	0,00	-1 374,00	-45,61	0,000
96	HZS	HZS-011	M-Montáž	kpl	-1,000	12 130,64	402,66	0,00	0,00	-12 130,64	-402,66	0,000
97	HZS	HZS-012	HZS	kpl	-1,000	5 640,00	187,21	0,00	0,00	-5 640,00	-187,21	0,000
			Celkom					**-112 826,20**	**-183 868,56**	**-315 839,40**	**-10 483,95**	**-106,900**

ŽIZKOVA 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 195 804

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	SO 05 - Terénne úpravy a príprava územia	EČO	
Názov časti	Naviac práce - Vybúranie železob. objektov v poli strelnice	Miesto	Martin Sučany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby		
Projektant	H.K.M. STAVING PROJEKT spol. s r.o., B.B		
Zhotoviteľ	IRES R + M s.r.o., Košice		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 729 342	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 0	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	729 342	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		729 342,03
24	10 %	729 342,03	138 574,99
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**867 917,02**

Objednávateľ

RCP TD

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Dátum a podpis 3.4.2009 | Pečiatka

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	24 209,72
	Cena s DPH	28 809,57
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ

IRES R+M s.r.o. 2
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882

Dátum a podpis | Pečiatka

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martin Sučany - bariérová streľnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO 05 - Terénne úpravy a príprava územia
Časť: Naviac práce - Vybúranie železob. objektov v poli streľnice
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

Kód	Popis	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,00**	**729 342,03**	**729 342,03**	**24 209,72**	**0,000**	**0,000**
1	**Zemné práce**	**0,00**	**493 922,22**	**493 922,22**	**16 395,21**	**0,000**	**0,000**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**0,00**	**235 419,81**	**235 419,81**	**7 814,51**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**0,00**	**729 342,03**	**729 342,03**	**24 209,72**	**0,000**	**0,000**

IRES R + M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 092

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO 05 - Terénne úpravy a príprava územia
Časť: Naviac práce - Vybúranie železob. objektov v poli strelnice
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**0,00**	**729 342,03**	**729 342,03**	**24 209,72**	**0,000**
	1		**Zemné práce**					**0,00**	**493 922,22**	**493 922,22**	**16 395,21**	**0,000**
1	001	130901123	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	m3	50,410	9 798,10	325,24	0,00	493 922,22	493 922,22	16 395,21	0,000
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**0,00**	**235 419,81**	**235 419,81**	**7 814,51**	**0,000**
2	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	126,250	526,80	17,49	0,00	66 508,50	66 508,50	2 207,68	0,000
3	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	378,075	25,90	0,86	0,00	9 792,14	9 792,14	325,04	0,000
4	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	126,025	539,60	17,91	0,00	68 003,09	68 003,09	2 257,29	0,000
5	221	979087214	Poplatok za uloženie sute na skládke	t	126,025	723,00	24,00	0,00	91 116,08	91 116,08	3 024,50	0,000
			Celkom					**0,00**	**729 342,03**	**729 342,03**	**24 209,72**	**0,000**

IRES R + M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
tel.: 04 197 882

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	SO 05 - Terénne úpravy a príprava územia	EČO	
Názov časti	Prístupová komunikácia	Miesto	Martin Sučany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby		
Projektant	H.K.M. STAVING PROJEKT spol. s r.o., B.B		
Zhotoviteľ	IRES R + M s.r.o., Košice		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	2 468 717	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		2 468 717	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		2 468 717,25
24	19 %	2 468 717,25	469 056,28
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**2 937 773,53**

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	81 946,40
	Cena s DPH	97 516,22
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Dátum a podpis 13.4.2009 | Pečiatka

Zhotoviteľ

IRES R+M s.r.o. 2
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882

Dátum a podpis | Pečiatka


Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martin Sučany - bariérova strelnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO 05 - Terénne úpravy a príprava územia
Časť: Prístupová komunikácia
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

Kód	Popis	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,00**	**2 468 717,25**	**2 468 717,25**	**81 946,40**	**3 730,252**	**0,000**
1	**Zemné práce**	**0,00**	**104 455,10**	**104 455,10**	**3 467,27**	**0,030**	**0,000**
5	**Komunikácie**	**0,00**	**2 113 962,24**	**2 113 962,24**	**70 170,69**	**3 730,222**	**0,000**
99	**Presun hmôt HSV**	**0,00**	**250 299,91**	**250 299,91**	**8 308,43**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**0,00**	**2 468 717,25**	**2 468 717,25**	**81 946,40**	**3 730,252**	**0,000**



Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - bariérova strelnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO 05 - Terénne úpravy a príprava územia
Časť: Prístupová komunikácia
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**0,00**	**2 468 717,25**	**2 468 717,25**	**81 946,40**	**3 730,252**
	1		**Zemné práce**					**0,00**	**104 455,10**	**104 455,10**	**3 467,27**	**0,030**
14	001	111101101	Odstránenie tráv s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	480,000	2,60	0,09	0,00	1 248,00	1 248,00	41,43	0,000
1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	480,000	36,00	1,19	0,00	17 280,00	17 280,00	573,59	0,000
2	001	111201401	Spálenie krovín a stromov s priemeromkmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	480,000	7,00	0,23	0,00	3 360,00	3 360,00	111,53	0,030
4	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	144,000	34,90	1,16	0,00	5 025,60	5 025,60	166,82	0,000
15	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	30,000	113,00	3,75	0,00	3 390,00	3 390,00	112,53	0,000
6	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	30,000	21,10	0,70	0,00	633,00	633,00	21,01	0,000
16	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	85,000	154,70	5,14	0,00	13 149,50	13 149,50	436,48	0,000
8	001	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	85,000	64,20	2,13	0,00	5 457,00	5 457,00	181,14	0,000
9	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 992,000	11,00	0,37	0,00	54 912,00	54 912,00	1 822,74	0,000
	5		**Komunikácie**					**0,00**	**2 113 962,24**	**2 113 962,24**	**70 170,69**	**3 730,222**
12	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	4 992,000	141,10	4,68	0,00	704 371,20	704 371,20	23 380,84	1 252,692
11	221	564752119	Príplatok za každých ďalších 10 mm	m2	49 920,000	7,80	0,26	0,00	389 376,00	389 376,00	12 924,92	626,496
10	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	4 992,000	204,37	6,78	0,00	1 020 215,04	1 020 215,04	33 864,94	1 851,034
	99		**Presun hmôt HSV**					**0,00**	**250 299,91**	**250 299,91**	**8 308,43**	**0,000**
13	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 730,252	67,10	2,23	0,00	250 299,91	250 299,91	8 308,43	0,000
			Celkom					**0,00**	**2 468 717,25**	**2 468 717,25**	**81 946,40**	**3 730,252**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

IRES R + M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	SO 05 - Terénne úpravy a príprava územia	EČO	
Názov časti	odvodnenie	Miesto	Martin Sučany
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	IRES R + M s.r.o., Košice		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	73 920	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	774 370	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		848 290	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		848 289,93
24	19 %	848 289,93	161 175,09
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**1 009 465,02**

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	28 158,07
	Cena s DPH	33 508,10
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Krátava doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

RCP

TD

MINISTERSTVO OBRANY
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice


Dátum a podpis 3.4.2009 | Pečiatka

Zhotoviteľ

IRES R + M s.r.o. 2
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 852

Dátum a podpis | Pečiatka

17	*592*	*5922750701*	*Tvárnica priekopová a melioračná, betónová žľabovka TBM 1-50*	*ks*	*480,000*	*154,00*	*5,11*	*73 920,00*	*0,00*	*73 920,00*	*2 453,69*	*24,000*
18	001	938902101	Cistenie priekop nespev. a obj.nanosu do 0,15 m3/m	m	22,100	28,50	0,95	0,00	629,85	629,85	20,91	0,000
19	001	938902201	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu do 0,15 m3/m	m	670,000	65,00	2,16	0,00	43 550,00	43 550,00	1 445,60	0,000
	99		**Presun hmôt HSV**					**0,00**	**29 891,39**	**29 891,39**	**992,21**	**0,000**
20	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	48,282	619,10	20,55	0,00	29 891,39	29 891,39	992,21	0,000
			Celkom					**73 920,00**	**774 369,93**	**848 289,93**	**28 158,07**	**48,282**



Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Prípravná a palebná čiara	EČO	
Názov časti	Naviac práce - časť elektroinštalácia	Miesto	Martin Sučany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby		
Projektant	H.K.M. Staving projekt spol. s r.o., B Bystrica		
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	31 627	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		31 627	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		31 626,50
24	19 %	31 626,50	6 009,04
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**37 635,54**

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	1 049,81
	Cena s DPH	1 249,27
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

RCP TD 3.4.2009

MINISTERSTVO OBRANY
Správa nehnuteľného majetku a ...
Košice

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Ires R+M s.r.o. 2
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882

Dátum a podpis | Pečiatka


Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO 02 Prípravná a palebná čiara
Časť: Naviac práce - časť elektroinštalácia
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 S
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,00**	**31 626,50**	**31 626,50**	**1 049,81**	**9,809**	**0,000**
1	**Zemné práce**	**0,00**	**2 549,90**	**2 549,90**	**84,64**	**0,000**	**0,000**
2	**Zakladanie**	**0,00**	**23 004,80**	**23 004,80**	**763,62**	**9,809**	**0,000**
99	**Presun hmôt HSV**	**0,00**	**6 071,80**	**6 071,80**	**201,55**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**0,00**	**31 626,50**	**31 626,50**	**1 049,81**	**9,809**	**0,000**



Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO 02 Prípravná a palebná čiara
Časť: Naviac práce - časť elektroinštalácia
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**0,00**	**31 626,50**	**31 626,50**	**1 049,81**	**9,809**
		1	**Zemné práce**					**0,00**	**2 549,90**	**2 549,90**	**84,64**	**0,000**
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,500	581,30	19,30	0,00	2 034,60	2 034,60	67,54	0,000
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,500	83,10	2,76	0,00	290,90	290,90	9,66	0,000
3	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	3,500	64,10	2,13	0,00	224,40	224,40	7,45	0,000
		2	**Zakladanie**					**0,00**	**23 004,80**	**23 004,80**	**763,62**	**9,809**
4	002	271571112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	0,500	824,00	27,35	0,00	412,00	412,00	13,68	0,000
5	011	272313711	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 25/30	m3	4,000	3 372,20	111,94	0,00	13 488,80	13 488,80	447,75	9,677
6	011	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	32,000	218,40	7,25	0,00	6 988,80	6 988,80	231,99	0,132
7	011	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	32,000	66,10	2,19	0,00	2 115,20	2 115,20	70,21	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**					**0,00**	**6 071,80**	**6 071,80**	**201,55**	**0,000**
8	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	9,809	619,00	20,55	0,00	6 071,80	6 071,80	201,55	0,000
			Celkom					**0,00**	**31 626,50**	**31 626,50**	**1 049,81**	**9,809**

Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Rek. prevádzkového objektu s riadiacou vežou	EČO	
Názov časti	Izolácia striech - Odpočet, Prípočet	Miesto	Martin Sučany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby		
Projektant	H.K.M. Staving Projekt spol. s r.o. B. Bystrica		
Zhotoviteľ	IRES R + M s.r.o., Košice		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska		0
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky	-86 000	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0
4		Montáž	86 000	11				16	Prevádzkové vplyvy		0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné		0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		0	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

3.4.2009
RCP

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Košice

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

IRES R+M s.r.o. 2
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882

Dátum a podpis | Pečiatka

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
24	19 %	0,00	0,00
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**0,00**

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	0,00
	Cena s DPH	0,00
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Martin Sučany - barierova strelnica, ev. č. 18 435
Objekt: SO 01 - Rek. prevádzkového objektu s riadiacou vežou
Časť: Izolácia striech - Odpočet, Prípočet
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: IRES R + M s.r.o., Košice

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PSV		**Práce a dodávky PSV**					**-86 000,17**	**86 000,17**	**0,00**	**0,00**	**-0,370**
	712		**Izolácie striech**					**-369 824,17**	**-93 667,00**	**-463 491,17**	**-15 385,09**	**-0,370**
1	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	-459,822	34,30	1,14	0,00	-15 771,89	-15 771,89	-523,53	-0,221
2	628	6283310001	*Pásy ťažké asfalt. Elastek 40 Special Dekor*	m2	-528,795	121,00	4,02	-63 984,19	0,00	-63 984,19	-2 123,89	0,000
3	711	712341659	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritavením. NAIP bodovo	m2	-377,439	27,60	0,92	0,00	-10 417,32	-10 417,32	-345,79	-0,132
4	628	6283315801	*Pásy ťažké asfalt. Sklobit 40 mineral*	m2	-451,671	98,00	3,25	-44 263,76	0,00	-44 263,76	-1 469,29	0,000
5	628	6283315802	*Pásy ťažké asfalt. Bitagit R 13*	m2	-20,000	32,00	1,06	-640,00	0,00	-640,00	-21,24	0,000
6	711	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou	m2	-454,922	116,40	3,86	0,00	-52 952,92	-52 952,92	-1 757,71	-0,014
7	711	712591176	Zhotovenie povlak. krytiny striech oblých pripev. kotv. terčami pribitím pásov AIP, NAIP	ks	-50,000	42,40	1,41	0,00	-2 120,00	-2 120,00	-70,37	-0,003
8	628	6283310002	*Dosky Polydek EPS 100 S TOP hr. 140mm s nakašírovaným asfalt. pásom*	m2	-400,612	460,00	15,27	-184 281,52	0,00	-184 281,52	-6 117,03	0,000
9	628	6283310003	*FFD 50x175*	ks	-1 400,000	20,00	0,66	-28 000,00	0,00	-28 000,00	-929,43	0,000
10	628	6283310004	*Tanierová podložka TV-82/40 F*	ks	-170,000	2,50	0,08	-425,00	0,00	-425,00	-14,11	0,000
11	628	6283310005	*TKR 4,8x50*	ks	-170,000	1,60	0,05	-272,00	0,00	-272,00	-9,03	0,000
12	628	6283315803	*Pásy ťažké asfalt. Glastek 40 Special mineral*	m2	-71,490	130,00	4,32	-9 293,70	0,00	-9 293,70	-308,49	0,000
13	138	1388007301	*M+D prítlačnej lišty rš. 75mm*	m	-19,600	280,00	9,29	-5 488,00	0,00	-5 488,00	-182,17	0,000
14	138	1388007302	*M+D Okapnice rš.300mm s krycím plechom rš. 200mm*	m	-39,200	350,00	11,62	-13 720,00	0,00	-13 720,00	-455,42	0,000
15	138	1388007303	*M+D Záveternej lišty rš. 400mm s pripojovacím plechom rš. 150mm*	m	-51,200	380,00	12,61	-19 456,00	0,00	-19 456,00	-645,82	0,000
16	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750	-4 510,86	-149,73	0,00	-12 404,87	-12 404,87	-411,77	0,000
	713		**Izolácie tepelné**					**283 824,00**	**179 667,17**	**463 491,17**	**15 385,09**	**0,000**
17	713	713340001	Montáž striech v rozsahu dod. materiálu, vod. a zvislá doprava	kpl	1,000	167 262,30	5 552,09	0,00	167 262,30	167 262,30	5 552,09	0,000
18	712	712000001	*Parozabrana Deksepar*	m2	436,000	16,00	0,53	6 976,00	0,00	6 976,00	231,56	0,000
19	712	712000003	*Tepelná izolácia EPS 100 hr. 140 mm*	m2	415,000	270,00	8,96	112 050,00	0,00	112 050,00	3 719,38	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882

20	712	712000004	Geotextília pp 300 g/m2		506,000	23,00	0,76	11 638,00	0,00	11 638,00	386,31	0,000
21	712	712000005	Sikaplán 15 G	m2	528,000	170,00	5,64	89 760,00	0,00	89 760,00	2 979,49	0,000
22	764	764000001	Okapnica Sika Trocal rš. 250 mm	m	121,000	145,00	4,81	17 545,00	0,00	17 545,00	582,39	0,000
23	764	764000002	L profil Sika Trocal rš. 100 mm	m	45,000	55,00	1,83	2 475,00	0,00	2 475,00	82,15	0,000
24	764	764000003	Lišta Sika Trocal rš. 100 mm	m	24,000	55,00	1,83	1 320,00	0,00	1 320,00	43,82	0,000
25	319	319000001	Kotviací materiál Ejot FDD 8x200	ks	1 570,000	20,00	0,66	31 400,00	0,00	31 400,00	1 042,29	0,000
26	319	319000002	Kotviací materiál Ejot SDP - S 10x100	ks	360,000	12,00	0,40	4 320,00	0,00	4 320,00	143,40	0,000
27	319	319000003	Kotviací materiál Ejot Hit 8x80	ks	350,000	3,80	0,13	1 330,00	0,00	1 330,00	44,15	0,000
28	764	764000004	Kotviací materiál Ejot FDD 8x75	ks	200,000	9,50	0,32	1 900,00	0,00	1 900,00	63,07	0,000
29	712	712000006	Lemovanie Sika Trocal rš. 400 mm	m	9,000	270,00	8,96	2 430,00	0,00	2 430,00	80,66	0,000
30	712	712000007	Prechod. profil Sika Trocal rš. 300 mm	m	4,000	170,00	5,64	680,00	0,00	680,00	22,57	0,000
31	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750	4 510,86	149,73	0,00	12 404,87	12 404,87	411,77	0,000
			Celkom					**-86 000,17**	**86 000,17**	**0,00**	**0,00**	**-0,370**

Žižkova 19, KOŠICE 040 01

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

