DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č.: SAPaÚ-140 - 12/2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

(12) 14127

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-140-12/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín

Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka 0960 /472 257 riaditeľ PSB Ružomberok
Odborný dozor objednávateľa:	Martin Košík
Telefón :	0960/ 442 452
Fax :	0960 472 258

/ ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ **Vladimír Trúchly - TYPOS**

Sídlo:	Povina 315, 023 33 Povina
Zastúpený:	Vladimír Trúchly
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Vladimír Trúchly
vo veciach technických:	Vladimír Trúchly
vo veciach stavebných:	Vladimír Trúchly
IČO :	17869811
IČDPH:	SK1020458230
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s., Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	0310666190/0900
Telefón:	0903 553 525
Fax:	041/7635065
Register:	Obvodný úrad v Žiline, odbor živnostenského podnikania č. ŽO-2004/00180/7/HAJ, č. registra 504-3696

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava miestností - prízemie budova č. 2, Žilina".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **20.10.2009**
termín ukončenia prác: **30.11.2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**84 033,61 €**
DPH 19 %	**15 966,39 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**100 000,00 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované čiastkovo – po etapách na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Ružomberok, ulica Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 15.10.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností a údržby
TRENČÍN

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 16.10.09

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Vladimír Trúchly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (~~nie je~~) v súlade s výsledkom výberového konania.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 6. X. 2009
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 16. X. 2009
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu): Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 16. X. 2009
Mgr. Viera BALIŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 16 OKT. 2009
Ing. Jana SVENTEKOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 16 OKT 2009
Ing. Jana SVENTEKOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Vyhotovené v 4 výtlačkoch:
č. 1 - SAPaÚ TN
č. 2 - PSB Ružomberok
č. 3 -
č. 4 - Vl. Trúchly - TYPOS, Povina

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Miloš Kovaľ

Stavba :Stavebné úpravy b. č. 2-prízemie Kasárne Žilina		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Žilina	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Martin Martin	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS Povina 315	IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	22 198,80	1 598,17	23 796,97
2	PSV :	14 193,44	14 061,95	28 255,39
3	MCE :	16 654,35	13 471,81	30 126,16
4	iné :			
5	Súčet :	53 046,59	29 131,93	82 178,52

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	687,07
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	480,95
13	Územné vplyvy	1,00 %	687,07
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		1 855,09

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* 15.10.2009

Pečiatka :

16.10.09 *dodávateľ, zhotoviteľ :*

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	84 033,61
22	DPH 19 % z : 84 033,61	15 966,39
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	100 000,00

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	2 531 596,53
	Cena s DPH	3 012 600,00
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Rozpočet: Rezidenčná správa budov Martin
Zhotoviteľ: Vladimír Truchly - TYPOS
Stavba: Stavebné úpravy b. č. 2-prízemie Kasárne Žilina

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miloš Kovaľ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
3102892111	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	2,649	m3	197,00	**521,85**	*15 721,25*	19
3117121101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	19,000	kus	4,71	**89,49**	*2 695,98*	19
5938406580	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	4,000	kus	13,00	**52,00**	*1 566,55*	19
5938406540	Keramický preklad predpätý POROTHERM 1500x120x65mm	15,000	kus	14,49	**217,35**	*6 547,89*	19
3117121102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	1,000	kus	5,90	**5,90**	*177,74*	19
5938406570	Keramický preklad predpätý POROTHERM 2250x120x65mm	1,000	kus	16,85	**16,85**	*507,62*	19
3422383112	Priečky tehlové 29 cm alebo 24 cm hr. 6,5 cm	3,360	m2	19,60	**65,86**	*1 984,10*	19
3422383113	Priečky tehlové 29 cm alebo 24 cm hr. 12-14	1,800	m2	33,00	**59,40**	*1 789,48*	19
3422241152	Priečky z tehál priečne dierovaných Porotherm CDm hr. 115 mm	21,240	m2	25,00	**531,00**	*15 996,91*	19
3492381811	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 15 cm	0,800	m2	39,00	**31,20**	*939,93*	19
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 590,90**	**EUR**		**1 590,90**	*47 927,45*	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	1 187,119	m2	1,57	**1 863,78**	*56 148,24*	19
612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	41,050	m2	9,00	**369,45**	*11 130,05*	19
612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	30,640	m2	19,80	**606,67**	*18 276,54*	19
612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	20,236	m2	7,05	**142,66**	*4 297,78*	19
612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	1 241,105	m2	2,89	**3 586,79**	*108 055,64*	19
631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1,415	t	1 440,00	**2 037,60**	*61 384,74*	19
632451051	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 1 cm	102,600	m2	3,89	**399,11**	*12 023,59*	19
632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	214,375	m2	9,30	**1 993,69**	*60 061,90*	19
283221110	Obvodový dilatačný pás KNAUF	190,800	m	0,59	**112,57**	*3 391,28*	19
6324770011	Liaty samonivelizačný poter včítane penetrácie	222,375	m2	17,20	**3 824,85**	*115 227,43*	19
642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	8,000	kus	16,80	**134,40**	*4 048,93*	19
553300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L/P komaxit.	1,000	kus	32,20	**32,20**	*970,06*	19
553300880	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm L/P komaxit.	7,000	kus	39,60	**277,20**	*8 350,93*	19
642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	2,420	kus	15,80	**38,24**	*1 152,02*	19
611434650	Dvere vstupné plastové 110x220	1,000	kus	890,00	**890,00**	*26 812,14*	19
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**16 309,21**	**EUR**		**16 309,21**	*491 331,26*	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	316,975	m2	3,15	**998,47**	*30 079,91*	19
941956102		9,000	m2	4,85	**43,65**	*1 315,00*	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ba :Stavebné úpravy b. č. 2-prízemie Kasárne Žilina — *Ing. Miloš Kovaľ*

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	325,975	m2	2,11	**687,81**	*20 720,96*	19
962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	31,450	m2	3,16	**99,38**	*2 993,92*	19
965081713	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	105,160	m2	1,86	**195,60**	*5 892,65*	19
965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	21,438	m3	11,00	**235,82**	*7 104,31*	19
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	13,000	kus	0,38	**4,94**	*148,82*	19
968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	6,000	kus	0,60	**3,60**	*108,45*	19
968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	14,520	m2	4,65	**67,52**	*2 034,11*	19
968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,800	m2	7,75	**13,95**	*420,26*	19
971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	1,600	m2	4,38	**7,01**	*211,18*	19
971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	1,089	m3	35,00	**38,12**	*1 148,40*	19
973031813	Vysek. kapies pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm	0,420	m	7,35	**3,09**	*93,09*	19
974042554	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 15 cm	3,500	m	9,35	**32,73**	*986,02*	19
978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	10,800	m2	2,83	**30,56**	*920,65*	19
979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	44,680	t	9,80	**437,86**	*13 190,97*	19
979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	402,120	t	0,32	**128,68**	*3 876,61*	19
979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	44,680	t	8,20	**366,38**	*11 037,56*	19
979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	357,440	t	0,93	**332,42**	*10 014,48*	19
979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	44,680	t	16,60	**741,69**	*22 344,15*	19
999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	66,399	t	21,50	**1 427,58**	*43 007,28*	19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 896,86**	**EUR**		**5 896,86**	*177 648,80*	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**23 796,97**	**EUR**		**23 796,97**	*716 907,52*	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	71 - IZOLÁCIE						
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	214,375	m2	0,17	**36,44**	*1 097,79*	19
111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,064	t	1 680,00	**107,52**	*3 239,15*	19
711131101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	214,375	m2	0,08	**17,15**	*516,66*	19
283963880	Fólia PE	235,813	m2	1,30	**306,56**	*9 235,43*	19
711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	214,375	m2	1,83	**392,31**	*11 818,73*	19
628311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	246,531	m2	4,22	**1 040,36**	*31 341,89*	19
998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	19,003	%	2,90	**55,11**	*1 660,24*	19
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**1 955,45**	**EUR**		**1 955,45**	*58 909,89*	
	713 - Izolácie tepelné						
713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	214,375	m2	0,70	**150,06**	*4 520,71*	19
2831A1008	Doska z penového polystyrénu PSE S 30 - hr.80	225,094	m2	9,40	**2 115,88**	*63 743,00*	19
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	22,659	%	1,40	**31,72**	*955,60*	19
	713 - Izolácie tepelné spolu :	**2 297,66**	**EUR**		**2 297,66**	*69 219,31*	
	71 - IZOLÁCIE spolu :	**4 253,11**	**EUR**		**4 253,11**	*128 129,19*	

MINISTERSTVO OBRANY SR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

stavebné úpravy b. č. 2-prízemie Kasárne Žilina — *Ing. Miloš Kovaľ*

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	721 - Vnútorná kanalizácia						
[illegible]/0953	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 75	2,000	kus	24,00	**48,00**	*1 446,05*	19
[illegible]/6953	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 75	2,000	kus	8,60	**17,20**	*518,17*	19
[illegible]/1106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	2,000	m	14,20	**28,40**	*855,58*	19
[illegible]/1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	2,000	m	14,40	**28,80**	*867,63*	19
[illegible]1520	Rúrka tlaková z polypropylénu PPR PN20 20x3,4x4000 mm	3,000	m	1,45	**4,35**	*131,05*	19
[illegible]/1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1,268	%	1,00	**1,27**	*38,26*	19
	721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**128,02**	**EUR**		**128,02**	*3 856,73*	
	725 - Zariaďovacie predmety						
[illegible]0923	Opr. pisoárov, výmena zápachovej uzávierky TE 2406 PE	2,000	kus	5,90	**11,80**	*355,49*	19
[illegible]0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	5,000	súbor	3,40	**17,00**	*512,14*	19
[illegible]0982	Opr. umývadiel, odmontovanie zápachovej uzávierky	7,000	kus	0,45	**3,15**	*94,90*	19
[illegible]9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	22,50	**22,50**	*677,84*	19
[illegible]9104	Montáž sprchovej vaničky	2,000	súbor	35,00	**70,00**	*2 108,82*	19
[illegible]60101	Vanička sprchová 201 80x80x14,5	2,000	kus	152,00	**304,00**	*9 158,30*	19
[illegible]9101	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	1,000	súbor	57,00	**57,00**	*1 717,18*	19
[illegible]A44510	Ohrievač vody 50l/220v	1,000	kus	192,00	**192,00**	*5 784,19*	19
[illegible]0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	5,000	súbor	2,01	**10,05**	*302,77*	19
[illegible]9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej	2,000	súbor	10,60	**21,20**	*638,67*	19
[illegible]9201	Montáž batérií sprch. násten. s pevnou výškou	2,000	kus	10,00	**20,00**	*602,52*	19
[illegible]5390	Batéria sprchová nastenná 1 páková s prísl.TF-8320 B -150	2,000	kus	132,00	**264,00**	*7 953,26*	19
[illegible]9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	2,000	kus	3,77	**7,54**	*227,15*	19
[illegible]3120	Uzávierka zápach. umýv. T	2,000	kus	4,68	**9,36**	*281,98*	19
[illegible]9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	2,000	kus	7,85	**15,70**	*472,98*	19
[illegible]B9002	Sifón sprchový s nerezovou krytkou	2,000	kus	12,20	**24,40**	*735,07*	19
998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	10,497	%	0,30	**3,15**	*94,90*	19
	725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**1 052,85**	**EUR**		**1 052,85**	*31 718,16*	
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**1 180,87**	**EUR**		**1 180,87**	*35 574,89*	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
	734 - Armatúry						
734200831	Demontáž armatúr s troma závitmi do G 1/2	40,000	kus	3,30	**132,00**	*3 976,63*	19
734221413	Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 1/2	19,000	kus	14,50	**275,50**	*8 299,71*	19
734221423	Ventil regulačný závitový V 4233 rohový G 1/2	1,000	kus	14,50	**14,50**	*436,83*	19
734241213	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 1/2	20,000	kus	7,00	**140,00**	*4 217,64*	19
998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	5,620	%	0,20	**1,12**	*33,74*	19
	734 - Armatúry spolu :	**563,12**	**EUR**		**563,12**	*16 964,55*	
	735 - Vykurovacie telesá						
735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	14,220	m2	0,86	**12,23**	*368,44*	19
735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	14,220	m2	1,51	**21,47**	*646,81*	19
735118110	Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou	14,220	m2	1,41	**20,05**	*604,03*	19
998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	0,538	%	2,30	**1,24**	*37,36*	19
	735 - Vykurovacie telesá spolu :	**54,99**	**EUR**		**54,99**	*1 656,63*	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**618,11**	**EUR**		**618,11**	*18 621,18*	

[illegible]STVO OBR[illegible]

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavebné úpravy b. č. 2-prízemie Kasárne Žilina — *Ing. Miloš Kovaľ*

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	762 - Konštrukcie tesárske						
762828111	Demontáž podláh s vankúšmi, z dosiek hrúbky do 32 mm	214,375	m2	2,19	**469,48**	*14 143,55*	19
998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,695	%	4,30	**20,19**	*608,24*	19
	762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**489,67**	**EUR**		**489,67**	*14 751,80*	
	766 - Konštrukcie stolárske						
766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	15,000	kus	6,40	**96,00**	*2 892,10*	19
611617200	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované mahagon	14,000	kus	94,80	**1 327,20**	*39 983,23*	19
766669211	montáž zámka,kľučky,štítka	15,000	kus	2,38	**35,70**	*1 075,50*	19
549950170	Zámok dverový FAB	15,000	kus	6,80	**102,00**	*3 072,85*	19
549166400	Kľučka a šatít dverový 26101	15,000	sada	27,60	**414,00**	*12 472,16*	19
766695212	Montáž prahov dvier 1-kríd. š. do 10cm	15,000	kus	4,09	**61,35**	*1 848,23*	19
611000010	Dvierka telefónnej ústredne - dem. + montáž + dodávka	1,000	kus	201,00	**201,00**	*6 055,33*	19
611876960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	15,000	kus	8,40	**126,00**	*3 795,88*	19
998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	23,633	%	0,60	**14,18**	*427,19*	19
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**2 377,43**	**EUR**		**2 377,43**	*71 622,46*	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
767995104	Montáž atyp.stavebných doplnk. konštr. do 50 kg - mreže	336,000	kg	0,97	**325,92**	*9 818,67*	19
767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	336,000	kg	1,23	**413,28**	*12 450,47*	19
998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	7,392	%	0,80	**5,91**	*178,04*	19
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**745,11**	**EUR**		**745,11**	*22 447,18*	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**3 612,21**	**EUR**		**3 612,21**	*108 821,44*	
	77 - PODLAHY						
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
771271113	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do malty do 30cm	12,800	m	8,20	**104,96**	*3 162,02*	19
597638440	Dlaž. keramické protišmikové stupnice 300x300x9l	4,224	m2	46,50	**196,42**	*5 917,35*	19
771271231	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do malty do 15cm	12,800	m	3,26	**41,73**	*1 257,16*	19
771471113	Montáž soklov keram.rovných do malty do 12cm	107,800	m	3,26	**351,43**	*10 587,18*	19
771471810	Demontáž soklov keram. kladených do malty rovných	117,800	m	0,81	**95,42**	*2 874,62*	19
771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	1,280	m2	11,40	**14,59**	*439,54*	19
597636200	Dlaž.keramické 200x200x9 I	1,408	m2	18,00	**25,34**	*763,39*	19
771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	94,600	m2	12,60	**1 191,96**	*35 908,99*	19
597638030	Dlaž. keramické 300x300x9 I	118,030	m2	26,20	**3 092,39**	*93 161,34*	19
998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	51,142	%	3,80	**194,34**	*5 854,69*	19
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**5 308,58**	**EUR**		**5 308,58**	*159 926,28*	
	775 - Podlahy vlysové a parketové						
775521800	Demontáž podláh vlysových pribíjaných s lištami	214,375	m2	2,02	**433,04**	*13 045,76*	19
998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	4,330	%	0,80	**3,46**	*104,24*	19
	775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**436,50**	**EUR**		**436,50**	*13 150,00*	
	776 - Podlahy povlakové						
776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	172,800	m	0,28	**48,38**	*1 457,50*	19
776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	180,800	m	0,60	**108,48**	*3 268,07*	19
2837764501	Soklík PVC	198,880	m	1,28	**254,57**	*7 669,18*	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavebné úpravy b. č. 2-prízemie Kasárne Žilina — *Ing. Miloš Kovaľ*

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
[illegible]1110	Montáž-lepenie povl. podláh z plastových pásov s textil vložkou Koratex,a pod.	222,375	m2	7,15	**1 589,98**	*47 899,74*	19
[illegible]1001	Podlahovina PVC hr.2mm TRK	233,494	m2	15,60	**3 642,51**	*109 734,26*	19
[illegible]6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	61,940	%	0,40	**24,78**	*746,52*	19
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**6 218,77**	**EUR**		**6 218,77**	*187 346,67*	
	77 - PODLAHY spolu :	**11 963,85**	**EUR**		**11 963,85**	*360 422,95*	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
[illegible]6016	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	16,400	m2	15,00	**246,00**	*7 411,00*	19
[illegible]1600	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT4 I	18,040	m2	17,30	**312,09**	*9 402,02*	19
[illegible]1121	Montáž plast. profilov PVC Schluter-Rondec-DP h=8mm do malty, rohy zvislé obklad	7,200	m	10,20	**73,44**	*2 212,45*	19
[illegible]1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	6,315	%	2,00	**12,63**	*380,49*	19
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**644,16**	**EUR**		**644,16**	*19 405,96*	
	783 - Nátery						
[illegible]1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	51,670	m2	0,96	**49,60**	*1 494,25*	19
[illegible]6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	67,220	m2	5,55	**373,07**	*11 239,11*	19
[illegible]4340	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+2x email	53,920	m2	10,30	**555,38**	*16 731,38*	19
[illegible]1811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	122,400	m	0,17	**20,81**	*626,92*	19
[illegible]4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	122,400	m	1,67	**204,41**	*6 158,06*	19
[illegible]2822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	107,800	m2	5,50	**592,90**	*17 861,71*	19
	783 - Nátery spolu :	**1 796,17**	**EUR**		**1 796,17**	*54 111,42*	
	784 - Maľby						
[illegible]2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	1 079,319	m2	0,99	**1 068,53**	*32 190,53*	19
[illegible]2571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 259,255	m2	1,61	**2 027,40**	*61 077,45*	19
[illegible]6500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	1 241,105	m2	0,80	**.992,88**	*29 911,50*	19
	784 - Maľby spolu :	**4 088,81**	**EUR**		**4 088,81**	*123 179,49*	
	786 - Čalunnícke úpravy						
[illegible]1111	Čalunícka plastová roleta vonkajšia	1,000	m2	98,00	**98,00**	*2 952,35*	19
[illegible]6201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	0,980	%	0,10	**0,10**	*3,01*	19
	786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**98,10**	**EUR**		**98,10**	*2 955,36*	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**6 627,24**	**EUR**		**6 627,24**	*199 652,23*	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**28 255,39**	**EUR**		**28 255,39**	*851 221,88*	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	124,000	kus	3,97	**492,28**	*14 830,43*	19
345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	124,000	kus	2,98	**369,52**	*11 132,16*	19
210010323	Škatuľa KR rozvodka hranatá (125) vrátane zapojenia	3,000	kus	3,98	**11,94**	*359,70*	19
345613K110	Škatuľa KR univerzálna : KO 125/1L (155x155x64) s viečkom	3,000	kus	6,20	**18,60**	*560,34*	19
210040701	Drážka pre rúrku, kábel do D29mm	688,000	m	6,60	**4 540,80**	*136 796,14*	19
210040702	Drážka pre rúrku, kábel do D48mm	212,000	m	11,70	**2 480,40**	*74 724,53*	19
[illegible]	[illegible]	4,000	kus	3,68	**3,68**	*110,86*	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: Stavebné úpravy b. č. 2-prízemie Kasárne Žilina

Ing. Miloš Kovaľ

Poč. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	345350A0210	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B Tango® zapustený, biela	7,000 kus		7,10	**49,70**	*1 497,26*	19
	210110003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	4,000 kus		3,31	**13,24**	*398,87*	19
	345363A0210	Prepínač rad.5 : 3558A-05940 B Tango® , zapustený, biela	4,000 kus		7,80	**31,20**	*939,93*	19
	210110004	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	12,000 kus		3,31	**39,72**	*1 196,60*	19
	345374A0210	Prepínač rad.6 : 3558A-06940 B Tango® , zapustený, biela	12,000 kus		8,10	**97,20**	*2 928,25*	19
	210110071	Spínač ovládania osvetlenia svetlocitlivý, stmievač ...	9,000 kus		3,88	**34,92**	*1 052,00*	19
	345380A0210	Ovládač tlač. rad.1/0 : 3558A-80940 B Tango® , zapustený	9,000 kus		9,20	**82,80**	*2 494,43*	19
	210111032	Zásuvka nást, zapust IP20, x-násobná 10/16A - 250V, prieb	47,000 kus		5,15	**242,05**	*7 292,00*	19
	345425A2010	Zásuvka 2-nás. 5518-2029 B, Praktik	47,000 kus		8,25	**387,75**	*11 681,36*	19
	210200039	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	2,000 kus		5,55	**11,10**	*334,40*	19
	3488S06420	Svietidlo núdzové C.SLICELUX 11W CENTRAL / IP20	2,000 kus		112,00	**224,00**	*6 748,22*	19
	210201010	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	13,000 kus		8,10	**105,30**	*3 172,27*	19
	3475O080	Žiarivka lineár.NATURA DE LUXE 36W	13,000 kus		9,20	**119,60**	*3 603,07*	19
	3479P004	Zapalovač S 10 4-65W	13,000 kus		0,82	**10,66**	*321,14*	19
	3482B09810	Svietidlo žiarivkové stropné IP20,1x36W	13,000 kus		76,50	**994,50**	*29 960,31*	19
	210201042	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	41,000 kus		8,75	**358,75**	*10 807,70*	19
	3475O080	Žiarivka lineár.NATURA DE LUXE 36W	82,000 kus		9,20	**754,40**	*22 727,05*	19
	3479P004	Zapalovač S 10 4-65W	82,000 kus		0,82	**67,24**	*2 025,67*	19
	3482E0250	Svietidlo stropné žiarivk. 2x 36 W IP 20	41,000 kus		86,20	**3 534,20**	*106 471,31*	19
	210220111	Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	14,000 m		2,73	**38,22**	*1 151,42*	19
	341010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	14,000 m		1,54	**21,56**	*649,52*	19
	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000 kus		3,54	**14,16**	*426,58*	19
	3549041A20	Svorka SS Cu, spojovacia (2xM8)	4,000 kus		4,68	**18,72**	*563,96*	19
	35491X204	Páska upevňovacia HCI 2421, 60-100mm	2,000 kus		2,45	**4,90**	*147,62*	19
	210800004	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 6	66,000 m		0,51	**33,66**	*1 014,04*	19
	341010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	66,000 m		0,85	**56,10**	*1 690,07*	19
	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	980,000 m		0,59	**578,20**	*17 418,85*	19
	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	780,000 m		0,92	**717,60**	*21 618,42*	19
	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	200,000 m		0,92	**184,00**	*5 543,18*	19
	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	960,000 m		0,59	**566,40**	*17 063,37*	19
	341203M111	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x2,5	960,000 m		1,24	**1 190,40**	*35 861,99*	19
	210800118	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x6-16	54,000 m		0,72	**38,88**	*1 171,30*	19
	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	54,000 m		4,36	**235,44**	*7 092,87*	19
	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	219,688 %		6,00	**1 318,13**	*39 709,98*	19
	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	110,000 hod		10,00	**1 100,00**	*33 138,60*	19
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzačov	48,000 hod		10,00	**480,00**	*14 460,48*	19
	921AN35380	Rozvádzač RP1	1,000 kus		1 283,00	**1 283,00**	*38 651,66*	19
	921AN35381	Rozvádzač RP2	1,000 kus		1 466,00	**1 466,00**	*44 164,72*	19
	921AN37098	Rozvádzač RS2	1,000 kus		412,00	**412,00**	*12 411,91*	19
	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	28,000 hod		10,00	**280,00**	*8 435,28*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**25 146,96 EUR**			**25 146,96**	*757 577,32*	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
	220220001	Jednosmerné kontrolné meranie káblov štvorice	24,000 ks					

MINISTERSTVO OBRANY

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavebné úpravy b. č. 2-prízemie Kasárne Žilina

Ing. Miloš Kovaľ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
345650I532	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019877 : FXPM 20	440,000	m	1,16	**510,40**	*15 376,31*	19
220280221	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-5x2x0,5	440,000	m	0,59	**259,60**	*7 820,71*	19
341610M024	Kábel Cu telefónny : SYKFY 3x2x0,5	440,000	m	0,55	**242,00**	*7 290,49*	19
220301201	Zásuvka telefónna pod omietkou	14,000	kus	5,90	**82,60**	*2 488,41*	19
2203012011	Zásuvka počítačová pod omietkou	10,000	kus	5,90	**59,00**	*1 777,43*	19
921AN21715	Zásuvka 07-652-11PC / telef.1XRJ11 Z	24,000	kus	13,20	**316,80**	*9 543,92*	19
220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	24,000	kus	4,02	**96,48**	*2 906,56*	19
345605K000	Škatuľa KO odbočná : KU 68 LA/2 (D73x45) s viečkom	24,000	kus	2,98	**71,52**	*2 154,61*	19
221780060	PPV (pomocné a podružné výkony)	33,200	%	6,00	**199,20**	*6 001,10*	19
2217900400	Demontáž a montáž počítačovej a telefónnej siete	128,000	hod	10,00	**1 280,00**	*38 561,28*	19
221790060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača TEL siete	18,000	hod	10,00	**180,00**	*5 422,68*	19
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**4 979,20**	**EUR**		**4 979,20**	*150 003,38*	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**30 126,16**	**EUR**		**30 126,16**	*907 580,70*	
	Za rozpočet celkom :	**82 178,52**	**EUR**		**82 178,52**	*2 475 710,09*	